

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

**1. Denumirea beneficiarului de stat Gimnaziul Siscani**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Siscani**

**3. Obiectul achizițiilor Grup sanitar gimnaziul din s.Siscani r-nul Nisporeni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                              | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                 |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                             |                    |        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                      | m2                 | 74,700 |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2                 | 11,500 |
| 3      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                 | m2                 | 11,500 |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                                            | m2                 | 4,410  |
| 5      | TrB01B1-2                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                      | t                  | 6,200  |
| 6      | TsH222A                     | Incarcarea ramasite de constructie in transport auto                                                                                                             | m3                 | 6,200  |
| 7      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                            | t                  | 6,200  |
| 8      | RpCR29A                     | Curatarea varului de pe tavan                                                                                                                                    | m2                 | 11,500 |
|        |                             | <b>1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                            |                    |        |
| 9      | CG22A                       | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2                 | 11,500 |
| 10     | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2                 | 11,500 |
| 11     | IzF01B adap                 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /Mastica hidroizolanta 1m2=1.6kg /                                   | m2                 | 11,500 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 12 | CE13A     | Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /HPP /                                                                                                                                                              | m2 | 11,500  |
| 13 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                   | m2 | 11,500  |
|    |           | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |
| 14 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 74,700  |
| 15 | CF05A     | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti                                                                                                                                                                  | m2 | 74,700  |
| 16 | CI08C5    | Placaj din faianta portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, cu rosturi alternante umplute cu fuga, fixate cu mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 39,800  |
| 17 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                  | m2 | 34,900  |
| 18 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) k=2 materiale                                                                           | m2 | -34,900 |
| 19 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                           | m2 | 11,500  |
| 20 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2 | 46,400  |
| 21 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 46,400  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 22 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 46,400 |
| 23 | CK27B         | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                  | m2  | 5,600  |
| 24 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                              | buc | 2,000  |
|    |               | <b>1.4. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 25 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,410  |
| 26 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                 | m   | 5,200  |
| 27 | RpCJ06A1      | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe            | m   | 14,400 |
| 28 | RpCJ18A       | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                                                  | m2  | 2,500  |
| 29 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 2,500  |
| 30 | Pret de piata | Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401-500mm                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  |
|    |               | <b>2. Retea de apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 31 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata                                                                                                                                                             | m   | 12,600 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                 | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                         |     |        |
| 32 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                  | m   | 1,000  |
| 33 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                  | buc | 8,000  |
| 34 | Pret de piata   | Teu d100mm                                                                                                                                                                                                                             | buc | 4,000  |
| 35 | Pret de piata   | Cot d100mm                                                                                                                                                                                                                             | buc | 3,000  |
| 36 | Pret de piata   | Revizie d100mm                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  |
| 37 | SC04A           | Lavuar montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /Lavuar Carina,,Cersanit,,55x40                                                                                                                           | buc | 2,000  |
| 38 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"                                                                                                  | buc | 1,000  |
| 39 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                               | buc | 2,000  |
| 40 | SE59A           | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                     | buc | 2,000  |
| 41 | SC15A aplicativ | Dozator sapun 1.1 inox Genwec montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./4elements.md /                                                                                                                                       | buc | 2,000  |
| 42 | pret de piata   | Bara de sprijin Sam M mata,cromata din otel inoxidabil /4elements.md /                                                                                                                                                                 | buc | 2,000  |
| 43 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,2$ ) | m   | 19,000 |
| 44 | SA37B           | Bratara pentru fixarea conductelor de                                                                                                                                                                                                  | buc | 19,000 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |              | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                       |     |        |
| 45 | SF05A        | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                  | m   | 19,000 |
| 46 | SD05B        | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" . (Robinet cu ventil de inchidere d20)       | buc | 3,000  |
| 47 | RpCU05H1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat             | buc | 3,000  |
| 48 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                              | buc | 3,000  |
|    |              | <b>3. Iluminat electric</b>                                                                                                                                   |     |        |
| 49 | RpEE15C adap | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu 1 clapa                                                                                                          | buc | 3,000  |
| 50 | RpED01A      | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3x2.5mm2 | m   | 35,000 |
| 51 | RpEA01A      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip gofra, cu diametrul pina la 16 mm                                                            | m   | 35,000 |
| 52 | RpEF13C      | Montarea corpurilor de iluminat de perete tip plafon                                                                                                          | buc | 4,000  |
| 53 | RpEE03C      | Montarea prizelor                                                                                                                                             | buc | 2,000  |
| 54 | RpEG02A      | Montarea panou electrice pe perete sau in nisa                                                                                                                | buc | 1,000  |
| 55 | RpCU05I1     | Executarea nisei in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                               | buc | 1,000  |
| 56 | RpCU07C      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                             | buc | 1,000  |