

# Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 927 435,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete de sprijin</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	62,000	68,62 68,62	4 254,15 4 254,15
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,000	17,87 17,87	732,86 732,86
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,000	45,25 43,25	1 855,05 1 773,05
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -Grosimea =50mm	m3	3,000	363,43 57,08	1 090,30 171,25
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B12.5	m3	53,000	1 137,85 253,70	60 306,12 13 446,31

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,200	106,37 69,19	14 381,74 9 354,75
<b>Total Perete de sprijin</b>						<b>82 620,22</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>29 732,37</b>
<b>2. Arbori (128 buc)</b>						
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,000	65,16 65,16	1 042,49 1 042,49
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbusrilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,000	0,84 0,84	107,02 107,02
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,000	16,72 16,72	2 140,34 2 140,34
10		Липа серебристая	buc	38,000	430,00 0,00	16 340,00 0,00
11		Береза бородавчатая	buc	55,000	280,00 0,00	15 400,00 0,00
12		Ива плакучая	buc	35,000	260,00 0,00	9 100,00 0,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,320	115,38 38,03	36,92 12,17
<b>Total Arbori (128 buc)</b>						<b>44 166,77</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 302,02</b>
<b>3. Gazon simplu (9373m2)</b>						
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori numai manopera	m3	2 062,50 0	74,96 74,96	154 600,88 154 600,88
15		Humus (перегной)	m3	187,500	57,50 0,00	10 781,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Sol fertil -fara cost	m3	1 875,00 0	0,00 0,00	0,00 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 062,50 0	6,34 6,34	13 081,61 13 081,61
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,730	606,60 277,92	56 856,77 26 049,58
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,730	58,06 38,06	5 441,56 3 566,96
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Nivelarea humusului	100 m3	1,875	423,55 0,00	794,15 0,00
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Incarcarea humusului	100 m3	1,875	612,45 0,00	1 148,35 0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Transportarea humusului	t	206,250	15,20 0,00	3 135,00 0,00
<b>Total Gazon simplu (9373m2)</b>						<b>245 839,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>197 299,03</b>
		<b>4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)</b>				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -Nisip gr.=10 cm	m3	388,000	325,44 21,33	126 270,99 8 277,67
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori numai manopera	m3	634,700	74,96 74,96	47 575,84 47 575,84
25		Humus (перегной)	m3	57,700	57,50 0,00	3 317,75 0,00
26		Sol fertil -fara cost	m3	577,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	634,700	6,34 6,34	4 025,65 4 025,65
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,470	606,60 277,92	23 335,91 10 691,61
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,470	58,06 38,06	2 233,39 1 463,99
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Incarcarea humusului	100 m3	0,577	612,65 0,00	353,50 0,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Transportarea humusului	t	63,470	15,20 0,00	964,80 0,00
<b>Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2)</b>						<b>208 077,83</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>72 034,76</b>
		<b>5. Suprafete acoperite cu pavaj gr.=30 mm, tip -3 (386 m2)</b>				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -Gr. =80mm	m3	30,880	363,43 57,08	11 222,83 1 762,72
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat.k=0.8 la cimebt pentru strat. placi de pavaj cu gr. =30mm	m2	386,000	215,35 60,20	83 124,02 23 236,06
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m	180,000	143,02 34,02	25 744,09 6 123,49
<b>Total Suprafete acoperite cu pavaj gr.=30 mm, tip -3 (386 m2)</b>						<b>120 090,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>31 122,27</b>
		<b>6. Suprafete acoperite cu pava pietonal j gr.=40 mm, tip -3 (789 m2)</b>				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr =80mm	m3	63,120	363,43 <hr/> 57,08	22 939,91 <hr/> 3 603,12
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat.k=0.8 la cimebt pentru strat. placi de pavaj cu gr. =40mm	m2	789,000	215,35 <hr/> 60,20	169 908,82 <hr/> 47 495,47
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m	24,000	143,02 <hr/> 34,02	3 432,55 <hr/> 816,47
<b>Total Suprafete acoperite cu pava pietonal j gr.=40 mm, tip -3 (789 m2)</b>						<b>196 281,28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>51 915,06</b>
		<b>7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)</b>				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,000	363,43 <hr/> 57,08	42 885,14 <hr/> 6 735,84
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestic de piatra sparta si pietris 1:1	m3	59,000	363,43 <hr/> 57,08	21 442,57 <hr/> 3 367,92
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,500	288,49 <hr/> 51,89	8 510,58 <hr/> 1 530,87
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp betomn marfa B10,gr.=100 mm	m2	589,000	130,58 <hr/> 51,89	76 910,65 <hr/> 30 565,56
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-d=10AI 150*150	kg	4 900,00 0	18,28 <hr/> 2,59	89 595,23 <hr/> 12 714,03
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor -Gazon artificial h=50mm	m2	589,000	2,31 <hr/> 2,31	1 358,47 <hr/> 1 358,47

1	2	3	4	5	6	7
		(numai manopera)				
44		Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	315,00 0,00	185 535,00 0,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m	100,000	143,02 34,02	14 302,28 3 401,94
<b>Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)</b>						<b>440 539,92</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>59 674,63</b>
<b>8. Pavaj tip 5 S=159m2</b>						
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -H =80mm	m3	13,000	363,43 57,08	4 724,63 742,08
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de pavaj cu gr =40 mm	m2	159,000	173,36 34,37	27 564,31 5 464,09
<b>Total Pavaj tip 5 S=159m2</b>						<b>32 288,94</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 206,17</b>
<b>9. Gard tip 1, H=1,7 m (L=658m)</b>						
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -H =50mm	m3	13,200	363,43 57,08	4 797,32 753,50
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5	m3	99,400	1 054,38 221,99	104 805,43 22 065,90
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	330,000	106,37 69,19	35 101,87 22 833,36
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat	m	658,000	122,45 52,47	80 570,52 34 525,65

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc,51,3 m3),stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD				
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	180,00 0,00	48 060,00 0,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,000	320,00 0,00	84 160,00 0,00
<b>Total Gard tip 1, H=1,7 m (L=658m)</b>						<b>357 495,14</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>80 178,41</b>
		<b>10. Gard tip 1, H=14 m (L=112m)</b>				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -H =50mm	m3	2,800	363,43 57,08	1 017,61 159,83
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5	m3	27,000	1 054,39 221,99	28 468,44 5 993,76
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,200	106,38 69,19	5 978,58 3 888,59
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15( 46 buc 8,8 m3),stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,000	122,96 52,47	13 772,00 5 876,71
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4,6m cu capac	buc	267,000	123,22 0,00	32 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2,0m, d=4 mm (2,5*4=10m2)	buc	90,000	380,00 0,00	34 200,00 0,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - teava 63*63*3	kg	599,200	32,47 12,11	19 454,19 7 255,48

<b>Total Gard tip 1, H=14 m (L=112m)</b>						<b>136 390,82</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 174,37</b>

Прямые затраты	lei	1 863 791,43
Asigurare sociala si medic	22,50 %	124 793,80
Total	100,00 +	1 988 585,23
Cheltuieli de transport	10,00 %	126 124,73
Total	100,00 +	2 114 709,96
Cheltuielile de regie	12,00 %	253 765,20
Total	100,00 +	2 368 475,16
Beneficiu de deviz	3,00 %	71 054,25
Total	100,00 +	2 439 529,41
TVA	20,00 %	487 905,89

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**2 927 435,3**  
**0**  
**554 639,09**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex  
sportiv din satul Tintareni, r-l  
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 927 435,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,280	57,66	64 537,68
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,890	57,66	339,62
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,000	57,66	11 301,36
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,400	57,66	27 526,88
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	547,470	57,66	31 567,12
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,142	57,66	89 900,13
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,359	57,66	58 891,57
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,670	57,66	1 018,85
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,992	57,66	345,50
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,848	57,66	6 564,48
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,776	57,66	233 683,06
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,662	57,66	26 677,08
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,642	57,66	2 285,76
		<b>Total manopera</b>				<b>554 639,09</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,512	83,00	43 451,49
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,988	0,40	3,60
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	348,450	240,00	83 628,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,432	187,50	456,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	541,118	187,50	101 459,63
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,670	187,50	1 250,63
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,482	187,50	14 527,88
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,261	3 041,67	793,88
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,825	3 041,67	5 551,05
10.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,000	0,05	73,50
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,140	190,00	9 906,60
12.	2320187315789	Decofrol	kg	62,568	18,33	1 146,88

13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	887,680	1,50	1 331,52
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 134,400	1,50	3 201,60
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,800	1,50	40 372,20
16.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr.30 mm	m2	391,790	104,17	40 812,76
17.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	962,220	104,17	100 234,46
18.	2663102100000 B12.5	Beton B12.5	m3	54,868	800,00	43 894,40
19.	2663102100000 B7,5	Beton B7,5	m3	191,228	750,00	143 421,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,680	800,00	10 944,00
21.	2663102100908 B15	Beton B15	m3	60,100	850,00	51 085,00
22.	2666122800285br10208	Bordura beton BR 100.20.8	m	305,520	66,67	20 369,02
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,500	9,50	232,75
24.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	190,344	15,00	2 855,16
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,992	15,22	91,20
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,070	15,22	396,79
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,000	15,22	745,78
28.	2775276309886t3	Confectii metalice inglobate in beton-teava 63*63*3	kg	599,200	20,00	11 984,00
29.	28731220041001 OAI	Plase sudate d 10AI 150*150	kg	4 949,000	15,22	75 323,78
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,712	18,00	750,82
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,996	37,00	110,85
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,420	2,10	328,49
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,420	0,85	132,96
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,607	37,00	96,46
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,642	18,00	281,56
36.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,680	150,00	4 002,00
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,794	1,89	9,06
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,636	20,00	4 532,72
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,943	20,00	398,86
40.	4100126202818	Apa	m3	33,250	20,00	665,00
41.	Gazon artificial 2	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	315,00	185 535,00
42.	humus	Humus	m3	281,980	50,00	14 099,00
43.	Panouri de gard 1	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.5*1.7 d-4 mm	buc	263,000	320,00	84 160,00
44.	Panouri de gard2	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2m, d=4 mm (2,5*4=10m2)	buc	90,000	380,00	34 200,00
45.	Portita din otel zin	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,000	600,00	600,00
46.	Stilpi din otel z4.6	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4,6 m cu capac	buc	94,000	350,00	32 900,00
47.	Stilpi zinc 2.3	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4,6 m cu capac	buc	267,000	180,00	48 060,00
48.	береза	Береза бородавчатая	buc	55,000	280,00	15 400,00
49.	ива	Ива плакучая	buc	35,000	260,00	9 100,00
50.	липа	Липа серебристая	buc	38,000	430,00	16 340,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 261 247,34</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,650	62,50	8 728,13
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,825	10,00	698,25
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,940	171,90	505,39

4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,900	10,50	618,45
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,624	250,00	4 656,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	59,364	250,00	14 841,00
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,291	350,00	1 501,85
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,178	350,00	412,30
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,269	350,00	794,15
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,640	18,26	1 965,51
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,534	10,00	35,34
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,850	171,90	7 709,73
13.	34105400000065	Autobasculanta 5t	h-ut	20,499	200,00	4 099,80
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,048	148,00	1 339,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>47 905,00</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	1 863 791,43
Asigurare sociala si medic	22,50 %	124 793,80
Total	100,00 +	1 988 585,23
Cheltuieli de transport	10,00 %	126 124,73
Total	100,00 +	2 114 709,96
Cheltuielile de regie	12,00 %	253 765,20
Total	100,00 +	2 368 475,16
Beneficiu de deviz	3,00 %	71 054,25
Total	100,00 +	2 439 529,41
TVA	20,00 %	487 905,89

**Total deviz:**

**2 927 435,  
30**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul  
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5  
Amenajarea teritoriului  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete de sprijin</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,25 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
4	TsC54C	Strat de fundație din pietris - Grosimea =50mm	m3			<u>363,43</u> 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B12.5	m3			<u>1 137,85</u> 253,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000B12.5	Beton B12.5	m3	1,0250	800,00	828,20
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
6	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			<u>106,37</u> 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,64
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,53
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
		<b>2. Arbori (128 buc)</b>				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,16 ----- 65,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,16
8	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,84 ----- 0,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
9	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			16,72 ----- 16,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
10		Липа серебристая	buc			430,00 ----- 0,00
	липа	Липа серебристая	buc	1,0000	430,00	430,00
11		Береза бородавчатая	buc			280,00 ----- 0,00
	береза	Береза бородавчатая	buc	1,0000	280,00	280,00
12		Ива плакучая	buc			260,00 ----- 0,00
	ива	Ива плакучая	buc	1,0000	260,00	260,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			115,38 ----- 38,03
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,03
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,3860	148,00	57,34

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
		<b>3. Gazon simplu (9373m2)</b>				
14	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori numai manopera	m3			74,96 ----- 74,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
15		Humus (перегной)	m3			57,50 ----- 0,00
	humus	Humus	m3	1,1500	50,00	57,50
16		Sol fetril -fara cost	m3			0,00 ----- 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 ----- 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			606,60 ----- 277,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	83,00	328,68
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			58,06 ----- 38,06
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
20	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Nivelarea humusului	100 m3			423,55 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,55
21	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Incarcarea humusului	100 m3			612,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,45
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Transportarea humusului	t			15,20 0,00
	341054000 00065	Autobasculanta 5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		<b>4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)</b>				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr.=10 cm	m3			325,44 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	187,50	245,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,00	3,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
24	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori numai manopera	m3			74,96 74,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
25		Humus (перегной)	m3			57,50 0,00
	humus	Humus	m3	1,1500	50,00	57,50
26		Sol fetrtii -fara cost	m3			0,00 0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			606,60

1	2	3	4	5	6	7
						277,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	83,00	328,68
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			58,06 ----- 38,06
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
30	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Incarcarea humusului	100 m3			612,65 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,65
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Transportarea humusului	t			15,20 ----- 0,00
	341054000 00065	Autobasculanta 5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		<b>5. Suprafete acoperite cu pavaj gr.=30 mm, tip -3 (386 m2)</b>				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -Gr. =80mm	m3			363,43 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat.k=0.8 la cimebt	m2			215,35 ----- 60,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru strat. placi de pavaj cu gr. =30mm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	31,68
	266111280 065530	Placi din beton, pentru trotuare gr.30 mm	m2	1,0150	104,17	105,73
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	187,50	11,40
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m			143,02 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	266612280 0285br102 08	Bordura beton BR 100.20.8	m	1,0050	66,67	67,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>6. Suprafete acoperite cu pava pietonal j gr.=40 mm, tip -3 (789 m2)</b>				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr =80mm	m3			363,43 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25

1	2	3	4	5	6	7
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat.k=0.8 la cimebt pentru strat. placi de pavaj cu gr. =40mm	m2			215,35 ----- 60,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	31,68
	266111280 065540	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	104,17	105,73
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	187,50	11,40
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m			143,02 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	266612280 0285br102 08	Bordura beton BR 100.20.8	m	1,0050	66,67	67,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)</b>				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			363,43 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestic de piatra sparta si pietris 1:1	m3			<u>363,43</u> 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			<u>288,49</u> 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	187,50	206,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp betomn marfa B10,gr.=100 mm	m2			<u>130,58</u> 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 0000B7,5	Beton B7,5	m3	0,1025	750,00	76,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,05
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg			18,28

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-d=10AI 150*150				2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 410010AI	Plase sudate d 10AI 150*150	kg	1,0100	15,22	15,37
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor -Gazon artificial h=50mm (numai manopera)	m2			2,31 <hr/> 2,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			315,00 <hr/> 0,00
	Gazon artificial 2	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	315,00	315,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.20.8	m			143,02 <hr/> 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,50
	266612280 0285br102 08	Bordura beton BR 100.20.8	m	1,0050	66,67	67,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>8. Pavaj tip 5 S=159m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -H =80mm	m3			363,43 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de pavaj cu gr =40 mm	m2			173,36 34,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280 065540	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	104,17	105,73
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	187,50	7,13
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<b>9. Gard tip 1, H=1,7 m (L=658m)</b>				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -H =50mm	m3			363,43 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3			1 054,38

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5				221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000B7,5	Beton B7,5	m3	1,0250	750,00	776,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,37 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,65
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la	m			122,45 52,47

1	2	3	4	5	6	7
		2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc,51,3 m3),stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	15,00	3,71
	266310210 0908B15	Beton B15	m3		850,00	66,27
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			180,00 0,00
	Stilpi zinc 2.3	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4,6 m cu capac	buc	1,0000	180,00	180,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc			320,00 0,00
	Panouri de gard 1	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.5*1.7 d-4 mm	buc	1,0000	320,00	320,00
		<b>10. Gard tip 1, H=14 m (L=112m)</b>				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -H =50mm	m3			363,43 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5	m3			1 054,39 221,99

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000B7,5	Beton B7,5	m3	1,0250	750,00	776,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>106,38</u> 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,19
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,66
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,52
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici - Lucrari de constructii pentru	m			<u>122,96</u> 52,47

1	2	3	4	5	6	7
		fundamente B-15( 46 buc 8,8 m3),stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	15,00	3,71
	266310210 0908B15	Beton B15	m3		850,00	66,79
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4,6m cu capac	buc			<u>123,22</u> 0,00
	Stilpi din otel z4.6	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4,6 m cu capac	buc		350,00	123,22
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2,0m, d=4 mm (2,5*4=10m2)	buc			<u>380,00</u> 0,00
	Panouri de gard2	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2m, d=4 mm (2,5*4=10m2)	buc	1,0000	380,00	380,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc			<u>600,00</u> 0,00
	Portita din otel zin	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,0000	600,00	600,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -teava 63*63*3	kg			<u>32,47</u> 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	277527630 9886t3	Confectii metalice inglobate in beton-teava 63*63*3	kg	1,0000	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,40	0,01

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)