

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 7

Obiectivul: Pretura sectorului Centru

Obiectul: Lucrari de instalare a echipamentelor de fitness

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 636 614,76 (Lei)

Devizul: 1. Str G. Asachi 11/1; 11/2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de constructie						
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,08	2862	228,96
					0	0
1.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	1	263,5	263,5
					263,5	263,5
1.3	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a elementelor uzate	buc	5	199,75	998,75
					199,75	998,75
1.4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,5	17,24	232,67
					0	0
1.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,4	75	30
					0	0
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,12	4386,2	526,34
					749,7	89,96
1.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	892,82	1285,65
					97,75	140,76
1.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2	40	259,42	10376,84
					50,66	2026,4
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton	m	30	186,23	5586,98
					25,5	765

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		C16/20				
1.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.15	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
1.16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	3653,32	7306,64
					612	1224
1.17	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	2620,58	5241,16
					501,5	1003
		TOTAL 1.1. Lucrari de constructie				40157,34
		Inclusiv salariul				13855,37

Total ore manopera (ore)	163,0044
Total greutate materiale (tone)	0

Total		40157,34
Asigurari sociale	24,0000%	3325,29
Total		43482,62
Cheltuieli de transport	7,0000%	1765,88
Total		45248,5
Cheltuieli de regie	8,0000%	3619,88
Total		48868,38
Beneficiu de deviz	4,0000%	1954,74

Total Deviz fara TVA	50823,12
-----------------------------	-----------------

Devizul: 1.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

					0	0
2.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
					0	0
2.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
					0	0
2.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
					0	0
2.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
					0	0
2.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc	1	4920	4920
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2000%	443,76

Total Deviz fara TVA	37423,76
-----------------------------	-----------------

Devizul: 2. str. Ion Nistor 28; 28/1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Lucrari de constructie						
3.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,08	2862	228,96
					0	0
3.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	1	263,5	263,5
					263,5	263,5
3.3	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a elementelor uzate	buc	5	199,75	998,75
					199,75	998,75
3.4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15	17,24	258,53
					0	0
3.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-	100m2	0,4	75	30
					0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
3.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,12	4386,2 749,7	526,34 89,96
3.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	892,82 97,75	1285,65 140,76
3.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2	40	259,42 50,66	10376,84 2026,4
3.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	30	186,23 25,5	5586,98 765
3.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
3.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
3.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
3.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
3.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
3.15	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
3.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	2620,58 501,5	5241,16 1003
3.17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	3653,32 612	7306,64 1224
		TOTAL 2.1. Lucrari de constructie				40183,19
		Inclusiv salariul				13855,37

Total ore manopera (ore)	163,0044
Total greutate materiale (tone)	0

Total		40183,19
Asigurari sociale	24,0000%	3325,29
Total		43508,48



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cheltuieli de transport	7,0000%	1765,88
Total		45274,36
Cheltuieli de regie	8,0000%	3621,95
Total		48896,31
Beneficiu de deviz	4,0000%	1955,85

Total Deviz fara TVA		50852,16
-----------------------------	--	-----------------

Devizul: 2.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
					0	0
4.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
					0	0
4.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
					0	0
4.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
					0	0
4.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
					0	0
4.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2000%	443,76

Total Deviz fara TVA		37423,76
-----------------------------	--	-----------------

Devizul: 3. str. Hincesti 58						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl.



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	salariul 7
3.1. Lucrari de constructie						
5.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,08	2862 0	228,96 0
5.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	1	263,5 263,5	263,5 263,5
5.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,5	17,24 0	232,67 0
5.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,4	75 0	30 0
5.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,12	4386,2 749,7	526,34 89,96
5.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	892,82 97,75	1285,65 140,76
5.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2	50	259,42 50,66	12971,05 2533
5.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	42	186,23 25,5	7821,77 1071
5.9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
5.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
5.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
5.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
5.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
5.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior	buc	1	1346,64	1346,64



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		"Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2			1224	1224
5.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	3653,32	7306,64
					612	1224
5.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	2620,58	5241,16
					501,5	1003
TOTAL 3.1. Lucrari de constructie						43987,59
Inclusiv salariul						13669,22

Total ore manopera (ore)	160,8144
Total greutate materiale (tone)	0

Total		43987,59
Asigurari sociale	24,0000%	3280,61
Total		47268,2
Cheltuieli de transport	7,0000%	2047,03
Total		49315,23
Cheltuieli de regie	8,0000%	3945,22
Total		53260,44
Beneficiu de deviz	4,0000%	2130,42

Total Deviz fara TVA	55390,86
-----------------------------	-----------------

Devizul: 3.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
6.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
					0	0
6.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
					0	0
6.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
					0	0
6.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
					0	0
6.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
					0	0
6.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
					0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2000%	443,76

Total Deviz fara TVA	37423,76
-----------------------------	-----------------

Devizul: 4. str. V. Cheltuiala 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Lucrari de constructie						
7.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,08	2862 0	228,96 0
7.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite	m3	1	263,5 263,5	263,5 263,5
7.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,5	17,24 0	232,67 0
7.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,4	75 0	30 0
7.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,12	4386,2 749,7	526,34 89,96
7.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	892,82 97,75	1285,65 140,76
7.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2	40	259,42 50,66	10376,84 2026,4
7.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea	m	30	186,23	5586,98



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20			25,5	765
7.9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
7.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
7.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
7.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
7.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
7.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
7.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	3653,32	7306,64
					612	1224
7.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	2620,58	5241,16
					501,5	1003
		TOTAL 4.1. Lucrari de constructie				39158,59
		Inclusiv salariul				12856,62

Total ore manopera (ore)	151,2544
Total greutate materiale (tone)	0

Total		39158,59
Asigurari sociale	24,0000%	3085,59
Total		42244,17
Cheltuieli de transport	7,0000%	1765,88
Total		44010,05
Cheltuieli de regie	8,0000%	3520,8
Total		47530,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	1901,23

Total Deviz fara TVA	49432,09
-----------------------------	-----------------

Devizul: 4.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl.





1	2	3	4	5	6	7 salariul
8.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
					0	0
8.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
					0	0
8.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
					0	0
8.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
					0	0
8.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
					0	0
8.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2000% 443,76

Total Deviz fara TVA	37423,76
-----------------------------	-----------------

Devizul: 5. sos. Hincesti 32; 34/1; 34/2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
5.1. Lucrari de constructie						
9.1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2	0,5	872,1	436,05
					872,1	436,05
9.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,08	2862	228,96
					0	0
9.3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3	1	263,5	263,5
					263,5	263,5

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite				
9.4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,5	17,24	232,67
					0	0
9.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,4	75	30
					0	0
9.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,12	4386,2	526,34
					749,7	89,96
9.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	892,82	1285,65
					97,75	140,76
9.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2	40	259,42	10376,84
					50,66	2026,4
9.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	30	186,23	5586,98
					25,5	765
9.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
9.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
9.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
9.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
9.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
9.15	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
9.16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	3653,32	7306,64
					612	1224
9.17	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	2620,58	5241,16
					501,5	1003
		TOTAL 5.1. Lucrari de constructie				39594,64
		Inclusiv salariul				13292,67

Total ore manopera (ore)	156,3844
Total greutate materiale (tone)	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total		39594,64
Asigurari sociale	24,0000%	3190,24
Total		42784,88
Cheltuieli de transport	7,0000%	1765,88
Total		44550,76
Cheltuieli de regie	8,0000%	3564,06
Total		48114,82
Beneficiu de deviz	4,0000%	1924,59

Total Deviz fara TVA	50039,41
-----------------------------	-----------------

Devizul: 5.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
					0	0
10.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
					0	0
10.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
					0	0
10.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
					0	0
10.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
					0	0
10.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc	1	4920	4920
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2000%	443,76

Total Deviz fara TVA	37423,76
-----------------------------	-----------------



Devizul: 6. str. V. Alecsandri 121						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1. Lucrari de constructie						
11.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3	0,08	2862 0	228,96 0
11.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	1	263,5 263,5	263,5 263,5
11.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,5	17,24 0	232,67 0
11.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,4	75 0	30 0
11.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,12	4386,2 749,7	526,34 89,96
11.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	892,82 97,75	1285,65 140,76
11.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2	40	259,42 50,66	10376,84 2026,4
11.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	30	186,23 25,5	5586,98 765
11.9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
11.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
11.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64 1224	1346,64 1224
11.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu	buc	1	1346,64	1346,64

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2			1224	1224
11.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
11.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1346,64	1346,64
					1224	1224
11.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	3653,32	7306,64
					612	1224
11.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	2	2620,58	5241,16
					501,5	1003
		TOTAL 6.1. Lucrari de constructie				39158,59
		Inclusiv salariul				12856,62

Total ore manopera (ore)	151,2544
Total greutate materiale (tone)	0

Total		39158,59
Asigurari sociale	24,0000%	3085,59
Total		42244,17
Cheltuieli de transport	7,0000%	1765,88
Total		44010,05
Cheltuieli de regie	8,0000%	3520,8
Total		47530,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	1901,23

Total Deviz fara TVA	49432,09
-----------------------------	-----------------

Devizul: 6.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
12.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
					0	0
12.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
					0	0
12.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
					0	0
12.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
					0	0
12.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii	buc	1	6250	6250



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		picioarelor B-22"			0	0
12.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc	1	4920	4920
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2000%	443,76

Total Deviz fara TVA	37423,76
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	530512,3
TVA (20%)	106102,46
TOTAL GENERAL	636614,76
Inclusiv salariul	80385,89

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgazsr@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de instalare a echipamentelor de fitness

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: 1. Str G. Asachi 11/1; 11/2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de constructie				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3			2862 0
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
1.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5 263,5
1.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
1.3	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a elementelor uzate	buc			199,75 199,75
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
1.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75 0
1.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			4386,2 749,7
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	350	3636,5
1.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			892,82

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast				97,75
1.7.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	525	688,28
1.7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
1.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	85	97,75
1.7.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	600	91,8
1.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
1.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2			259,42 50,66
1.8.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	1,015	156,8	159,15
1.8.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
1.8.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
1.8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435	2,18
1.8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	435	18,62
1.8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
1.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
1.8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			186,23 25,5
1.9.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1705	81,84
1.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
1.9.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	74,3	74,67
1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
1.9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
1.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
1.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
1.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
1.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
1.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
1.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.15	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
1.15.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
1.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
1.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
1.15.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
1.16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3653,32
						612
1.16.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	2980	2980
1.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
1.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
1.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
1.17	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2620,58
						501,5
1.17.1	2030112931102	Urne	buc	1	1980	1980
1.17.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08
1.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
1.17.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
1.17.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
		TOTAL 1.1. Lucrari de constructie				40157,34

Devizul: 1.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	masura	5	6	7
2.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc				4860
							0
2.1.1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1		4860	4860
2.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc				7740
							0
2.2.1	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc	1		7740	7740
2.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc				4410
							0
2.3.1	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc	1		4410	4410
2.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc				8800
							0
2.4.1	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1		8800	8800
2.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc				6250
							0
2.5.1	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1		6250	6250
2.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc				4920
							0
2.6.1	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1		4920	4920

Devizul: 2. str. Ion Nistor 28; 28/1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de constructie				
3.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3			2862
						0
3.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
3.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5
						263,5
3.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
3.3	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor vechi si a elementelor uzate	buc			199,75
						199,75
3.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
3.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
3.4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta	t			17,24



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de 10 t la distanta de: 5 km				0
3.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
3.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75 0
3.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
3.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			4386,2 749,7
3.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
3.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	350	3636,5
3.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			892,82 97,75
3.7.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	525	688,28
3.7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
3.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	85	97,75
3.7.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	600	91,8
3.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
3.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2			259,42 50,66
3.8.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	1,015	156,8	159,15
3.8.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
3.8.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
3.8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435	2,18
3.8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	435	18,62
3.8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
3.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
3.8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
3.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			186,23 25,5
3.9.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1705	81,84
3.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
3.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
3.9.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	74,3	74,67
3.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
3.9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
3.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
3.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
3.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
3.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
3.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
3.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
3.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
3.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
3.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
3.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
3.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
3.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
3.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
3.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
3.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
3.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
3.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
3.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
3.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
3.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
3.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
3.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
3.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
3.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
3.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
3.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
3.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
3.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
3.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
3.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
3.15	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
3.15.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
3.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
3.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
3.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
3.15.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
3.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2620,58
						501,5
3.16.1	2030112931102	Urne	buc	1	1980	1980
3.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08
3.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
3.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
3.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
3.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
3.17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3653,32
						612
3.17.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau	buc	1	2980	2980

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		analog				
3.17.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
3.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
3.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
3.17.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
3.17.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
TOTAL 2.1. Lucrari de constructie						40183,19

Devizul: 2.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc			4860
						0
4.1.1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
4.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc			7740
						0
4.2.1	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
4.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc			4410
						0
4.3.1	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc			8800
						0
4.4.1	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
4.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc			6250
						0
4.5.1	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
4.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc			4920
						0
4.6.1	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc	1	4920	4920

Devizul: 3. str. Hincesti 58						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Lucrari de constructie						
5.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol,	100m3			2862
						0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)				
5.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
5.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5 263,5
5.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
5.3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0
5.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
5.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75 0
5.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
5.5	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			4386,2 749,7
5.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
5.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	350	3636,5
5.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu balast	m3			892,82 97,75
5.6.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	525	688,28
5.6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
5.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	85	97,75
5.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	600	91,8
5.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
5.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2			259,42 50,66
5.7.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	1,015	156,8	159,15
5.7.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
5.7.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
5.7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435	2,18
5.7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	435	18,62
5.7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
5.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
5.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
5.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			186,23 25,5

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20				
5.8.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1705	81,84
5.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
5.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
5.8.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	74,3	74,67
5.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
5.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
5.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
5.9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
5.9.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
5.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
5.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
5.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
5.9.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
5.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
5.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
5.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
5.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
5.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
5.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
5.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
5.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
5.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
5.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
5.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
5.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
5.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
5.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
5.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
5.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
5.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
5.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
5.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
5.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
5.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
5.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
5.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
5.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
5.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
5.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
5.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
5.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
5.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
5.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
5.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05	buc			3653,32

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)				612
5.15.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	2980	2980
5.15.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
5.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
5.15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
5.15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
5.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
5.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2620,58
						501,5
5.16.1	2030112931102	Urne	buc	1	1980	1980
5.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08
5.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
5.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
5.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
5.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
		TOTAL 3.1. Lucrari de constructie				43987,59

Devizul: 3.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc			4860
						0
6.1.1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
6.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc			7740
						0
6.2.1	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc	1	7740	7740
6.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc			4410
						0
6.3.1	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc	1	4410	4410
6.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc			8800
						0
6.4.1	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
6.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc			6250
						0
6.5.1	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc			4920
						0
6.6.1	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920

Devizul: 4. str. V. Cheltuiala 7						
Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate	Total



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	Cod resurse		resurse pe unitate de masura	de masura	Incl. salariul	
1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de constructie				
7.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3			2862 0
7.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
7.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5 263,5
7.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
7.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0
7.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
7.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75 0
7.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
7.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			4386,2 749,7
7.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
7.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	350	3636,5
7.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			892,82 97,75
7.6.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	525	688,28
7.6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
7.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	85	97,75
7.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	600	91,8
7.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
7.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2			259,42 50,66



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

7.7.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	1,015	156,8	159,15
7.7.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
7.7.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
7.7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435	2,18
7.7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	435	18,62
7.7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
7.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
7.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
7.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			186,23 25,5
7.8.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1705	81,84
7.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
7.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
7.8.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	74,3	74,67
7.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
7.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
7.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
7.9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
7.9.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
7.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
7.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
7.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
7.9.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
7.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
7.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
7.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
7.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
7.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
7.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
7.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
7.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
7.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
7.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
7.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
7.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
7.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
7.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
7.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
7.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
7.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
7.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
7.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
7.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
7.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

7.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
7.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
7.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
7.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
7.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
7.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
7.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
7.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
7.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
7.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3653,32
						612
7.15.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	2980	2980
7.15.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
7.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
7.15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
7.15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
7.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
7.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2620,58
						501,5
7.16.1	2030112931102	Urne	buc	1	1980	1980
7.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08
7.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
7.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
7.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
7.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
		TOTAL 4.1. Lucrari de constructie				39158,59

Devizul: 4.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc			4860
						0
8.1.1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
8.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc			7740
						0
8.2.1	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
8.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc			4410
						0
8.3.1	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
8.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc			8800
						0
8.4.1	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
8.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea	buc			6250



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		musculaturii picioarelor B-22"				0
8.5.1	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
8.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc			4920
						0
8.6.1	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc	1	4920	4920

Devizul: 5. sos. Hincesti 32; 34/1; 34/2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Lucrari de constructie				
9.1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2			872,1
						872,1
9.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	85	872,1
9.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3			2862
						0
9.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
9.3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5
						263,5
9.3.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
9.4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
						0
9.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
9.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75
						0
9.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
9.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			4386,2
						749,7
9.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

9.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	350	3636,5
9.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			892,82 97,75
9.7.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	525	688,28
9.7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
9.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	85	97,75
9.7.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	600	91,8
9.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
9.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2			259,42 50,66
9.8.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	1,015	156,8	159,15
9.8.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
9.8.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
9.8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435	2,18
9.8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	435	18,62
9.8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
9.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
9.8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
9.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			186,23 25,5
9.9.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1705	81,84
9.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
9.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
9.9.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	74,3	74,67
9.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
9.9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
9.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
9.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
9.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
9.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
9.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
9.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
9.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
9.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
9.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
9.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
9.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
9.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
9.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
9.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

9.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
9.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
9.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
9.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
9.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
9.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
9.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
9.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
9.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
9.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
9.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
9.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
9.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
9.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
9.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
9.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
9.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
9.15	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
9.15.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
9.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
9.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
9.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
9.15.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
9.16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3653,32
						612
9.16.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	2980	2980
9.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
9.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
9.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
9.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
9.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
9.17	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2620,58
						501,5
9.17.1	2030112931102	Urne	buc	1	1980	1980
9.17.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08
9.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
9.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
9.17.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
9.17.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
		TOTAL 5.1. Lucrari de constructie				39594,64

Devizul: 5.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	unitate de masura	5	6	7
10.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc				4860 0
10.1.1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1		4860	4860
10.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc				7740 0
10.2.1	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc	1		7740	7740
10.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc				4410 0
10.3.1	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc	1		4410	4410
10.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc				8800 0
10.4.1	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1		8800	8800
10.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc				6250 0
10.5.1	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1		6250	6250
10.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc				4920 0
10.6.1	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1		4920	4920

Devizul: 6. str. V. Alecsandri 121						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Lucrari de constructie				
11.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100m3			2862 0
11.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600	2862
11.2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,5 263,5
11.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
11.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0
11.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

11.4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75 0
11.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
11.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			4386,2 749,7
11.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
11.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	350	3636,5
11.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			892,82 97,75
11.6.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	525	688,28
11.6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
11.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	85	97,75
11.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	600	91,8
11.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
11.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida 20x10 cm, gr 4.2 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv accesul)	m2			259,42 50,66
11.7.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	1,015	156,8	159,15
11.7.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
11.7.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
11.7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435	2,18
11.7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	435	18,62
11.7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
11.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
11.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
11.8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			186,23 25,5
11.8.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1705	81,84
11.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
11.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
11.8.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	74,3	74,67
11.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
11.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
11.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
11.9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64 1224
11.9.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
11.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

11.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
11.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
11.9.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
11.10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
11.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
11.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
11.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
11.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
11.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
11.11	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
11.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
11.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
11.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
11.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
11.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
11.12	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior SCHIOR dublu B-08 ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
11.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
11.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
11.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
11.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
11.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
11.13	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B- 22" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
11.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
11.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
11.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
11.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
11.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
11.14	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1346,64
						1224
11.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1620	116,64
11.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
11.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	85	323
11.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	85	76,5
11.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	85	824,5
11.15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3653,32
						612
11.15.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	2980	2980
11.15.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1620	58,32
11.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
11.15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	85	161,5
11.15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
11.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
11.16	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc			2620,58
						501,5
11.16.1	2030112931102	Urne	buc	1	1980	1980
11.16.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1620	136,08

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

11.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
11.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	85	51
11.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	85	38,25
11.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	85	412,25
TOTAL 6.1. Lucrari de constructie						39158,59

Devizul: 6.2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc			4860 0
12.1.1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
12.2		Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc			7740 0
12.2.1	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B-13"	buc	1	7740	7740
12.3		Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc			4410 0
12.3.1	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B-02"	buc	1	4410	4410
12.4		Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc			8800 0
12.4.1	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
12.5		Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc			6250 0
12.5.1	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
12.6		Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc			4920 0
12.6.1	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Pretura sectorului Centru

Obiectul: Lucrari de instalare a echipamentelor de fitness

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 636 614,76 (Lei)

Deviz: 1. Str G. Asachi 11/1; 11/2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	77,6	85	6596
2	7129020012800	Pavator	h-om	30,264	85	2572,44
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,9584	85	3566,46
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,082	85	856,97
5	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
Total manopera						13855,37
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	435	39,15
2	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2	435	87
3	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,712	435	744,72
4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,8878	525	991,12
5	2030112931102	Urne	buc	2	1980	3960
6	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	2	2980	5960
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,6	2,8	85,68
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64	2,8	179,2
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,8	2,8	881,44
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	40,6	156,8	6366,08
11	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,672	1620	1088,64
12	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,44	1705	2455,2
13	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	30,15	74,3	2240,15
14	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8	115	92
15	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3341	20	6,68
16	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,09	20	1,8
17	4100126202818	Apă	m3	2,4	20	48
Total materiale						25226,85
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5171	450	232,67
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2203	600	132,19
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	600	228,96
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,05	600	30



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	350	436,38
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0331	450	14,9
Total utilaj						1075,11
Total						40157,34
Asigurari sociale				24,0000%		3325,29
Total						43482,62
Cheltuieli de transport				7,0000%		1765,88
Total						45248,5
Cheltuieli de regie				8,0000%		3619,88
Total						48868,38
Beneficiu de deviz				4,0000%		1954,74
TOTAL Deviz faraTVA						50823,12

Deviz: 1.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
2	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
3	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
5	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
Total materiale						36980
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,2000%		443,76
TOTAL Deviz faraTVA						37423,76

Deviz: 2. str. Ion Nistor 28; 28/1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	77,6	85	6596
2	7129020012800	Pavator	h-om	30,264	85	2572,44
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,9584	85	3566,46
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,082	85	856,97
5	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
Total manopera						13855,37
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	435	39,15
2	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2	435	87
3	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,712	435	744,72
4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,8878	525	991,12
5	2030112931102	Urne	buc	2	1980	3960
6	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	2	2980	5960
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,6	2,8	85,68
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64	2,8	179,2
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,8	2,8	881,44
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	40,6	156,8	6366,08
11	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,672	1620	1088,64
12	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,44	1705	2455,2
13	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	30,15	74,3	2240,15
14	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8	115	92
15	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3341	20	6,68
16	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,09	20	1,8
17	4100126202818	Apă	m3	2,4	20	48
Total materiale						25226,85
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5745	450	258,53
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2203	600	132,19
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	600	228,96
4	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,05	600	30
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	350	436,38
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0331	450	14,9
Total utilaj						1100,96
Total						40183,19
Asigurari sociale				24,0000%	3325,29	
Total						43508,48
Cheltuieli de transport				7,0000%	1765,88	
Total						45274,36
Cheltuieli de regie				8,0000%	3621,95	
Total						48896,31
Beneficiu de deviz				4,0000%	1955,85	
TOTAL Deviz faraTVA						50852,16



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Deviz: 2.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
2	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
3	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
5	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
Total materiale						36980
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,2000%		443,76
TOTAL Deviz faraTVA						37423,76

Deviz: 3. str. Hincesti 58

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	77,6	85	6596
2	7129020012800	Pavator	h-om	38,226	85	3249,21
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,8984	85	2881,36
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,99	85	679,15
5	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
Total manopera						13669,22
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,126	435	54,81
2	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,25	435	108,75
3	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,14	435	930,9



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,8878	525	991,12
5	2030112931102	Urne	buc	2	1980	3960
6	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	2	2980	5960
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,84	2,8	119,95
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80	2,8	224
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	393,5	2,8	1101,8
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	50,75	156,8	7957,6
11	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,672	1620	1088,64
12	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	2,016	1705	3437,28
13	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	42,21	74,3	3136,2
14	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1	115	115
15	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3341	20	6,68
16	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,126	20	2,52
17	4100126202818	Apă	m3	2,4	20	48
Total materiale						29243,25
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5171	450	232,67
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2203	600	132,19
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	600	228,96
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,05	600	30
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	350	436,38
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0331	450	14,9
Total utilaj						1075,11
Total						43987,59
Asigurari sociale				24,0000%		3280,61
Total						47268,2
Cheltuieli de transport				7,0000%		2047,03
Total						49315,23
Cheltuieli de regie				8,0000%		3945,22
Total						53260,44
Beneficiu de deviz				4,0000%		2130,42
TOTAL Deviz faraTVA						55390,86

Deviz: 3.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
2	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
3	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
5	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Sparte" B-12"	buc	1	4920	4920
Total materiale						36980
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,2000%	443,76	
TOTAL Deviz faraTVA						37423,76

Deviz: 4. str. V. Cheltuiala 7

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	77,6	85	6596
2	7129020012800	Pavator	h-om	30,264	85	2572,44
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,4584	85	2758,96
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,832	85	665,72
5	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
Total manopera						12856,62
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	435	39,15
2	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2	435	87
3	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,712	435	744,72
4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,8878	525	991,12
5	2030112931102	Urne	buc	2	1980	3960
6	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	2	2980	5960
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,6	2,8	85,68
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64	2,8	179,2
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,8	2,8	881,44
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	40,6	156,8	6366,08
11	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,672	1620	1088,64
12	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,44	1705	2455,2
13	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	30,15	74,3	2240,15
14	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8	115	92
15	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3341	20	6,68
16	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,09	20	1,8



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

17	4100126202818	Apă	m3	2,4	20	48
Total materiale					25226,85	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5171	450	232,67
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2203	600	132,19
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	600	228,96
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,05	600	30
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	350	436,38
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0331	450	14,9
Total utilaj					1075,11	
Total					39158,59	
Asigurari sociale				24,0000%	3085,59	
Total					42244,17	
Cheltuieli de transport				7,0000%	1765,88	
Total					44010,05	
Cheltuieli de regie				8,0000%	3520,8	
Total					47530,86	
Beneficiu de de viz				4,0000%	1901,23	
TOTAL De viz faraTVA					49432,09	

De viz: 4.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de viz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
2	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
3	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
5	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
Total materiale					36980	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					36980	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,2000%	443,76	



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

TOTAL Deviz faraTVA	37423,76
----------------------------	-----------------

Deviz: 5. sos. Hincesti 32; 34/1; 34/2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7123010010200	Betonist	h-om	77,6	85	6596
2	7129020012800	Pavator	h-om	30,264	85	2572,44
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,5884	85	3195,01
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,832	85	665,72
5	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5

Total manopera

13292,67

Materiale

1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	435	39,15
2	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2	435	87
3	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,712	435	744,72
4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,8878	525	991,12
5	2030112931102	Urne	buc	2	1980	3960
6	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	2	2980	5960
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,6	2,8	85,68
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64	2,8	179,2
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,8	2,8	881,44
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	40,6	156,8	6366,08
11	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,672	1620	1088,64
12	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,44	1705	2455,2
13	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	30,15	74,3	2240,15
14	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,8	115	92
15	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3341	20	6,68
16	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,09	20	1,8
17	4100126202818	Apă	m3	2,4	20	48

Total materiale

25226,85

Utilaj

1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5171	450	232,67
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2203	600	132,19
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	600	228,96
4	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,05	600	30
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	350	436,38
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0331	450	14,9

Total utilaj

1075,11



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total		39594,64
Asigurari sociale	24,0000%	3190,24
Total		42784,88
Cheltuieli de transport	7,0000%	1765,88
Total		44550,76
Cheltuieli de regie	8,0000%	3564,06
Total		48114,82
Beneficiu de de viz	4,0000%	1924,59
TOTAL De viz faraTVA		50039,41

De viz: 5.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de viz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
2	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
3	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
5	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
Total materiale						36980
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,2000%		443,76
TOTAL De viz faraTVA						37423,76

De viz: 6. str. V. Alecsandri 121

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de viz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	77,6	85	6596



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2	7129020012800	Pavator	h-om	30,264	85	2572,44
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,4584	85	2758,96
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,832	85	665,72
5	9312040019600	Sapator	h-om	3,1	85	263,5
Total manopera						12856,62
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	435	39,15
2	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2	435	87
3	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,712	435	744,72
4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,8878	525	991,12
5	2030112931102	Urne	buc	2	1980	3960
6	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	2	2980	5960
7	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,6	2,8	85,68
8	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64	2,8	179,2
9	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,8	2,8	881,44
10	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4.2 cm, sura	m2	40,6	156,8	6366,08
11	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,672	1620	1088,64
12	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,44	1705	2455,2
13	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	30,15	74,3	2240,15
14	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8	115	92
15	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3341	20	6,68
16	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,09	20	1,8
17	4100126202818	Apă	m3	2,4	20	48
Total materiale						25226,85
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5171	450	232,67
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2203	600	132,19
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	600	228,96
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,05	600	30
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	350	436,38
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0331	450	14,9
Total utilaj						1075,11
Total						39158,59
Asigurari sociale				24,0000%		3085,59
Total						42244,17
Cheltuieli de transport				7,0000%		1765,88
Total						44010,05
Cheltuieli de regie				8,0000%		3520,8
Total						47530,86
Beneficiu de deviz				4,0000%		1901,23
TOTAL Deviz faraTVA						49432,09

Deviz: 6.2. Utilaj

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)
-----	--------------	--------------------------------	------	-----------	-------------------------



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	si Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	26	Aparat fitness exterior "Bicicleta B-04"	buc	1	4860	4860
2	27	Aparat fitness exterior "Air WALKER B- 13"	buc	1	7740	7740
3	28	Aparat fitness exterior "Valoane duble B- 02"	buc	1	4410	4410
4	29	Aparat fitness exterior "SCHIOR dublu B-08"	buc	1	8800	8800
5	292	Aparat fitness exterior "Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22"	buc	1	6250	6250
6	311	Aparat fitness exterior ""Abdomen+Spate" B-12"	buc	1	4920	4920
Total materiale						36980
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						36980
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,2000%		443,76
TOTAL Deviz faraTVA						37423,76
Total						530512,3
TVA				20%		106102,46
TOTAL Deviz						636614,76

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)