

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Consiliul Raional Orhei, mun.Orhei, M. Eminescu 2

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Dacin Piotr, Director SRL "Dromas-Cons"** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm contractul „**Lucrări de reparație a drumurilor publice locale: L336.1 Drumul de acces spre s.Tabăra**” pentru suma fără TVA de: **7 522 175,12 lei** (*sapte milioane cinci sute douazeci si doua mii o suta saptezeci si cinci lei, 12 bani*), la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de **1 504 435,02 lei** (*un milion cinci sute patru mii patru sute treizeci si cinci lei, 02 bani*), suma totală cu TVA respectiv este:) **9 026 610,14 lei** (*noua milioane douazeci si sase mii sase sute zece lei, 14 bani*);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat **pina in decembrie 2020**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci) zile, începînd cu data deschiderii licitației de către grupul de lucru**, respectiv pînă la data de **14.06.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate întrun formular de ofertă separat,

marcat în mod clar “alternativă”;

®nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: **15.04.2020**



Director SRL "Dromas-Cons", DACIN PIOTR

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,0 % (*din prețul total oferat*).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5,00 % (*din prețul total oferat*) constituie 451 330,50 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (douasprezece) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (*durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării*) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Data completării: **15.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale:
L336.1 Drumul de acces spre
s.Tabara**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Valoarea de deviz 9 026 610,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	554,00	251,05 92,26	139 083,80 51 109,82
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,32	516,75 0,00	1 715,61 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	418,32	4,87 0,00	2 038,05 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,22	516,75 0,00	1 147,18 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,72	8,04 0,00	2 249,73 0,00
		<i>Total</i>	Lei			146 234,37



1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				146 234,37 51 109,82
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasament				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	27,80	415,80 0,00	11 559,24 0,00
7	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,000	100 m3	27,80	864,00 0,00	24 019,20 0,00
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,35	516,76 0,00	5 865,24 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 930,00	4,87 0,00	9 402,96 0,00
10	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,10	1 162,00 0,00	10 574,20 0,00
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	25,55	543,25 0,00	13 879,91 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 343,50	6,45 0,00	28 002,45 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	11,35	121,51 508,56	12 729,12 5 772,17

1	2	3	4	5	6	7
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,35	757,11 0,00	8 593,16 0,00
		<i>Total</i>	Lei			124 625,48
		Total Capitolul 2. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				124 625,48 5 772,17
		3. Capitolul 3. Lucrari de planificare				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,50	52,92 0,00	2 037,56 0,00
16	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(10%)	100m2	4,30	340,19 340,19	1 462,83 1 462,83
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	7,60	340,19 340,19	2 585,47 2 585,47
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,88	52,92 0,00	1 581,16 0,00
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,32	340,19 340,19	1 129,44 1 129,44
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 320,00	30,28 1,83	100 542,33 6 068,37
		<i>Total</i>	Lei			109 338,79
		Total Capitolul 3. Lucrari de planificare Inclusiv salariu				109 338,79 11 246,11
		4. Capitolul 4. Sistem rutier (Imbracaminte rutiera) 4.1. Imbracaminte rutiera noua (PK 15+37- PK 23+38,5)				



1	2	3	4	5	6	7
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,90	52,92 0,00	2 746,52 0,00
22	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (10%)	100m2	5,80	340,19 340,19	1 973,13 1 973,13
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=15 cm)	m3	865,50	322,41 8,65	279 048,84 7 485,71
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 h=16 cm)	m3	919,00	330,31 17,30	303 557,64 15 896,86
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=14 cm)	m3	776,00	330,31 17,30	256 322,89 13 423,25
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t	3,45	7 131,49 0,00	24 603,65 0,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2	5 311,00	109,31 3,46	580 540,73 18 373,94
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2)	t	1,33	7 131,02 0,00	9 484,25 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2	5 311,00	96,00 2,88	509 853,07 15 311,61
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100x30x18 pe beton marca B15)	m	1 317,00	208,01 17,30	273 946,54 22 781,47



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 242 077,26
		Total Imbracaminte rutiera noua (PK 15+37- PK 23+38,5) Inclusiv salariu				2 242 077,26 95 245,97
		4.2. Consolidarea stratului de pietris existent (PK 0+00-PK 15+37)				
31	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	9 800,00	0,22 0,04	2 150,89 367,29
32	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=12 cm)	m3	127,53	330,31 17,30	42 124,88 2 206,01
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=15 cm)	m3	1 017,60	330,31 17,30	336 126,49 17 602,44
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=10 cm)	m3	195,30	330,31 17,30	64 510,24 3 378,30
		<i>Total</i>	Lei			444 912,50
		Total Consolidarea stratului de pietris existent (PK 0+00-PK 15+37) Inclusiv salariu				444 912,50 23 554,04
		4.3. Supralargirea drumului (0.3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta				
35	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (PGS H=15 cm)	m3	2 930,00	322,41 8,65	944 671,56 25 341,57
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	399,68	330,31 17,30	132 019,58 6 913,66



1	2	3	4	5	6	7
		(Amestec din piatra sparta C4 h=16 cm)				
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 h=14 cm)	m3	285,60	330,31 17,30	94 337,38 4 940,31
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t	6,99	7 130,79 0,00	49 844,25 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2	10 759,00	109,31 3,46	1 176 056,52 37 221,84
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2)	t	2,69	7 131,26 0,00	19 183,10 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2	10 759,00	96,00 2,88	1 032 858,90 31 018,20
		<i>Total</i>	Lei			3 448 971,29
		Total Supralargirea drumului (0.3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta Inklusiv salariu				3 448 971,29 105 435,58
		4.4. Consolidarea stratului de pietris existent				
42	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	478,00	0,22 0,04	105,01 17,93
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=9 cm)	m3	43,02	330,31 17,30	14 209,93 744,16
		<i>Total</i>	Lei			14 314,94



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea stratului de pietris existent Inclusiv salariu				14 314,94 762,09
		4.5. Supralargirea drumului (0.3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta				
44	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (PGS H=15 cm)	m3	348,00	322,41 8,65	112 199,93 3 009,85
45	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 h=16 cm)	m3	51,20	330,31 17,30	16 912,00 885,66
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 h=14 cm)	m3	40,88	330,31 17,30	13 503,25 707,14
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t	0,45	7 138,11 0,00	3 212,15 0,00
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2	702,00	109,31 3,46	76 735,17 2 428,64
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2)	t	0,18	7 115,28 0,00	1 280,75 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2	702,00	96,00 2,88	67 392,01 2 023,87
		<i>Total</i>	Lei			291 235,26
		Total Supralargirea drumului (0.3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta Inclusiv salariu				291 235,26 9 055,16
		<i>Total</i>	Lei			6 441 511,25



1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4. Sistem rutier (Imbracaminte rutiera) Inclusiv salariu				6 441 511,25 234 052,84

		Total	Lei	6 821 709,89
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	67 990,71
		Total		6 889 700,60
		Cheltueli de regie	6 %	413 382,04
		Total		7 303 082,64
		Beneficiu de deviz	3 %	219 092,48
		Total		7 522 175,12
		TVA	20 %	1 504 435,02
				9 026 610,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		302 180,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale:
L336.1 Drumul de acces spre
s.Tabara**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02

Valoarea de deviz 9 026 610,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 393,803	57,66	80 366,67
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 844,920	57,66	106 378,10
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	382,165	57,66	22 035,63
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,681	57,66	385,22
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 613,169	57,66	93 015,32
		Total manopera				302 180,94

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II/2.0 STB 1033-2004)	t	2 364,852	700,00	1 655 396,40
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2.0 STB 1033-2004)	t	1 610,112	920,00	1 481 303,04
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	418,320	200,00	83 664,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 20-40 mm	m3	985,520	200,00	197 104,00
5.	1411122201672c4	Piatra sparta pentru pt.drumuri - amestec C4	m3	3 911,359	200,00	782 271,80
6.	1421102200467	Balast	m3	5 055,070	245,00	1 238 492,15
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,951	240,00	948,24
8.	23203226000401	Bitum	t	15,544	6 850,00	106 476,40
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 343,340	1,45	1 947,84
10.	2663102100015	Beton clasa 15	m3	63,216	1 100,00	69 537,60
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x18	m	1 323,585	135,00	178 683,98
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	506,076	12,00	6 072,91
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,951	12,00	47,41
		Total materiale de construcții				5 801 945,77

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	429,350	190,00	81 576,50
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,527	250,00	1 131,75

3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	340,857	280,00	95 439,96
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	222,885	210,00	46 805,85
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 061,958	210,00	223 011,18
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,520	175,00	6 391,00
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	113,117	230,00	26 016,91
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,529	275,00	3 720,47
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	221,391	485,00	107 374,64
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	85,313	265,00	22 607,94
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,047	270,00	4 872,69
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	131,772	270,00	35 578,44
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	429,350	8,00	3 434,80
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	107,030	65,00	6 956,95
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	198,539	210,00	41 693,19
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	62,691	175,00	10 970,91
Total utilaje de construcții						717 583,18

Total	Lei	6 821 709,89
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	67 990,71
Total		6 889 700,60
Cheltueli de regie	6 %	413 382,04
Total		7 303 082,64
Beneficiu de deviz	3 %	219 092,48
Total		7 522 175,12
TVA	20 %	1 504 435,02
Total deviz:		9 026 610,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor
publice locale: L336.1 Drumul de acces spre
s.Tabara**

Investitor Consiliul Raional Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			251,05
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	8,00	6,20
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	190,00	147,25
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,87
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	210,00	4,87
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,04
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,04
		2. Capitolul 2. Lucrari de terasament				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			415,80
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	270,00	415,80
7	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,000	100 m3			864,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	270,00	864,00
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,76
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,76
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,87
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	210,00	4,87

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 162,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	280,00	1 162,00
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			543,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	265,00	543,25
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	210,00	6,45
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,51 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			757,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	275,00	327,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,00	429,31
		3. Capitolul 3. Lucrari de planificare				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,00	52,92
16	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(10%)	100m2			340,19 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,19 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,00	52,92
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,19 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			30,28 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	200,00	25,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,00	0,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	175,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	175,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		4. Capitolul 4. Sistem rutier (Imbracaminte rutiera)				
		4.1. Imbracaminte rutiera noua				



1	2	3	4	5	6	7
		(PK 15+37- PK 23+38,5)				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,00	52,92
22	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (10%)	100m2			340,19 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
23	DII110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=15 cm)	m3			322,41 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	245,00	298,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	280,00	6,05
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	230,00	6,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	175,00	1,70
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din/piatra sparta C4 h=16 cm)	m3			330,31 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672c4	Piatra sparta pentru pt.drumuri - amestec C4	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	210,00	45,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	175,00	0,87
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=14 cm)	m3			330,31 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 20-40 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	210,00	45,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	175,00	0,88
26	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65l/m2)	t			7 131,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 056,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2			109,31 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II/2.0 STB 1033-2004)	t	0,1410	700,00	98,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	485,00	3,83
28	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2)	t			7 131,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 850,00	7 056,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.0 STB 1033-2004)	m2			96,00 2,88