

Obiect Constructia sondelor arteziene cu statii de dezinfectare si interconectarea cu castelele de apa existente amplasate pe intravelanul/sxtravelanul s. Tighira, Zazulenii Vechi com. Negurenii Vechi

Investitor Primaria Negurenii Vechi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3			684,95 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	684,95
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3			684,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	684,47
4	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta , teren catg. II	100 m3			1 207,81 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	1 207,81
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3			685,08 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	685,08
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			403,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	403,06
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			933,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	398,03
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,62
		1.2. Imbracamintea rutiera				
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			349,89 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	250,00	38,24

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 711,37 197,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,58
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	150,00	16,05
11	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			2 267,91 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,00	2 267,91
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 710,44 197,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,58
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 779,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	299,53
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	63,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	150,00	16,05
13	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 259,53 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,00	1 259,53
		1.3. Rigole de scurgere				
14	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2			325,77 272,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			279,94 39,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
16	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			963,44 232,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	40,00	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,15	406,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	200,00	158,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	200,00	146,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	7,00	1,91
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		1.4. Inverzirea				
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			568,97 192,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	40,00	192,78

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,18
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor)	100m2			569,44
						193,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	40,00	193,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,44
19	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			439,27
						439,27
	1	Muncitor	h-om	10,9900	40,00	439,27
20	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			32,00
						32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	40,00	32,00
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc			57,68
						31,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	40,00	1,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	40,00	30,00
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	25,00	26,00
	21	Cisterma	h-ut	0,0030	25,00	0,08
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			524,55
						85,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	40,00	85,09
	1212121212121	apa	m3	2,0000	7,00	14,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	200,00	425,45
		1.5. Imprejmui				
23	CO06A3	Imprejmui din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 54- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 -53 buc	m			287,14
						36,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	40,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,8500	50,00	95,27
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	14,50	3,58
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	200,00	8,24
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2220	17,50	112,15
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	200,00	8,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,15	21,88
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	25,00	0,75
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3			53,12
						53,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	40,00	53,12
25	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 234,27
						308,33
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,00	291,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,15	625,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	152,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	200,00	145,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	7,00	1,94
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2			816,09
						60,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	40,00	38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri,	m2	1,0000	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		calcai, pinten de oprire, etc.)				
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	1,00	0,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,19
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			145,00 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	45,00	45,00
28	CK33B	Miner	buc			83,42 38,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,00	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	1,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.