

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №  
Reparatii curente

**Valoarea de deviz 1.490.456,817 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	66,960	94,60	6.334,416
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	501,380	94,60	47.430,548
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,061	94,60	4.546,570
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,840	94,60	16.823,664
		<b>Total manopera</b>				<b>75.135,198</b>

**Materialie:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	29,900 69,000	1.827,74 1.909,54	54.649,426 131.758,260
2.	11202062010361	Savura	m3	36,000	504,45	18.160,200
3.	1212121212121	apa	m3	30,000	37,51	1.125,300
4.	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	102,000	678,79	69.236,580
5.	1411122201661	Piatra sparta 31,5 - 63 mm	m3	680,400	689,79	469.333,116
6.	14111222017521	Piatra sparta fr.8 - 16	m3	13,800 54,000	654,36 678,79	9.030,168 36.654,660
7.	23203226000401	Bitum	t	0,156 0,360	10.540,98 10.777,62	1.644,393 3.879,943
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	113,160	37,51	4.244,632
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>799.716,678</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	43,000	24,28	1.044,040
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	51,600	427,76	22.072,416
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,688	613,28	6.554,737
4.	2952220003	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,204	613,28	12.390,708

	546					
5.	2952240004 001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,864	265,11	2.615,045
6.	2952240004 003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,680	343,56	8.822,621
7.	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,097	343,56	4.843,165
8.	2952240004 0101	Compactor 10 t	h-ut	97,560	343,56	33.517,714
9.	2952240004 105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,320	343,56	13.852,339
10.	2952240004 127	Placa compactoare, vibro	h-ut	51,600	247,38	12.764,808
11.	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,931	332,90	6.635,030
12.	2952260003 552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,288	613,28	5.696,145
13.	2952270004 033	Topitor de bitum	h-ut	6,880	41,75	287,240
14.	2952270007 6111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,816	736,52	2.810,560
15.	2952500005 0040	Tractor	h-ut	0,852 37,440	386,66 411,21	329,434 15.395,702
16.	2952500005 008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800 2,080	386,66 393,79	1.855,968 819,083
17.	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,330	736,52	37.805,572
18.	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropir	h-ut	19,204	428,39	8.226,802
19.	3410541000 002	Autocisterna	h-ut	3,600	17,42	62,712
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>198.401,841</b>

Total	lei	1.073.253,717
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	18.032,448
Total	100,00 +	1.091.286,165
Celtuieli de regie	10,50 %	114.585,047
Total	100,00 +	2.297.157,377
Beneficiu de deviz	3,00 %	36.176,136
Total	100,00 +	1.242.047,348
TVA	20,00 %	248.409,469

**Total deviz:**

**1.490.456,817**

Intocmit

S.A." Drummuri Cahul" s.Cantemir

(funcția, semnătura,

numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Cantemir

(funcția, semnătura,

numele, prenumele)

Reparatii curente,intretinere de rutina a drumurilor  
din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru  
anul2026

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №  
Reparatii curente

**Valoarea de deviz 1.490.456,817 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L606 drum de acces spre s. Toceni km1+300-1+900,b=6m .S=3600m2</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Narezca corita	100 m3	1,785	2.213,992	3.951,976
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,900	3.469,358	3.122,422
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,060	749,025	6.037,142
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	934,040	36,826	34.396,957
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	17.573,553	632.647,922

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,200	745,327	894,393
		<b>Total L606 drum de acces spre s. Toceni km1+300-1+900,b=6m .S=3600m2 Inclusiv salariu</b>				<b>681.050,812 17.450,578</b>
		<b>2. L603 Larguta Cirpesti km 5+300-5+500,S=1200m2.Profilarea partii carosabile cu autogreiderul L=5,2km</b>				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	5,200	674,608	3.507,962
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,400	355,702	3.699,305
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,440	2.213,770	3.187,829
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,720	3.469,018	2.497,693
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,798	749,233	597,888
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	92,570	36,822	3.408,615
13	DI89B	L603 km 5+300-5+700 Reparatie	100m2	12,000	6.331,272	75.975,268

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impetruite:cu adaos de material				
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,200	745,325	149,065
		<b>Total L603 Larguta Cirpesti km 5+300-5+500,S=1200m2.Profilarea partii carosabile cu autogreiderul L=5,2km Inclusiv salariu</b>				<b>93.023,625 6.712,248</b>
		<b>3. L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+00-0+700,frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5cm S= 260m2</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	260,000	319,240	83.002,457
		<b>Total L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+00-0+700,frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5cm S= 260m2 Inclusiv salariu</b>				<b>83.002,457 14.339,468</b>
		<b>4. L600 Drun de acces s. Floricica, km 0+400-0,700 km 0+000-9+000 Frezarea si plambarea gropilor cu b/a fierbinte,h=5cm S=260 m2</b>				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,000	328,732	197.239,297
		<b>Total L600 Drun de acces s. Floricica, km 0+400-0,700 km 0+000-9+000 Frezarea si plambarea gropilor cu b/a fierbinte,h=5cm S=260 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>197.239,297 33.091,080</b>
		<b>5. Cosirea ierbei mecanizat pe toate drumurile Locale L=104kmX2=208km</b>				
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	208,000	91,046	18.937,526

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cosirea ierbei mecanizat pe toate drumurile Locale L=104kmX2=208km Inclusiv salariu</b>				<b>18.937,526 3.541,824</b>

		Total	lei	1.073.253,71 7
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	18.032,448
		Total	100,00 +	1.091.286,16 5
		Celtuieli de regie	10,50 %	114.585,047
		Total	100,00 +	2.297.157,37 7
		Beneficiu de deviz	3,00 %	36.176,136
		Total	100,00 +	1.242.047,34 8
		TVA	20,00 %	248.409,469
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1.490.456,817</b>

Intocmit

S.A." Drummuri Cahul" s.Cantemir

(funcția, semnătura,

numele, prenumele )

Verificat

Consiliul Raional Cantemir

(funcția, semnătura,

numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente,intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul2026**

**Investitor Consiliul Raional Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		<b>1. L606 drum de acces spre s. Toceni km1+300-1+900,b=6m .S=3600m2</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Narezca corita	100 m3			2.213,992
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	613,28	2.213,992
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3.469,358
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,622
	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	343,56	2.989,736
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,025
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	332,90	749,025
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			36,826
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	736,52	36,826
5	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			17.573,553

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019 930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,324
	1411122201 661	Piatra sparta 31,5 - 63 mm	m3	18,9000	689,79	13.037,031
	1411122201 7521	Piatra sparta fr.8 - 16	m3	1,5000	678,79	1.018,185
	1411122201 645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	1,0000	678,79	678,790
	1120206201 0361	Savura	m3	1,0000	504,45	504,450
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,51	112,530
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	613,28	25,758
	2952260003 552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	613,28	158,226
	2952240004 105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	343,56	384,787
	2952240004 0101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	343,56	931,048
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropir	h-ut	0,4140	428,39	177,353
	2952270007 6111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	736,52	78,071
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			745,327
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,712
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	613,28	582,616
		<b>2. L603 Larguta Cirpesti km 5+300-5+500,S=1200m2.Profilarea partii carosabile cu autogreiderul L=5,2km</b>				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			674,608
	2952220003	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	613,28	674,608

1	2	3	4	5	6	7
	546					
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			355,702
	2952220000 3547	Autogreder	h-ut	0,5800	613,28	355,702
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2.213,770
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	613,28	2.213,770
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3.469,018
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,569
	2952240004 004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	343,56	2.989,449
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,233
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	332,90	749,233
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			36,822
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	736,52	36,822
13	DI89B	L603 km 5+300-5+700 Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			6.331,272
	7129020012 800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,868
	1411122201 7521	Piatra sparta fr.8 - 16	m3	1,1500	654,36	752,514
	1411122201 645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	5,5000	678,79	3.733,345
	1212121212 121	apa	m3	2,5000	37,51	93,775
	3410541000	Autocisterna	h-ut	0,3000	17,42	5,226

1	2	3	4	5	6	7
	002					
	2952500005 0040	Tractor	h-ut	0,0710	386,66	27,453
	2952240004 003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	343,56	735,218
	2952240004 001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	265,11	217,920
	2952220000 3547	Autogreder	h-ut	0,3880	613,28	237,953
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			745,325
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,710
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	613,28	582,615
		<b>3. L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+00-0+700,frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5cm S= 260m2</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			319,240
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,51	0,225
	1111000100 01311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1150	1.827,74	210,190
	2320322600 0401	Bitum	t	0,0006	10.540,98	6,325
	2940420007 200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	427,76	25,666
	2912340002 517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	24,28	1,214
	2952270004 033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	41,75	0,334
	2952500005 008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	393,79	3,150
	2952240004 127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	247,38	14,843
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropir	h-ut	0,0050	428,39	2,142
		<b>4. L600 Drun de acces s. Florica, km 0+400-0,700 km 0+000-9+000 Frezarea si plambarea gropilor cu b/a fierbinte,h=5cm S=260 m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			328,732
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	37,51	0,225
	1111000100 01311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1150	1.909,54	219,597
	2320322600 0401	Bitum	t	0,0006	10.777,62	6,467
	2940420007 200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	427,76	25,666
	2912340002 517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	24,28	1,214
	2952270004 033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	41,75	0,334
	2952500005 008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	386,66	3,093
	2952240004 127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	247,38	14,843
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropir	h-ut	0,0050	428,39	2,142
		<b>5. Cosirea ierbei mecanizat pe toate drumurile Locale L=104kmX2=208km</b>				
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			91,046
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2952500005 0040	Tractor	h-ut	0,1800	411,21	74,018

**APROBAT:**

**Intocmit**

S.A." Drummuri Cahul" s.Cantemir

**Investitor**

Consiliul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.