

Lucrari de constructie a drumului principal de acces, trotuar, iluminat, reg. Gura vail, str. Victorieidin satul Ghidighici

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 673 244,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri pentru automobile (PC0+00-PC3+78)(Actualizare devizului) 1.1. Lucrari pregatitoare.				
1	DI155A k=1,13	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=6.0cm cu incarcare si transportarea pina la 5,0km la UBA or.Vatra)(cu incarcare)	m2	2 492,00	31,47 2,23	78 412,23 5 566,13
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la UBA	t	343,90	12,26 0,00	4 214,85 0,00
3	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=15cm la drumul laterale)	m3	3,00	532,48 270,08	1 597,44 810,24
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (cu incarcare)	100 m3	0,03	910,00 0,00	27,30 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	7,50	8,64	64,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)			0,00	0,00
6	DI125 k=0,6 pentru s	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Demolare tevii din beton armat la drumul laterale si in curti la 5m)	m3	19,60	658,98 124,80	12 916,04 2 446,08
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (cu incarcare)	100 m3	0,196	910,00 0,00	178,36 0,00
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	49,00	8,64 0,00	423,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			97 834,38
		Total Lucrari pregatitoare. Inklusiv salariu				97 834,38 8 822,45
		1.2. Lucrari de terasamente				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(Ровик уширения)(PC0-3+78- 40m3- выемка)	100 m3	1,42	787,50 0,00	1 118,25 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	241,40	7,42 0,00	1 792,16 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din caier cu gr. II cu excavatorul 0,4m3)(cu incarcare)	100 m3	4,64	787,50 0,00	3 654,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (в насыпь)	t	788,80	12,26 0,00	9 667,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	6,06	1 190,27 0,00	7 213,03 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluria pamintului sapat in teren catg. II Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	9,20	75,60 0,00	695,52 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	1,38	682,50 0,00	941,85 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	165,60	12,26 0,00	2 029,60 0,00
17	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	920,00	8,32 8,32	7 654,40 7 654,40
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	9,20	432,80 332,80	3 981,76 3 061,76
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 in conuri)	100 m3	0,06	717,50 0,00	43,05 0,00
20	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Taierea treptelor in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu buldozer)	100 m3	0,12	9 057,25 8 576,00	1 086,87 1 029,12
		<i>Total</i>	Lei			39 878,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				39 878,01 11 745,28
		1.3. Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (Reparatia . PC0+00- PC 16+63,2).(PC 0+00-PC16+25- banda de incadrare)				
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=24cm (760M2 -banda de incadrarea)	m3	46,00	468,41 19,20	21 546,63 883,20
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm (760M2 -banda de incadrarea)	m3	23,00	468,41 19,20	10 773,32 441,60
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm (760M2 -banda de incadrarea)	m3	138,00	468,40 19,20	64 639,89 2 649,60
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70 (в т.ч.-760M2 - banda de incadrarea -(в т.ч. 190m2-PC0- PC3+78)	t	1,72	10 456,00 0,00	17 984,32 0,00
25	DZ07A	Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (Приготовление ресайклинга тип "К" для верхнего слоя Н- 0,08м на АВЗ (у= 2,2т/ м3) обогащенного - 2% битума (у= 1,0т/ м3) ; цемента М300-2% (у= 1,2т/ м3) ; щебня М400-36%(у=1,26т/ м3) (-Материал от разборки (гранулат у= 1,8т/ м3) -60% (PC0+00-PC3+78 -гранулат- 57,7%)-битум-2%-Цемент 2%- Щебень М400-36% (PC0+00- PC3+78-щеб.-38,3%)	t	466,00	689,24 124,16	321 183,51 57 858,56

1	2	3	4	5	6	7
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка ресайклинга из АВЗ на объект)	t	466,00	12,26 0,00	5 711,30 0,00
27	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica (Укладка ресайклинга тип "К" Н- 0,08м)(БЕЗ СТОИМОСТИ)	t	466,00	91,90 26,24	42 824,24 12 227,84
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70 (в т.ч.-760м2 - новое покрытие)	t	0,662	10 456,60 0,00	6 922,27 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm (в т.ч.-760м2 - banda de incadrarea)	m2	2 648,00	184,90 3,20	489 627,11 8 473,60
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	477,00	314,01 43,52	149 782,77 20 759,04
		Total	Lei			1 130 995,36
		Total Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (Reparatia . PC0+00-PC 16+63,2).(PC 0+00-PC16+25-banda de incadrare) Inclusiv salariu				1 130 995,36 103 293,44
		1.4. Drumuri laterale .				
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=8cm.)	m3	12,00	468,40 19,20	5 620,86 230,40
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,09	10 456,00	941,04

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,65l/mp, 50/70)			0,00	0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legaturi din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	146,00	242,99 3,84	35 476,40 560,64
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,25l/mp, 50/70)	t	0,04	10 456,00 0,00	418,24 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	146,00	184,90 3,20	26 996,05 467,20
		<i>Total</i>	Lei			69 452,59
		Total Drumuri laterale . Inclusiv salariu				69 452,59 1 258,24
		1.5. Trotuar				
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu aunogreider si transportare pentru rambleu pina la 10m)	100 m3	0,66	1 444,00 0,00	953,04 0,00
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=10cm)	m2	505,00	72,43 16,38	36 578,92 8 273,92
38	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-505,00	5,03 1,73	-2 542,17 -872,64

1	2	3	4	5	6	7
39	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 , conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m)	m2	505,00	145,14 3,20	73 294,69 1 616,00
		<i>Total</i>	Lei			108 284,48
		Total Trotuar Inclusiv salariu				108 284,48 9 017,28
		1.6. Pista de biciclisti				
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu aunogreider si transportare pentru rambleu pina la 10m)	100 m3	0,45	1 444,00 0,00	649,80 0,00
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=10cm)	m2	348,00	72,43 16,38	25 206,86 5 701,63
42	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-348,00	5,03 1,73	-1 751,83 -601,34
43	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 , conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m)	m2	348,00	145,14 3,20	50 508,02 1 113,60
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate peo fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)(в т.ч остан.-86м)	m	436,00	180,62 19,20	78 748,14 8 371,20
		<i>Total</i>	Lei			153 360,99
		Total Pista de biciclisti				153 360,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 585,09
		1.7. Intrare in curti.				
45	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 H=10cm.)	m3	17,00	488,90 23,68	8 311,30 402,56
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=12cm)	m2	172,00	72,43 16,38	12 458,56 2 818,05
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,65l/mp, 50/70)	t	0,11	10 456,00 0,00	1 150,16 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	172,00	184,90 3,20	31 803,58 550,40
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate peo fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	175,00	180,62 19,20	31 607,63 3 360,00
		<i>Total</i>	Lei			85 331,23
		Total Intrare in curti. Inclusiv salariu				85 331,23 7 131,01
		1.8. Constructii de evacuare a apei. 1.8.1. Capitolul 8.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 3 +29,4, drum lateral (Rigola dreptunghiulara Rg1 (PC3+29,4m) L=6,57m din beton monolit C12/15 (B15) (съезд №3)				

1	2	3	4	5	6	7
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolarea stratului din beton asfaltic)	m3	1,20	299,13 102,40	358,96 122,88
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3	0,012	910,00 0,00	10,92 0,00
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,64	8,64 0,00	22,82 0,00
53	DG06A прим	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demontarea stratului din beton)	m3	1,47	532,48 270,08	782,74 397,02
54	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3	0,015	910,00 0,00	13,65 0,00
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,53	8,64 0,00	30,50 0,00
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(Executarea transei cu cu excavatorul in pamint II.)	100 m3	0,17	787,53 0,00	133,88 0,00
57	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Beton monolit la OP1:)(C16/20)	m3	0,62	3 079,69 288,00	1 909,41 178,56
58	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	6,04	139,54 76,80	842,80 463,87

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
59	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Amatypa ϕ 12 AIII)(A500C)	kg	111,00	25,76 4,48	2 859,25 497,28
60	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Amatypa ϕ 6 AI)(A240C)	kg	20,70	27,98 6,66	579,13 137,78
61	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit B20 la rigola podetului)	m3	3,84	2 165,33 204,16	8 314,85 783,97
62	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta M400(Piatra sparta fr.16-32)(rigola+teava)	m3	2,48	382,38 74,88	948,30 185,70
63	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Gratar din fonta DB cu rama)	buc	11,00	2 819,62 70,40	31 015,78 774,40
64	AcA08B K=1,46 к 3- te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava din PVC ϕ 400)	m	14,00	480,08 36,44	6 721,08 510,18
65	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Umplutura cu nisip)	m3	5,10	346,54 39,04	1 767,35 199,10
66	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,051	1 811,37	92,38

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			564,51	28,79
67	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat CT-9, beton Cl.B20-1,25m.c, арматура AIII(A-500C)46,7кг, AI (A240C)-7,97kg/mc	m3	1,25	6 063,70 774,40	7 579,62 968,00
		<i>Total</i>	Lei			63 983,42
		Total Capitolul 8.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 3 +29,4, drum lateral (Rigola dreptunghiulara Rg1 (PC3+29,4m) L=6,57m din beton monolit C12/15 (B15) (съезд №3) Inclusiv salariu				63 983,42 5 247,53
		1.8.2. Statia de asteptare transportului public.(Lucrare de constructii)(3buc)				
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=10cm)	m3	3,60	504,20 63,36	1 815,12 228,10
69	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200))(Amenajarea fundatii din beton monolit H=0,2m) C12/15	m3	5,40	2 928,65 288,00	15 814,72 1 555,20
70	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,04	139,53 76,80	703,22 387,07
71		Utilaj statie pu pasageri-УЧТЕНО отдельной сметой		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 333,06
		Total Statia de asteptare transportului public.(Lucrare de constructii)(3buc) Inclusiv salariu				18 333,06 2 170,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			82 316,48
		Total Constructii de evacuare a apei. Inclusiv salariu				82 316,48 7 417,90
		Total Drumuri pentru automobile (PC0+00-PC3+78)(Actualizare devizului) Inclusiv salariu				1 767 453,52 163 270,69
		. Drumuri pentru automobili.(PC3+78-PC16+63,2) (banda de incadrarea) 2.1. Lucrari de terasamente				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)	100 m3	6,90	787,50 0,00	5 433,75 0,00
73	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	241,40	7,42 0,00	1 792,16 0,00
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,90	178,20 23,04	1 229,58 158,98
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				8 455,49 158,98
		2.2. Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (PC 3+78-PC16+63,2)				
75	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra spartafr. 32- 63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=24cm	m3	137,00	468,40 19,20	64 171,48 2 630,40
76	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra spartafr. 16- 32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm	m3	68,00	468,40 19,20	31 851,54 1 305,60
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t	0,37	10 456,00 0,00	3 868,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legaturi din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	570,00	242,99 3,84	138 503,74 2 188,80
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,25l/mp, 50/70)	t	0,15	10 456,00 0,00	1 568,40 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	570,00	184,90 3,20	105 395,56 1 824,00
		Total Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (PC 3+78-PC16+63,2) Inklusiv salariu				345 359,44 7 948,80
		Total Drumuri pentru automobili.(PC3+78-PC16+63,2) (banda de incadrarea) Inklusiv salariu				353 814,93 8 107,78

		Total	Lei	2 121 268,45
		Inklusiv salariul	100 %	171 378,47
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	41 130,83
		Total		2 162 399,28
		Cheltueli de regie	2 %	43 247,99
		Total		2 205 647,27
		Beneficiu de deviz	1 %	22 056,47
		Total		2 227 703,74
		TVA	20 %	445 540,75
				2 673 244,49
		Total deviz: Inklusiv salariu		171 378,47

Intocmit Director Petru Cujba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

