

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reabilitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,00	554,60 554,60	554,60 554,60
2	CR38A	Strat de pelicula politiliena 100mk peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in pardoseli	m2	100,00	21,64 9,40	2 164,00 940,00
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa VR d3 150x 150 mm)	kg	75,00	42,31 2,82	3 173,25 211,50
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	10,00	1 868,22 423,00	18 682,20 4 230,00
5	CG08A1	Pardoseli dinplaci de cauciuc 30 mm fixate pe adeziv: dimensiunea placii 50x50 cm (excludem grund, diluant, aracet, piatra , nisip, prof) Kman=0.6	m2	100,00	525,63 76,14	52 563,00 7 614,00
Cheltuieli directe			lei		77 137,05	
Asigurari sociale			24,00 %		3 252,02	
Cheltuieli de transport			7,00 %		4 319,47	
Total			100,00 +		84 708,54	
Cheltuieli de regie			10,00 %		8 470,85	
Total			100,00 +		93 179,40	
Beneficiu de deviz			6,00 %		5 590,76	
Total Lucrari de constructie					98 770,16	

