

**Ревитализация центра с.
Копчак в рамках портфолио,
ориентированное на миссию -
1 этап (Устройство тротуаров
из брусчатки по ул.Ленина и
металлической решетки)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 740 982,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина (Длина 380м ширина 1,2м от ул.Родака до центра)				
1	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	27,4000	265,17	7 265,76
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	60,3000	54,60	3 292,38
3	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,5930	1 554,03	921,54

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)				
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	94,9000	31,80	3 017,82
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,4560	1 953,40	890,75
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) под бордюры с разравниванием	m3	15,2000	72,71	1 105,18
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции,	m3	49,4000	862,43	42 604,19

1	2	3	4	5	6	7
		вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)толщ.10см с уплотнением				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.5см с уплотнением	m3	22,8000	534,68	12 190,77
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)bordure mici 100x20x8 cm	m	738,0000	189,71	140 002,29
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m	30,0000	276,80	8 303,97
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью,	m2	456,0000	227,45	103 715,65

1	2	3	4	5	6	7
		насухо, толщиной слоя 5 см)*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая				
12	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton M250 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000	2 551,27	10 205,07
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	12,0000	128,35	1 540,20
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	260,0000	18,07	4 697,76
		<i>Total</i>	Lei			339 753,33
		Total Устройство тротуаров из				339 753,33

1	2	3	4	5	6	7
		брусчатки по ул.Ленина (Длина 380м ширина 1,2м от ул.Родака до центра) Inclusiv salariu				39 673,45
		2. Металлическая решетка перед ДК				
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3	0,1560	1 553,85	242,40
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	27,0000	31,80	858,60
17	RpAcH06A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m (Ручная очистка от несвязных отложений открытых водоемов, глубина до 2 м и ширина менее 2,5 м)-очистка канала	м3	5,2000	45,82	238,29
18	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton	м3	8,9000	2 551,27	22 706,34

1	2	3	4	5	6	7
		M250 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	44,5000	128,34	5 711,07
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	623,0000	18,07	11 256,55
21	RpCP43Cп рим	Fabricarea unui gratar metalic din armatura peste tabla expandata de 4 mm = 52 m2 cu efect antiderapant si fixare prin sudura (Изготовление металлической решетки из арматуры поверх просечно-вытяжная сталь 4мм=52м2 с антискользящим эффектом и с креплением сваркой) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0100	t	3,4000	43 371,82	147 464,18
22		Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2	52,0000	250,00	13 000,00
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	3,4000	271,03	921,50
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	3,4000	642,12	2 183,22

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			204 582,15
		Total Metallică решетка перед ДК Inclusiv salariu				204 582,15 31 221,68

		Total	Lei	544 335,48
		Asigurarea sociala și medicala	24 %	17 014,83
		TOTAL		561 350,31
		Cheltuieli de regie	5 %	28 067,51
		Beneficiu de deviz	5 %	28 067,51
		TOTAL		617 485,33
		TVA	20 %	123 497,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		740 982,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ревитализация центра с.
Копчак в рамках портфолио,
ориентированное на миссию -
1 этап (Устройство тротуаров
из брусчатки по ул.Ленина и
металлической решетки)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 740 982,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	217,6000	61,10	13 295,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	51,6000	61,10	3 152,76
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,1500	61,10	2 697,56
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	59,3250	61,10	3 624,76
5.	7129020012800	Pavator	h-om	437,3252	61,10	26 720,57
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	21,1140	61,10	1 290,07
7.	7212030022700	Sudor	h-om	125,8000	61,10	7 686,38
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,1699	61,10	7 036,89
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2840	61,10	994,96
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,1048	61,10	1 717,20
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,8400	61,10	2 678,62
Total manopera						70 895,13

Materiale:

1.	000232	Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2	52,0000	250,00	13 000,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,8908	300,00	8 967,24
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,2800	300,00	684,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,5168	300,00	5 855,04
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	64,7634	550,00	35 619,87
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2584	30,00	7,75
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0282	5 000,00	141,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1977	5 000,00	988,50
9.	2010237318750	Distantieri	buc	132,4500	2,00	264,90
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,6500	250,00	1 412,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,5980	52,00	83,10
12.	2320187315789	Decofrol	kg	6,7800	33,00	223,74
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0604	52,00	107,14
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,3736	24,00	32,97

15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	17,6800	75,00	1 326,00
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,3040	75,00	397,80
17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	729,6000	2,80	2 042,88
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 588,7200	2,80	10 048,42
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	462,8400	145,00	67 111,80
20.	2663102100000	Beton M250	m3	13,3554	2 000,00	26 710,80
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,7740	2 000,00	73 548,00
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15cm	m	30,1500	150,00	4 522,50
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	741,6900	75,00	55 626,75
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	905,0750	14,00	12 671,05
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8250	18,00	50,85
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8300	18,00	158,94
27.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	18,8870	52,00	982,12
28.	2811106308757	Constructii metalice (scari, parapeti, etc) in tronsoane confectionate	t	3,4340	30 000,00	103 020,00
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5200	29,00	131,08
30.	2874115802501	Surub M 20	buc	17,1700	3,00	51,51
31.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,9500	3,00	50,85
32.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,9500	3,00	50,85
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2825	30,00	8,47
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,6950	30,00	50,85
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,1200	150,00	1 368,00
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,7504	18,00	301,50
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3093	18,00	23,57
Total materiale de constructii						427 642,34

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	21,2350	100,00	2 123,50
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	32,3000	600,00	19 380,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9889	650,00	2 592,78
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,0466	500,00	5 523,30
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9399	600,00	1 163,94
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,7400	100,00	774,00
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	21,2350	100,00	2 123,50
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,3001	150,00	645,01
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	18,7000	100,00	1 870,00
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,2250	600,00	1 935,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,8960	300,00	7 168,80
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6606	300,00	498,18
Total utilaje de constructii						45 798,01

Total	Lei	544 335,48
Asigurarea sociala si medicala	24 %	17 014,83

TOTAL		561 350,3 1
Cheltuieli de regie	5 %	28 067,51
Beneficiu de deviz	5 %	28 067,51
TOTAL		617 485,3 3
TVA	20 %	123 497,0 7
Total deviz:		740 982,4 0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Revitalizarea centrului s. Copchak в рамках портфолио, ориентированное на миссию - 1 этап (Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина и металлической решетки)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина (Длина 380м ширина 1,2м от ул.Родака до центра)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			265,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	61,10	97,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			54,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
3	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 554,03
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	600,00	1 554,03
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			31,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 953,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	61,10	538,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			72,71

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) под бордюры с разравниванием				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	61,10	72,71
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)толщ.10см с уплотнением	m3			862,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	61,10	22,61
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	550,00	721,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.5см с уплотнением	m3			534,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	61,10	22,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)bordure mici 100x20x8 cm	m			189,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	61,10	7,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	61,10	11,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m			276,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	61,10	9,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	61,10	26,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15см	m	1,0050	150,00	150,75
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			227,45

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	61,10	35,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	61,10	0,97
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
12	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton M250 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 551,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,10	244,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,10	24,44
	2663102100000	Beton M250	m3	1,0200	2 000,00	2 070,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			128,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,10	9,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	61,10	64,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,00	2,32
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			18,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	61,10	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,10	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
		2. Металлическая решетка перед ДК				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 553,85
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	600,00	1 553,85
16	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			31,80
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
17	RpAcH06A	Curățarea manuală de depuneri fără coeziune a aducțiilor deschise, având adâncimea de pînă la 2 m și lățime sub 2,5 m (Ручная очистка от несвязных отложений открытых водоемов, глубина до 2 м и ширина менее 2,5 м)-очистка канала	m3			45,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	61,10	45,82
18	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton M250 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 551,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,10	244,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,10	24,44
	2663102100000	Beton M250	m3	1,0200	2 000,00	2 070,61
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
19	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			128,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,10	9,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	61,10	64,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
20	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radieră (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и	kg			18,07

1	2	3	4	5	6	7
		ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	61,10	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,10	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
21	RpCP43Сприм	Fabricarea unui gratar metalic din armatura peste tabla expandata de 4 mm = 52 m2 cu efect antiderapant si fixare prin sudura (Изготовление металлической решетки из арматуры поверх просечно-вытяжная сталь 4мм=52м2 с антискользящим эффектом и с креплением сваркой) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0100	t			43 371,82
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	64,0000	61,10	3 910,40
	7212030022700	Sudor	h-om	37,0000	61,10	2 260,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0000	61,10	305,50
	2811106308757	Constructii metalice (scari, parapeti, etc) in tronsoane confectionate	t	1,0000	30 000,00	30 300,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	5,0000	3,00	15,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	24,00	9,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	52,00	31,51
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,5000	52,00	288,86
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	100,00	550,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,5000	600,00	5 700,00
22		Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2			250,00
	000232	Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2	1,0000	250,00	250,00
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			271,03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	61,10	146,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	75,00	117,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	52,00	5,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	30,00	2,28
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			642,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	61,10	233,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	52,00	18,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.