

Deviz local de resurse № Reparatii

Valoarea de deviz 121 129,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	273,6000	36,00	9 849,60
2.	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,5600	36,00	92,16
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 276,5000	36,00	45 954,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,5200	36,00	2 466,72
						58 362,48
						Total manopera

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	85,0000	2,50	212,50
2.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1368	3 000,00	410,40
3.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,1368	3 000,00	410,40
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0547	3 000,00	164,10
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,1000	15,84	33,26
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	239,2500	11,34	2 713,10
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	44,1000	35,00	1 543,50
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	638,0000	15,00	9 570,00
9.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	15,7500	45,00	708,75
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	2 500,00	7,50
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	113,2000	1,80	203,76
12.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0165	0,00	0,00
13.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,3680	45,00	61,56
14.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	850,0000	2,50	2 125,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2200	0,00	0,00
16.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,7500	2,50	199,38
						18 363,21
						Total materiale de constructii

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,5300	5,00	87,65
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,7360	5,00	13,68
						101,33
						Total utilaje de constructii



Total	?	76 827,02
Fondul social si medicina	22,5 %	13 131,56
Transportarea	4 %	734,53
Total		90 693,11
Cheltueli de regie	5 %	4 534,66
Total		95 227,77
Beneficiu de deviz	6 %	5 713,66
Total		100 941,43
TVA	20 %	20 188,28
		121 129,71

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Agentia de Mediu, Ministerul Agriculturii Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavane				
1	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			20,41
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	36,00	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,80	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,50
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
3	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,00	24,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - sabela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			29,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	36,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		2. Pereti				
5	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			31,56
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,00	23,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,00	0,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,80	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,50
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12



1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,00	24,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3. Usi				
8	RpCR10C	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, in trei straturi	m2			67,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4200	35,00	14,70
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	15,84	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,08

APROBAT:

Intocmit

Ady



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Agentia de Mediu, Ministerul
Agriculturii**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatii**

Valoarea de deviz 121 129,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavane				
1	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	2,0000	20,41 12,60	40,81 25,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	456,0000	2,91 1,08	1 325,14 492,48
3	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	456,0000	32,37 24,84	14 762,09 11 327,04
4	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	456,0000	29,32 27,00	13 372,14 12 312,00
		<i>Total</i>	Lei			29 500,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				29 500,18 24 156,72
		2. Pereti				
5	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de	m2	3,0000	31,56 23,76	94,69 71,28


Ady



1	2	3	4	5	6	7
		ipsos la pereti si stilpi				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 139,0000	2,91 1,08	3 309,94 1 230,12
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 139,0000	32,37 24,84	36 872,85 28 292,76
		<i>Total</i>	Lei			40 277,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 277,48 29 594,16
		3. Usi				
8	RpCR10C	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, in trei straturi	m2	105,0000	67,14 43,92	7 049,36 4 611,60
		<i>Total</i>	Lei			7 049,36
		Total Usi Inclusiv salariu				7 049,36 4 611,60

	Total	Lei	76 827,02
	Fondul social si medicina	22,5 %	13 131,56
	Transportarea	4 %	734,53
	Total		90 693,11
	Cheltueli de regie	5 %	4 534,66
	Total		95 227,77
	Beneficiu de deviz	6 %	5 713,66
	Total		100 941,43
	TVA	20 %	20 188,28
	Total deviz: Inclusiv salariu		121 129,71 58 362,48

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

