

Lucrari de inlocuire a pardoselilor la Gradinita de copii din s. Visoca, raionul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 243 463,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	400,000	7,50 6,60	3 000,00 2 640,00
2	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	20,000	425,25 51,00	8 505,00 1 020,00
3	IzF13A1	Strat termoizolant cu poliesterol gr= 8 cm	m2	400,000	90,92 14,70	36 368,00 5 880,00
4	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	400,000	102,95 31,50	41 182,00 12 600,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	400,000	51,70 21,00	20 680,00 8 400,00
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1.01	m2	400,000	188,50 46,50	75 401,20 18 600,00
Cheltuieli direct			lei			185 136,20
Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %			22,50 %			11 056,50
Cheltuieli de transport (Π3) * 2 %			2,00 %			2 696,08
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 1 %			1,00 %			1 988,89
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %			2 008,78
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +			202 886,45
TVA			20,00 %			40 577,29
Total, inclusiv TVA			lei			243 463,74

Total deviz:**243 463,74**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)