

nr.d/ o	Denumirea si continutul operatiei	unit. de mas.	Cheltuieli materiale 1 ha												Total materiale, lei	Total general, lei	
			Combustibil (Normele de consum a combustibilului și						Stilpi		Material săditor		Total materiale, lei				
			motorină		ulei		benzină		volum	suma	volum	suma					
			cantitatea	suma	cantitatea	suma	cantitatea	suma									
1	Extragerea arborilor si arbustilor preexistenti	m3															1739,71
2	Gramadirea si scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha															483,10
3	Boronirea pentru indepartarea vegetatiei	ha	16,80	208,49	0,84	14,00	0,50	7,71									303,61
4	Aratul suprafetii integral	ha	63,00	781,83	3,15	52,51	1,89	28,92									863,26
5	Discuirea solului	ha	15,40	191,11	0,77	12,84	0,46	7,07									280,56
6	Cultivatul suprafetei inainte de plantare	ha	5,60	69,50	0,28	4,67	0,17	2,57									98,47
7	Transportarea materialului saditor la distanta de 30 km	buc	37,20	461,65	1,86	31,01	1,12	17,07									863,79
8	Ingropatul provizoriu a materialului saditor	mii.buc															4,83
9	Pregatirea puietilor pentru plantare si transportarea la locul de sadit	mii.buc															21,74
10	Sapatul gropilor	buc	55	686,15	2,76	46,08	1,66	25,38									1761,65
11	Plantarea puietilor	buc															25113,37
12	Transportarea apei tehnice la distanta de 5 km	tone	6,20	76,94	0,31	5,17	0,19	2,85									793,06
13	Udatul manual (10 litri/puieti)	buc															367,16
14	Confectionarea si instalarea stilpilor	buc															151,98
15	Transportarea lucraților pentru plantare la distanta 3-5 km	unit															16526,59
	total directe		199,49	2475,67	9,97	166,2	512,00	7833,60									34697,44
19	Rentabilitate 7%																3677,50
20	Total cost deviz																53155,15
																	56411,00



A. Miron
E. Miron

Director
Economist

total proiect

nr. d/ o	Denumirea si continutul operatiei	unit. de mas.	Cheltuieli materiale l ha								Total materiale, lei	Total general, lei	
			Combustibil (Normele de consum a combustibilului și										
			motorină		ulei		benzină		suma	cantitatea			suma
			cantita tea	suma	canita tea	suma	canita tea	suma					
1	Construcia panoului informativ antiincendiar si panoului informativ despre donator	buc										510,00	998,51
2	Transportarea lucratorilor la distanta 3-5 km								76,80	1175,04	1175,04	1175,04	2044,34
	Total general pe harta		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	1175,04	1175,04	1685,04	3042,85
	rentabilitate 7%												213,00
	Total cost deviz												3255,85



Director
Economist