

**Reparatia capitala a acoperisului  
blocului locativ al Institutiei  
Publice Centrul de Plasament  
personae adulte si virstnice  
"Alinare" din or.Costesti, r-nul  
Riscani. Cod cadastral:  
7123117019.02**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 582 631.21 Lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari constructii si invelitoare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	912.6000	41.72 41.52	38 069.29 37 886.77
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	912.6000	10.68 10.38	9 745.47 9 471.69
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	64.0000	8.17 8.07	523.03 516.63
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	912.6000	59.83 19.13	54 602.59 17 456.03
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7.0000	174.22 25.29	1 219.53 177.01

1	2	3	4	5	6	7
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7.0000	633.86 132.92	4 437.01 930.45
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.0500	m2	912.6000	256.42 77.81	234 011.63 71 007.58
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.0300	m2	920.0000	27.67 16.21	25 452.49 14 913.20
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	230.0000	18.85 9.73	4 335.73 2 236.98
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, (opritori de zapada)	m	118.0000	144.34 72.62	17 032.45 8 569.25
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5.4000	2 675.31 49.93	14 446.66 269.60
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.4000	3 222.77 52.52	4 511.88 73.53
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,	t	0.0230	48 337.77 4 863.00	1 111.77 111.85

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate cu suruburi				
14	RpCO46A	Montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapului rasinos, aracetului, oculului galben, hirtie slef., ipsos, diblul, masina de timplarie si includerea lambriurilor din PVC, furnitura pentru lambriuri	m2	42.0000	357.27 252.23	15 005.24 10 593.56
		<i>Total</i>	Lei			424 504.78
		<b>Total Lucrari constructii si invelitoare Inclusiv salariu</b>				<b>424 504.78 174 214.15</b>

		Total	Lei	424 504.78
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	41 811.40
		Cheltuieli de transport	2 %	4 976.79
		Total		471 292.97
		Cheltuieli de regie	2 %	9 425.86
		Total		480 718.83
		Beneficiu de deviz	1 %	4 807.19
		Total		485 526.01
		TVA	20 %	97 105.20
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>582 631.21 174 214.15</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a acoperisului  
 blocului locativ al Institutiei  
 Publice Centrul de Plasament  
 personae adulte si virstnice  
 "Alinare" din or.Costesti, r-nul  
 Riscani. Cod cadastral:  
 7123117019.02**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 582 631.21 Lei**

Intocmit in preturi curente 01.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	82.1340 205.3350	57.66 64.84	4 735.85 13 313.92
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4.7480	64.84	307.86
3.	7133010012100	Ipsosar	h-om	120.3600	64.84	7 804.14
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	184.0000	64.84	11 930.56
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0.0862	64.84	5.59
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	334.2960 1 038.3600	57.66 64.84	19 275.51 67 327.26
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.0862	64.84	5.59
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.4663	64.84	95.07
9.	7422010060100	Timplar	h-om	150.7800	64.84	9 776.58
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	413.8700 213.5722	57.66 64.84	23 863.74 13 848.02
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12.6000	64.84	816.98
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	17.0800	64.84	1 107.47
<b>Total manopera</b>						<b>174 214.15</b>

**Materiale:**

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5.9319	5 585.00	33 129.66
2.	2010102904353. 1	Lambriuri din PVC	m2	48.3000	68.40	3 303.72
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5.4000	2 560.00	13 824.00
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.4000	3 100.00	4 340.00
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0115	26.40	0.30
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.0080	29.16	0.23
7.	2416306109913. 1	Furnitura pentru lambriuri	m	42.4200	23.00	975.66
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3.2380	88.00	284.94
9.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	68.6000	49.00	3 361.40
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.1360	98.00	111.33

11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	95.8230	12.50	1 197.79
12.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	21.0700	49.00	1 032.43
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35.2800	2.95	104.08
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136.8800	2.95	403.80
15.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3.0000	2.50	7.50
16.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 089.7400	7.50	8 173.05
17.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 101.9645	120.00	132 235.74
18.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	574.9380	25.00	14 373.45
19.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	311.4248	22.00	6 851.34
20.	2811106301300	Constructii metalice (scari)	kg	23.0000	38.40	883.20
21.	2812106306010	Profile prefabricate	m	123.9000	65.00	8 053.50
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	109.5120	34.18	3 743.12
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.0057	64.50	0.37
24.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0.1150	21.50	2.47
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27.2000	0.85	23.12
26.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	168.0000	0.65	109.20
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 791.1500	0.85	4 072.48
28.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0.1150	5.83	0.67
29.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0.1150	3.17	0.36
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 791.1500	0.85	4 072.48
31.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 371.2000	0.20	2 274.24
32.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14.9500	125.00	1 868.75
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	5.7200	4.00	22.88
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1180	20.00	2.36
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>248 839.63</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0350	541.00	18.93
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28.9920	10.00	289.92
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18.8920	10.00	188.92
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1.0500	10.00	10.50
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	23.0000	10.00	230.00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56.8182	10.00	568.18
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.2030	45.00	9.13
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.0057	55.00	0.32
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.2070	541.00	111.99
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0770	300.00	23.10
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 451.00</b>

Total	Lei	424 504.78
Asigurarea sociala si medicala	24 %	41 811.40
Cheltuieli de transport	2 %	4 976.79
Total		471 292.97
Cheltuieli de regie	2 %	9 425.86
Total		480 718.83
Beneficiu de deviz	1 %	4 807.19
Total		485 526.01

TVA	20 %	97 105.20
-----	------	-----------

**Total deviz:**

**582 631.21**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala a acoperisului blocului locativ al Institutiei Publice Centrul de Plasament persoane adulte si virstnice "Alinare" din or.Costesti, r-nul Riscani. Cod cadastral: 7123117019.02

**Investitor** Institutia Publica Centrul de Plasament persoane adulte si varstnice "Alinare"

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari constructii si invelitoare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41.72 41.52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	57.66	20.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10.68 10.38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900	57.66	5.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	5.19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8.17 8.07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	57.66	5.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	10.00	0.10
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			59.83 19.13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2250	64.84	14.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	64.84	4.54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0065	5 585.00	36.30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	10.00	0.30
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			174.22 25.29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900	64.84	25.29
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100	49.00	147.49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030	300.00	0.90
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			633.86 132.92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.0500	64.84	132.92
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9.8000	49.00	480.20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5.0400	2.95	14.87
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0040	541.00	2.16
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0290	45.00	1.30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0080	300.00	2.40
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de	m2			256.42 77.81

1	2	3	4	5	6	7
		talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	64.84	71.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	120.00	144.90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	15.75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.85	4.46
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.85	4.46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0.3250	22.00	7.51
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	12.50	1.31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	10.00	0.22
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.0300	m2			27.67 16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			18.85 9.73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.1500	64.84	9.73
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0650	125.00	8.12
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0.1000	10.00	1.00
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, (opritori de zapada)	m			144.34 72.62
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1.0200	64.84	66.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2812106306010	Profile prefabricate	m	1.0500	65.00	68.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.1600	2.95	3.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	10.00	0.03
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 675.31 49.93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6900	64.84	44.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	2 560.00	2 560.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.85	3.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.4700	88.00	41.36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1650	98.00	16.17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	2.50	1.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	4.00	3.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0250	10.00	0.25
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 222.77 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3 100.00	3 100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.85	3.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	88.00	44.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	98.00	17.15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	4.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			48 337.77 4 863.00

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63.7500	64.84	4 133.55
	7212030022700	Sudor	h-om	3.7500	64.84	243.15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3.7500	64.84	243.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.7500	64.84	243.15
	2811106301300	Constructii metalice (scari)	kg	1 000.0000	38.40	38 400.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.2500	64.50	16.13
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	5.83	29.15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	21.50	107.50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	3.17	15.85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3500	29.16	10.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	26.40	13.20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.2500	55.00	13.75
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.0000	541.00	4 869.00
14	RpCO46A	Montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapului rasinos, aracetului,ocluului galben,hirtie slef., ipsos, diblul, masina de timplarie si includerea lambriurilor din PVC, furnitura pentru lambriuri	m2			357.27 ----- 252.23
	7422010060100	Timplar	h-om	3.5900	64.84	232.78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3000	64.84	19.45
	2010102904353.1	Lambriuri din PVC	m2	1.1500	68.40	78.66
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416306109913.1	Furnitura pentru lambriuri	m	1.0100	23.00	23.23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0250	10.00	0.25

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.