

**Reparația capitală a acoperișului
Instituției Publice Gimnaziul
Roșcani din s. Roșcani, r-nul
Strășeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Valoarea de deviz 1 531 035 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație 1.1. Lucrări de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie	m2	908,000	36,300 36,000	32 960,400 32 688,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	908,000	9,450 9,000	8 580,600 8 172,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	835,520	20,550 19,500	17 169,940 16 292,650
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	157,700	7,150 7,000	1 127,555 1 103,900
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	60,800	7,150 7,000	434,720 425,600
6	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	53,500	44,500 44,500	2 380,750 2 380,750
7	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	53,500	17,500	936,250

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto categoria 2			17,500	936,250
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	53,500	42,400 0,000	2 268,400 0,000
Total Lucrari de demontare						65 858,615
Incluziv salariu						61 999,150
		1.2. Centura monolita				
9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm poz.3 (k-2 p/u lungimea 42.5 cm)	buc	502,000	39,042 12,000	19 599,084 6 024,000
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.3	kg	486,940	43,709 10,500	21 283,610 5 112,850
11	RpCU07C k-0.6	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	502,000	18,938 17,400	9 506,697 8 734,800
12		Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	l	22,690	1 725,000 0,000	39 140,250 0,000
13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2- 2 straturi de carton bitumat pentru protejarea grinzilor din lemn	m2	84,480	149,637 8,000	12 641,330 675,850
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 624,76 0	21,285 3,500	34 583,469 5 686,650
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	377,000	24,908 4,950	9 390,410 1 866,150

1	2	3	4	5	6	7
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.4	kg	115,730	43,709 10,500	5 058,433 1 215,150
17	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ P.4)	buc	163,000	9,843 8,000	1 604,458 1 304,000
18	Pret de piata	Piulita, saiba pentru P.4	set	163,000	10,500 0,000	1 711,500 0,000
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	180,000	106,281 60,000	19 130,670 10 800,000
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 F75	m3	36,000	1 867,487 265,000	67 229,550 9 540,000
Total Centura monolita						240 879,461
Incluziv salariu						50 959,450
		1.3. Acoperis				
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,950	6 900,802 1 204,498	75 563,780 13 189,250
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,540	6 126,046 1 125,000	89 072,702 16 357,500
23	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)	buc	2,000	1 363,450 330,150	2 726,900 660,300
24		Cerceveli (Fereastra de lucarna)	m2	3,260	600,000 0,000	1 956,000 0,000
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,260	90,338 50,000	294,503 163,000
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 8 m3	m2	963,000	53,092 14,750	51 127,320 14 204,250

1	2	3	4	5	6	7
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	33,500	245,548 42,500	8 225,865 1 423,750
28	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	8,000	62,397 19,500	499,174 156,000
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	963,000	29,555 12,500	28 461,338 12 037,500
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2	963,000	316,710 57,500	304 991,764 55 372,500
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Oprituri de zapada 310x1240 - 122 buc, Bulon M12-732 buc	m	151,280	74,505 5,000	11 271,092 756,400
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	166,000	249,040 15,000	41 340,718 2 490,000
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120	m	60,800	222,283 17,500	13 514,820 1 064,000
34	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din Tabla cutata	m2	139,600	322,029 130,000	44 955,179 18 148,000
35	CK18C	Montarea coltar din tabla (exclusiv ciment, nisip)	m	166,000	86,713 13,000	14 394,275 2 158,000
36	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti- schelet fronton	m3	0,180	6 675,300 1 100,000	1 201,554 198,000
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,180	245,422 42,500	44,176 7,650
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,180	62,828 19,444	11,309 3,500
39	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata	m2	8,700	202,200	1 759,140

1	2	3	4	5	6	7
		cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Frontoane			50,000	435,000
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	166,000	47,730 37,500	7 923,136 6 225,000
Total Acoperis						699 334,745
Incluziv salariu						145 049,600
Total Lucrari de reparatie						1 006 072,821
Incluziv salariu						258 008,200
Cheltuieli directe			lei		1 006 073	
Asigurari sociale			24,00 %		61 922	
Transport de materiale			5,00 %		36 648	
Cheltuieli de regie			10,00 %		110 464	
Beneficiu de deviz			5,00 %		60 755	
TVA			20,00 %		255 173	

Total deviz: **1 531 035**
Incluziv salariu **258 010**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)