

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Hincesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Hincesti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a Gradinitei de copii Nr.3 din mun. Hincesti.Retele electrice interioare.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCU06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	245.000
2	RpCU05G п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	24.000
3	RpCU05D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	24.000
4	RpED17A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	2 400.000
5	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	160.000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Panouri si automate		
6	08-03-572-7 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100.Panou ИЦМП-5-1000x650x285	buc	1.000
7	08-03-572-3 п. K=3=1.000;	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИЦПВ П-36	buc	1.000

1	2	3	4	5
	M=1.000; III=1.000			
8	08-03-572-3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIIPIB II-8	buc	6.000
9	08-03-526-2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4.000
10	08-03-526-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	37.000
		2.2. Corpuri de iluminat		
11	08-03-594-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Projector DCP-12-100-401	100 buc	0.030
12	08-03-594-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LPO 2*18	100 buc	0.190
13	08-03-594-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LPO 4x18	100 buc	1.790
14	08-03-593-10 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0.200
15	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Bloc BAP AWEx LE 58/3	buc	6.000
		2.3. Materiale care nu au intrat in norme		
16		Lampa luminiscenta FD T8/G13 18 Bt	buc	90.000

1	2	3	4	5
	п. K=1.000			
17	п. K=1.000	Lampa luminiscenta FD T5/G5 18 Bt	buc	754.000
18	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Bloc BAP AWEx LE 58/3	buc	6.000
19	п. K=1.000	Starter 80C-220	buc	754.000
20	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/B20	buc	6.000
21	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/8c	buc	5.000
22	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	6.000
23	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/25c	buc	1.000
24	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/63c	buc	8.000
25	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/2c	buc	2.000
26	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator diferential AD 12 10A 30v/AC	buc	4.000
		2.4. Cabluri		
27	08-02-412-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5.370
28	08-02-148-1 п.	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100 m	4.010

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
29	п. K=1.000	Cablu BBГ 3*1,5mm2	m	401.000
30	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 1x1.5	100 m	4.210
31	п. K=1.000	Cablu BBГ 3*1,5mm2	m	421.000
32	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100 m	0.900
33	п. K=1.000	Cablu BBГ 3*2,5mm2	m	90.000
34	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x2.5	100 m	0.890
35	п. K=1.000	Cablu BBГ 5*2,5mm2	m	89.000
36	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 4x1.5	100 m	1.300
37	п. K=1.000	Cablu BBГ 4*1,5mm2	m	130.000
38	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x1.5	100 m	0.620

1	2	3	4	5
39	п. K=1.000	Cablu BBI 5*1,5mm2	m	130.000
40	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x6	100 m	0.070
41	п. K=1.000	PV5*6mm2	m	7.000
42	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x16	100 m	0.070
43	п. K=1.000	PV 5*16mm2	m	7.000
44	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x25mm2	100 m	0.150
45	п. K=1.000	PV 5*25mm2	m	15.000
46	08-02-409-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5.370
		2.5. Montari electrice		
47	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.070
48	08-03-591-5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.190
49	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie	100 buc	0.040

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	deschisa		
50	RpEC14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea locului de lampa sau de priza, executat aparent, cu conductori izolati sistem monotub PVC prins in cleme din tabla de aluminiu, executate la baracamente pina la 3 m inaltime	buc	22.000
51	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Bloc	100 buc	0.150
52	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Bloc comun tip Fortuna	100 buc	0.160
53	RpEJ05B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	10.000
54	RpEJ06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1.000
55	RpEJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2.000
		3. Utilaj tehnologic		
56	Pret piata п. K=1.000	Panou ПМП-5 1000*680*285	buc	1.000
57	Pret piata п. K=1.000	Panou ППБ-П-36	buc	7.000
58	Pret piata п. K=1.000	Panou ППБ- П-8	buc	7.000

1	2	3	4	5
59	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator auto MV -3-160 SIRCO	buc	1.000
60	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator auto BH-32/25	buc	4.000
61	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1.000