

Renovarea acoperisului la casa de cultura din s.Vinatori r-l Nisporeni

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări Deviz-oferta № 03/05-23

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	450,00		
2	RpCH32 B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului din lemn cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	450,00		
3	RpCH05 D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi -capriori si popi din grinzi de rasinoase <i>dim 150 x 50 mm</i>	m	132,00		
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	450,00		
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,00		
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	450,00		
7	CE31A	Stresna din saiding metalic <i>9R.0,45MM</i>	m2	7,20		
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	27,50		
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=89mm	m	22,50		
10	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	31,00		
11	RpCI23 C	Glafuri din tabla zincata, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50cm uniri perete si acoperis	m	31,00		

Total:

Прямые затраты	lei		
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		
Transportarea materialelor			
Cheltuieli de regie			
Rentabilitatea			
TVA	20,00 %		

Total deviz:



L.S.
Investitor

[Handwritten signature]

(Ia.Ursachi)

Ofertant

L.S.