

**Lucrari de Reparatie a
grupurilor sanitare (WC) din
incinta caminului nr.17, din str.
N. Testemitanu, nr. 26**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 395 487,38 lei

Intocmit in preiouri curente 18.02.2019

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|---------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de mrsurr incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: perete despartitor din masa plastica | m2 | 21,400 | 16,57 16,57 | 354,58 354,58 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime , partial | m2 | 3,000 | 52,48 52,07 | 157,45 156,22 |
| 3 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, la pereti | m2 | 148,600 | 63,23 63,12 | 9 395,24 9 379,63 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 62,600 | 31,32 30,77 | 1 960,69 1 926,26 |
| 5 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la pardosea | m3 | 7,560 | 587,13 585,83 | 4 438,72 4 428,89 |
| 6 | RpCU06B 1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 25,600 | 31,20 28,80 | 798,68 737,24 |
| 7 | CK17F1 | Lambriuri la tavane, executate pe santier , din mase plastice | m2 | 62,600 | 187,26 81,66 | 11 722,74 5 112,01 |
| 8 | CK11C | Vitrine gata confectionate, din mase plastice infundate cu sandvici, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata | m2 | 59,640 | 827,12 27,61 | 49 329,38 1 646,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|--------|--|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| | | intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv,pe toata inaltimea, (opereti cabine) | | | | |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (700x1900, la cabine) | m2 | 16,800 | 1 106,45 31,95 | 18 588,44 536,84 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle Lacati cu fixator din interior | buc | 12,000 | 199,53 98,63 | 2 394,30 1 183,50 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 148,600 | 65,64 47,34 | 9 754,18 7 034,72 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calitatea superioara (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, marimea 250x500mm, mata | m2 | 148,600 | 172,42 65,09 | 25 621,56 9 672,75 |
| 13 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 64,800 | 26,07 20,51 | 1 689,17 1 329,31 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,600 | 55,50 27,61 | 3 474,36 1 728,70 |
| 15 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de "Bipoli" pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta) | m2 | 62,600 | 248,81 15,39 | 15 575,47 963,13 |
| 16 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 62,600 | 52,47 33,53 | 3 284,65 2 099,13 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400x400 mm, calitate superioara, antiderapanta | m2 | 62,600 | 267,30 46,55 | 16 733,21 2 914,09 |
| Total Lucrari de constructii | | | | | | 175 272,82 |
| Incluziv salariu | | | | | | 51 203,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | 1.2. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm | m | 58,000 | 11,84 11,84 | 686,43 686,43 |
| | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 75-100, 159 mm | m | 32,000 | 21,30 21,30 | 681,70 681,70 |
| | RpSC06A | Demontarea unei ciasei ghenuia din faianta, complet echipat | buc | 12,000 | 43,40 43,40 | 520,74 520,74 |
| | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2.000 | 37,48 37,48 | 74,95 74,95 |
| | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm, teava PPR cu fibra | m | 192,000 | 27,25 5,52 | 5 232,50 1 060,42 |
| | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm,- Cot cu fixaj PPR | buc | 58,000 | 33,81 21,70 | 1 960,82 1 258,45 |
| | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm,- Cot PPR cu d 20x90 gr. | buc | 136,000 | 32,86 21,70 | 4 468,69 2 950,86 |
| | SA35A | Fitinguri din otel , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm,- Cot PPR cu d 20x45 gr. | buc | 64,000 | 33,48 21,70 | 2 142,99 1 388,64 |
| | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm,- Teu PPR 20x20x20 mm | buc | 62,000 | 38,25 21,70 | 2 371,59 1 345,24 |
| | SA35A | Fitinguri din otel , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm,- Mufa PPR cu d 20mm | buc | 40,000 | 32,44 21,70 | 1 297,76 867,90 |
| | SD09A | Robinet PPR, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 8,000 | 142,15 65,09 | 1 137,22 520,74 |
| | SB12B | Teava din material plastic pentru | m | 76,000 | 76,89 | 5 843,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|-------|----------|
| | | canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | | | 13,02 | 989,41 |
| 30 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 26,000 | 37,21 | 967,51 |
| | | | | | 11,84 | 307,71 |
| 31 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot,avind diametrul de 110mm la 90gr. | buc | 12,000 | 47,83 | 573,93 |
| | | | | | 18,15 | 217,76 |
| 32 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu,avind diametrul de 110mm la 90gr. | buc | 18,000 | 65,68 | 1 182,20 |
| | | | | | 18,15 | 326,65 |
| 33 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa ,avind diametrul de 110mm | buc | 20,000 | 45,73 | 914,55 |
| | | | | | 18,15 | 362,94 |
| 34 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere 110x50 mm | buc | 4,000 | 46,78 | 187,11 |
| | | | | | 18,15 | 72,59 |
| 35 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie canalizare 110 mm | buc | 4,000 | 93,08 | 372,33 |
| | | | | | 18,15 | 72,59 |
| 36 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot ,avind diametrul de 50 mm la 90 gr. | buc | 10,000 | 30,31 | 303,09 |
| | | | | | 17,36 | 173,58 |
| 37 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu ,50x50x50 mm | buc | 8,000 | 56,35 | 450,79 |
| | | | | | 17,36 | 138,86 |
| 38 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop canalizare cu d 50 mm | buc | 4,000 | 28,10 | 112,42 |
| | | | | | 17,36 | 69,43 |
| 39 | SA38I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 110 mm | buc | 16,000 | 35,25 | 564,03 |
| | | | | | 3,16 | 50,50 |
| 40 | SA38F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 50 mm | buc | 12,000 | 30,02 | 360,21 |
| | | | | | 2,76 | 33,14 |
| 41 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 20mm | buc | 64,000 | 4,34 | 277,92 |
| | | | | | 1,97 | 126,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|------|--------|--------------------|-----------------------|
| 42 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 29,400 | 4,34 4,34 | 127,58 127,58 |
| 43 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 29,400 | 3,16 3,16 | 92,79 92,79 |
| 44 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complet, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.pe picior din semiportelan, cu marimea 550x450x800 cm | buc | 8,000 | 911,42 72,98 | 7 291,38 583,86 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator. cu greutatea >1.5 kg indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,000 | 649,09 65,09 | 5 192,74 520,74 |
| 46 | SD09A | Robinet sub lavoar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 34,000 | 121,18 65,09 | 4 120,24 2 213,14 |
| 47 | SD09A | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15 mm. mama/tata | buc | 4,000 | 142,15 65,09 | 568,61 260,37 |
| 48 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, cu functie de BIDE, din portelan sanitar etc. (cu functie dubla WC+bide) asezat pe pardoseala, diam. 100mm | buc | 12,000 | 3 009,61 185,41 | 36 115,33 2 224,98 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, montat pe perete | buc | 12,000 | 649,09 65,09 | 7 789,11 781,11 |
| 50 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 12,000 | 49,57 9,07 | 594,81 108,88 |
| 51 | RpSB15A | Montarea Furtunului mama/mama pu WC | buc | 14,000 | 46,27 9,07 | 647,75 127,03 |
| 52 | RpSB15A | Montarea Furtunului mama/tata pu WC | buc | 14,000 | 48,52 9,07 | 679,25 127,03 |
| 53 | RpSB15A | Montarea Furtunului Grif | buc | 16,000 | 62,34 | 997,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-------|---|----------|-------|------------|-------------------|
| | | | | | 9,07 | 145,18 |
| 54 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR , cu diametrul 20X1/2 mama | buc | 6,000 | 44,31 | 265,84 |
| | | | | | 8,28 | 49,71 |
| 55 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm - Trap canalizare | buc | 4,000 | 87,81 | 351,24 |
| | | | | | 32,74 | 130,97 |
| Total Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | 97 519,02 |
| Incluziv salariu | | | | | | 21 790,84 |
| Total Lucrari de reparatii | | | | | | 272 791,84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 72 994,81 |
| Total | | | lei | | 272 791,85 | |
| Asigurarea sociala si med. | | | 22,50 % | | 16 423,83 | |
| Transportarea | | | 5,00 % | | 9 960,81 | |
| Total | | | 100,00 + | | 299 176,49 | |
| Cheltuieli de regie | | | 8,00 % | | 23 934,12 | |
| Total | | | 100,00 + | | 323 110,60 | |
| Beneficiu | | | 2,00 % | | 6 462,21 | |
| Total | | | 100,00 + | | 329 572,82 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 65 914,56 | |
| Total | | | 100,00 + | | 395 487,38 | |

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**395 487,38
72 994,81**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)