

**Termoizolarea fatadei , reparatia
acoperisului si amenajarea
teritoriului gradinitei de copii
Albinuta din satul Danceni,
raionul Ialoveni (Actualizarea
documentatiei de deviz)
Obiect Nr.975.1**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1
Deviz-oferta № 7-1-1
Lucrari de Amenajare**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in constructii				
		1.1. Pavaj cu grosimea placilor 60mm, S=376.0m2				
1	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=15см)	m2	376,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	96,26		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	65,42		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,52		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,49		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,07		
2	DI112.k-3	Pentru fiecare 1x3= 3cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga la norma DI111	m2	376,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,23		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,43		
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных плит 60mm)	m2	376,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	380,66		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,88		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	381,64		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	601,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 914,48		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,88		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	32,22		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,52		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров BR 100.30.15)	m	109,20		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,38		
	7129020012800	Pavator	h-om	48,05		
	2663102100001 1	Beton clasa.C12/15	m3	4,91		
	2666122800285 2	Bordura beton BR100-30-15	m	109,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66		
Total Pavaj cu grosimea placilor 60mm, S=376.0m2						
1.2. Pavaj cu grosimea placilor 40mm in jurul cladirilor, S=760.0m2						
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройството основания из щебня h=12cm)	m2	760,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	194,56		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	132,24		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,20		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,10		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,18		
6	DI112,k-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade (На каждый 1cm х2=2cm исключить)	m2	-760,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	-20,52		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-8,66		
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных плит 40mm)	m2	760,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	769,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,02		
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	771,40		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 216,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 954,80		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,80		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	65,13		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,20		
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров BR 100.20.8)	m	175,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,34		
	7129020012800	Pavator	h-om	77,26		
	2663102100001 1	Beton clasa.C12/15	m3	7,90		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	512,75		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,40		
	2666122800285 1	Bordura beton BR100-20-8	m	176,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,05		
Total Pavaj cu grosimea placilor 40mm in jurul cladirilor, S=760.0m2						
1.3. Trotuar spre foisor cu grosimea placilor 40mm, S=80,0m2						

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой щебня 10cm)	m3	8,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,92		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,20		
	4100126202818	Apa	m3	0,80		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,68		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,36		
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных плит 40mm)	m2	80,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	80,99		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,53		
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	81,20		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	128,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 258,40		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,40		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,86		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,60		
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров П7)	m	174,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,10		
	7129020012800	Pavator	h-om	76,56		
	2663102100001 1	Beton clasa.C12/15	m3	7,83		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	508,08		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,39		
	2666122800285 1	Bordura beton BR100-20-8	m	174,87		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,04		
Total Trotuar spre foisor cu grosimea placilor 40mm, S-80,0m2						
Total Lucrari in constructii						
Прямые затраты						
Fondul fiscal						
Cheltueli de transport						
Cheltueli de depozit						
Total						
Cheltueli de rejie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Total deviz: