

CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă: **IP Gimnaziul “Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca.**

Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație capitală a tavanului din sălile de clasă, etajului doi la IP Gimnaziului „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Демонтажные работы		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	48,0000
2	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	94,6000
3	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	94,6000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	94,6000
		2. Строительные работы		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	278,9300
6	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	m2	278,9300

1	2	3	4	5
		in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-акрилэтиленовыми водоэмульсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой)		
7	RpCI10A	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm (Обратная установка волнистых асбоцементных плит) / только трудозатраты и механизмы	m2	48,0000
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	88,4250
9	CR05A	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime (Потолочные деревянные перекрытия в складах, хлевах и т.д., из хвойных досок толщ. 20мм)	m2	88,4250
10	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ОСБ 10 мм, изготовленные на стройплощадке)	m2	88,4250
11	IzF11B apl.	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из пенополиуретана, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности)	m2	88,4250