

Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 01 Semnalizare antiincendiară etapa 1 bloc de studii pe adresa: 7101, MOLDOVA, Ocnîța, or.Otaci , str. Libertatii 33

Valoarea de deviz fara TVA 269495,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
Manopera:						
1,	1	Lucrari de montare materiale	m	5900	2,10	12390
		Lucrari de montare utilaj	buc	400	20,00	8000
		Lucrari de reglare	serv	1	20150,00	11081
		Total manopera				31471
Materiale:						
2,	1010329	Panou de control antiincendiar PREVIDIA-C200LG	Previdiac200LG	buc	1	13083,33
6,	1011482	Адресный звуковой оповещатель	12V/3A	buc	4	93,83
7,	1011825	Senzor de fum ED100	ED100	buc	180	425,00
8,	1011963	Baza standard EB0010	ED200	buc	180	58,33
9,	1012206	Senzor manual EC0020	ES0010RE	buc	25	616,66
10,	1019787	Senzor de temperaturaED200	EC0020	buc	6	425,00
		Ieșire emițător LED	EB0010	buc	45	183,33
11,	1100014	Acumulator UL18-12V	EU311	buc	3	716,00
12,	1100198	Sursei de alimentare 12V / 10A. HD - PB1001 17Ah	Ultracel	buc	1	691,72
15,	5009264	Difuzor de perete 3AC100PIH-2	3/1AC100PIH	buc	105	270,83
16,	5009422	Tub gofrat	0/16mm	buc	200	5,41
17,	5220076	Amplificator mixer 240W VELLEZsh-120-400	VELLEZsh-120-400	buc	1	13750,00
18,		Furtun metalic	0/16mm	m	50	15,00
19,	5220003	Dulap LK-WMB-6406	WMB-6406	buc	1	1031,53
20,	500973010	Surge Protector 5 Sockets 1,8m	5 Sockets	buc	1	124,20
21,	500973010	Cablu cu 4 fire 2x2 x 0,80mm	25*16	m	1900	13,33
22,	661	Cablu cu 2 fire 1x1 x 0,80mm	0/3mm	m	1600	13,33
23,	662	Cablu-canal plastic 40 x 25	180 E30 PH120	m	1000	8,75
24,	663	Cablu-canal plastic 20 x 10	180 E30 PH120	m	1400	3,70
25,	664	Cablu VVGng LS 3 x 1.5	PVC 3x1,5	m	25	10,00
26,	665	Seturi de montaj	6x40	buc	100	25,00
		Total materiale				238024
Utilaje de construcții:						
		Total utilaje de construcții				0
		Total deviz:				269495