

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25 /02--PG
Sistematizare pe verticala si Amenajarea terenurilor
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri(pl. 3 SA)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 325*5*0.06	m3	97,5000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	156,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8622		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	75,5625		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	75,5625		
		<i>Total</i>				
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1 600,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	624,0000		
		<i>Total</i>				
3	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului cu ramasite vegetale 20% din solul fertil inlaturat	100 m3	1,6400		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,4440		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autobasculante a asfaltului decapat si gunoiu;lui	100 m3	3,7500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,4375		
		<i>Total</i>				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	572,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,5604		
		<i>Total</i>				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0150		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5000		
		<i>Total</i>				
7	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	3,7500		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,2700		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,1500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri(pl. 3 SA)						
		2. Terasamente				
8	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui,	100 m3	8,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		în teren catg. III Scoaterea solului fertil				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,2200		
		<i>Total</i>				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,4500		
		<i>Total</i>				
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Depozitarea pe teritoriul parcului	t	1 312,0 000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,4384		
		<i>Total</i>				
11	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe verticala a parcului	100 m3	8,2000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,2200		
		<i>Total</i>				
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3	1,2500		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4250		
		<i>Total</i>				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare	100 m3	1,3800		

1	2	3	4	5	6	7
		în autovehicule teren catg. II Sol din cariera				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1050		
		<i>Total</i>				
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Solinsuficient pentru sistematizare	t	220,800 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,7786		
		<i>Total</i>				
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0055		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5520		
		<i>Total</i>				
16	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	1,3800		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,1656		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,9320		
		<i>Total</i>				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3	2,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,0250		
		<i>Total</i>				
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,	100 m3	9,7500		

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4325		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	84,8445		
		<i>Total</i>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3	8,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,4500		
		<i>Total</i>				
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t	1 312,0 000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,4384		
		<i>Total</i>				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient	100 m3	3,0500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,8625		
		<i>Total</i>				
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	488,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,6904		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0980		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0122		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2200		
		<i>Total</i>				
24	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	3,0500		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,3660		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,2700		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Terasamente						
		3. Accese beton asfaltic-590m2				
25	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3	88,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,6150		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	101,7750		
	4100126202818	Apa	m3	8,8500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,5850		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	37,1700		
		<i>Total</i>				
26	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	118,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	212,4000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,2080		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	12,0360		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	149,8600		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	29,5000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	24,4260		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,9500		
		<i>Total</i>				
27	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t	0,4130		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4254		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1239		
		<i>Total</i>				
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2	590,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,4000		
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	83,1900		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7700		
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,4400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,6610		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,6610		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,6610		
		<i>Total</i>				
29	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t	0,1770		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1823		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0531		
		<i>Total</i>				
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală k =1.25 la asfalt BAPC-11.2	m2	590,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,8000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC- 11.2	t	69,3250		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7700		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,4900		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,7260		
		<i>Total</i>				
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud	m	410,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	180,4000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,4500		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	412,0500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Accese beton asfaltic-590m2						
		4. Pereu dale de beton pe clei- 40m2				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7240		
	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	2,0400		
	4100126202818	Apa	m3	0,2000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8560		
		<i>Total</i>				
33	DI119 k=15cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7600		
	2663102100202 5	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	4,0800		
		<i>Total</i>				
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x4mm 1.98kg\m2 Coeficient de suprapunere 1.1 este inclus	kg	48,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2420		
	2873122004100	Plase sudate	kg	48,8840		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2420		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4840		
	2010237318750	Distantieri	buc	14,5200		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0290		
		<i>Total</i>				
35	CG50AAp licat	Executarea pardoselilor din placi dale de beton fixate pe adeziv: hidroizolant dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea plac ilor 60mm	m2	40,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,7600		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	40,6000		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	172,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,0000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1600		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,9200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4640		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2120		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereu dale de beton pe clei-40m2						
		5. Pereu dale de beton tip ECO-420m2				
36	TsC54A h=15cm	Strat de fundatie din nisip	m3	63,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	69,3000		
	4100126202818	Apa	m3	6,3000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,2300		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,4600		
		<i>Total</i>				
37	CG50AAp licat	Executarea pardoselilor din placi dale de beton tip ECO fixate pe adeziv: hidroizolant dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea plac ilor 60mm	m2	420,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 005,48 00		
	2670112202051 2	Placi dale de beton gr. 60mm ECO	m2	426,3000		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 806,00 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	84,0000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,4000		
	4100126202818	Apa	m3	1,6800		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	30,6600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,8720		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,2260		
		<i>Total</i>				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7650		
		<i>Total</i>				
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,4000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,0835		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,1000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,1220		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	8,3160		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereu dale de beton tip ECO-420m2						
		6. Trotuare dale de beton 60mm-470m2				
41	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3	70,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,7950		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	81,0750		
	4100126202818	Apa	m3	7,0500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,8050		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,6100		
		<i>Total</i>				
42	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	94,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	169,2000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,0640		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	9,5880		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	119,3800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,5000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,4580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3500		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
43	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	235,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	136,3470		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7130		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	376,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 102,00 00		
	2661112800651 5	Pavaje 100*100*60 color	m2	238,5250		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1750		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,9300		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,7000		
		<i>Total</i>				
44	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	235,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	136,3470		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7130		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	376,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 102,00 00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	238,5250		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1750		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,9300		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,7000		
		<i>Total</i>				
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	1 200,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cmDe format resurs beton420+40m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	216,0000		
	2663102100016	Beton clasa.C12/16	m3	57,6000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 224,00 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6000		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 206,00 00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Trotuare dale de beton 60mm-470m2						
		7. Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2				
46	TsC53Ak=2	Compactarea pamintului cu pietris 10cm k= 2 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	5,9500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,0390		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	60,6900		
	4100126202818	Apa	m3	5,9500		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	25,4660		
		<i>Total</i>				
47	DI119 h=12cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	71,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	227,7660		
	2663102100202 77	Beton (C20/25 F200 W6)	m3	72,8280		
		<i>Total</i>				
48	DE17A	Pavaje piatra cubica granit de trotuare asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	595,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime strat de 5 cm placi de 60mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	345,2190		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4010		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	952,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 854,00 00		
	2661112800651 5	Pavaje 100*100*60 color	m2	603,9250		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,9750		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,6100		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2						
		8. Teren acoperis cu rezinobitum-170m2				
49	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3	17,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,7000		
	4100126202818	Apa	m3	1,7000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5700		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,1400		
		<i>Total</i>				
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32.5mm	m3	25,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,2450		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,3250		
	4100126202818	Apa	m3	2,5500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,3550		

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,7100		
		<i>Total</i>				
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2	170,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,5000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	15,9800		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5100		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,8700		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9010		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9010		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9010		
		<i>Total</i>				
52	DB14B	Strat de din mixturi asfaltice, rezinobitum executat la cald, cu asternere mecanica grosimea 35mm	t	14,2800		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,8548		
	1111000100013	mixturi asfaltice, rezinobitum cu granule de cauciuc	t	14,3228		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6283		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,6283		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,6283		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Teren acoperis cu rezinobitum-170m2						
		9. Teren EPDM cauciucat-570m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32.5mm	m3	57,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,4300		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	65,5500		
	4100126202818	Apa	m3	5,7000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,9700		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,9400		
		<i>Total</i>				
54	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	42,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8475		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	38,9025		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1375		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,2750		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,1300		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,1300		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1282		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0428		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6840		
		<i>Total</i>				
55	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	317,250 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 012,02 75		
	2663102100202 5	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	323,5950		
		<i>Total</i>				
56	CG01A Aplicat	Strat superior EPDM pentru pardoseli de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Granule din cauciuc -15mm; din amestec de guma farimitate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat -15 kg/m2; liant din poliuritan -2.7 kg/m2)	m2	570,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	342,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,0000		
	2651122100404 4	Liant poliuretan	kg	1 539,00 00		
	1421102200522	Granule cauciuc poliuretan	m3	8,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,7000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,8400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Teren EPDM cauciucat-570m2						
		10. Inverzirea-7500m2				
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	75,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,1750		
		<i>Total</i>				
58	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	7 500,0 000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 050,00 00		
		<i>Total</i>				
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	75,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	361,5000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	297,0000		
		<i>Total</i>				
60	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fara costul arbustrilor	buc	331,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	112,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,6620		
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	39,7200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	3,3100		
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	3,3100		
		<i>Total</i>				
61	01	Ienup tititor	buc	15,0000		
	1121	Ienup tititor	buc	15,0000		
		<i>Total</i>				
62	02	Vita de Canada	buc	4,0000		
	1122	Vita de Canada	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
63	03	Caprifoi japonez	buc	23,0000		
	1123	Caprifoi japonez	buc	23,0000		
		<i>Total</i>				
64	04	Hedera helix	buc	210,000 0		
	1124	Hedera helix	buc	210,0000		
		<i>Total</i>				
65	05	Pachysandra terminalis / Pachysandra	buc	48,0000		
	1125	Pachysandra terminalis / Pachysandra	buc	48,0000		
		<i>Total</i>				
66	06	Osmunda regalis / feriga regala	buc	13,0000		
	1126	Osmunda regalis / feriga regala	buc	13,0000		
		<i>Total</i>				
67	07	Liriope muscari / liriopa	buc	10,0000		
	1127	Liriope muscari / liriopa	buc	10,0000		
		<i>Total</i>				
68	08	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000		
	1128	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				
69	TsH24C	Plantari puieti de arbori ,fara balot Fara costul copacilor	buc	121,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8400		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	90,7500		
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	125,8400		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2420		
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	48,4000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	4,8400		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	4,8400		
		<i>Total</i>				
70	09	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	2,0000		
	1129	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
71	10	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	7,0000		
	112101	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	7,0000		
		<i>Total</i>				
72	11	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	8,0000		
	112111	Picea pungens / molidul argintiu 1-2.0m	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				
73	11	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	18,0000		
	112112	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	18,0000		
		<i>Total</i>				
74	12	Picea abies / molid	buc	33,0000		
	112113	Picea abies / molid	buc	33,0000		
		<i>Total</i>				
75	13	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	33,0000		
	112114	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	33,0000		
		<i>Total</i>				
76	15	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	22,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	112118	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	22,0000		
		<i>Total</i>				
77	14	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	21,0000		
	1121188	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	21,0000		
		<i>Total</i>				
78	14	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000		
	11211891	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
79	19	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	6,0000		
	112118922	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
80	20	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000		
	112118923	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/02-2025-1- SA;C

Arca decorativa

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3500		
		<i>Total</i>				
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9472		
		<i>Total</i>				
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2160		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
4	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0432		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5040		
		<i>Total</i>				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8200		
		<i>Total</i>				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3000		
		<i>Total</i>				
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4360		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4100		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,7150		
		<i>Total</i>				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5840		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,8400		
	4100126202818	Apa	m3	0,1600		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3360		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6720		
		<i>Total</i>				
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0400		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	66,8800		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,5200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,6320		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,3360		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2464		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0352		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,4480		
		<i>Total</i>				
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,300 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,6120		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	345,4045		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,8245		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,6806		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,4424		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,2042		
		<i>Total</i>				
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	78,6000		
	7136080025001	Montator	h-om	16,5060		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	82,5614		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,5877		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7939		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,2880		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7860		
		<i>Total</i>				
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0808		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	576,5200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5428		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5887		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1140		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0360		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7700		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	16,1007		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5708		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1560		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,2320		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Fundatii						
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,9270		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,4450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6350		
	2811106301232 3	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	945,5400		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4172		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,0255		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,0255		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,0255		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0603		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0927		
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,8540		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4172		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1390		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,9270		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7671		
	2430226103291 4	Grunt tip Gama Color	kg	7,9722		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,3546		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,7613		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7346		
	2320166200676	White spirit	kg	1,2236		
		<i>Total</i>				
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,9270		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7671		
	2430226103291 14	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	7,9722		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7346		
	2320166200676	White spirit	kg	1,2236		
		<i>Total</i>				
		2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,7000		
		<i>Total</i>				
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	192,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,8944		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4320		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0048		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800		
		<i>Total</i>				
22	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,2000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0864		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0080		
		<i>Total</i>				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6400		
		<i>Total</i>				
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,6000		
		<i>Total</i>				
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000		
		<i>Total</i>				
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8720		
		<i>Total</i>				
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		<i>Total</i>				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1680		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,6800		
	4100126202818	Apa	m3	0,3200		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6720		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3440		
		<i>Total</i>				
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	140,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	133,7600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,0400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,2640		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,6720		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4928		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0704		
	2320187315789	Decofrol	kg	16,8960		
		<i>Total</i>				
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	640,000 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,6000		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	649,6000		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	5,3120		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	1,2800		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,8320		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,3840		
		<i>Total</i>				
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 280,0 000		
	7136080025001	Montator	h-om	268,8000		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 344,51 20		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	25,8560		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	12,9280		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	102,4000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,8000		
		<i>Total</i>				
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,1615		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 153,04 00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0856		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,8420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1774		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2280		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0720		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	30,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	21,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5400		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	32,2014		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1416		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,3120		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,4640		
		<i>Total</i>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	102,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0600		
	2416586105355	Amorsa-grund betonocontact	kg	15,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000		
		<i>Total</i>				
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	102,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	142,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,4000		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6120		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,3460		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	581,4000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	316,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9180		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2550		
		<i>Total</i>				
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	111,0800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4432		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5554		
	2873122004100	Plase sudate	kg	112,1908		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5554		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1108		
	2010237318750	Distantieri	buc	33,3240		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0666		
		<i>Total</i>				
37	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc Material ma	m2	102,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,6000		
	7122030012940	Pietrar	h-om	612,0000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,6057		
	2661112800802 2	Placi sau straihuri din Cosauti	m2	105,0804		

1	2	3	4	5	6	7
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	40,1778		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,1208		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0604		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 236,2400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2060		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	41,2080		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	39,1476		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	32,9664		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,5500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,1000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Arca de beton						
		3. Constructii de metal ruginit				
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3500		
		<i>Total</i>				
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9472		
		<i>Total</i>				
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2160		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
41	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,6000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0432		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5040		
		<i>Total</i>				
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8200		
		<i>Total</i>				
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3000		
		<i>Total</i>				
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4360		
		<i>Total</i>				
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4100		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,7150		
		<i>Total</i>				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5840		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,8400		
	4100126202818	Apa	m3	0,1600		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3360		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6720		
		<i>Total</i>				
48	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0400		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	66,8800		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,5200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,6320		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,3360		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2464		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0352		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,4480		
		<i>Total</i>				
49	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,300 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,6120		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	345,4045		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,8245		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,6806		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,4424		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,2042		
		<i>Total</i>				
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	78,6000		
	7136080025001	Montator	h-om	16,5060		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	82,5614		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,5877		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7939		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,2880		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7860		
		<i>Total</i>				
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0808		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	576,5200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5428		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5887		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1140		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0360		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7700		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	16,1007		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5708		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1560		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,2320		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Fundatii						
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2	t	1,0160		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0800		
	281110630123203	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 036,3200		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4572		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,6040		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,6040		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,6040		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0660		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1016		
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0320		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4572		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1524		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2	t	0,3110		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,8850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5550		
	2811106301233	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	317,2200		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1399		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,0215		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,0215		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,0215		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0202		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0311		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,6220		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1399		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0466		
		<i>Total</i>				
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,3270		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,6871		
	2430226103291 4	Grunt tip Gama Color	kg	11,4122		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,2746		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,5213		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9146		
	2320166200676	White spirit	kg	1,7516		
		<i>Total</i>				
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Culoarea imitarea ruginieiHirtie de slefuit si perie se exclud	t	1,3270		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,6871		
	2430226103291 14	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	11,4122		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9146		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,7516		
		Total				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău**

Formular Nr.1
WinCmeta

pe teren cu nr. cadastral 3156106.391

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 25/02-2025-1- SA;C

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Cladirea Incapere tehnica cascada		
		Capitolul 1.1. Fundatii		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4100
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	225,6000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4100
4	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,4100
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,7100
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	10,0000

1	2	3	4	5
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor		
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7100
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8100
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,1800
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	12,6000
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	630,1000
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9000
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	4,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fundatii Inclusiv salariu		
		2. Carcasa de beton armat monolit		
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri	m2	130,4000

1	2	3	4	5
		drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse		
17	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	150,8000
18	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 436,2000
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	16,3000
20	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,2000
21	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	19,3800
22	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	426,0000
23	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	3,1000
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000
25	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,0600

1	2	3	4	5
26	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2	0,0600

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25 /02-AEE

Alimentare cu Energie electrica

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1		Lucrari exterioare		0,0000		
		<i>Total</i>				
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc	1,0000		
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400		
		<i>Total</i>				
4	Material	Pilon de otel 100*100*4	buc	1,0000		
	200	Pilon de otel 100*100*5 -8.0m	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1170		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2519		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,6201		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,5382		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7722		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3861		
		<i>Total</i>				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.864m in transeu 0.9*1.0m	100 m3	8,6400		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	37,9296		
		<i>Total</i>				
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune	m3	14,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
	9312040019600	Sapator	h-om	19,4400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2080		
		<i>Total</i>				
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,6400		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4176		
		<i>Total</i>				
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4640		
		<i>Total</i>				
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	8,6400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,2048		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,4752		
		<i>Total</i>				
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	9,6000		
	1	Muncitor	h-om	63,6480		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	47,9040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	47,9040		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
12		Caramida		2 919,0 000		
	12366	Caramida	buc	2 919,00 00		
		<i>Total</i>				
13		Nisip pentru amenajare		46,0000		
	12355	Nisip pentru amenajare	m3	46,0000		
		2. Lucrari de montare				
14		Lucrari exterioare		0,0000		
		<i>Total</i>				
15	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (pl 4)	100 m	1,5000		
	1	Muncitor	h-om	8,4150		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0150		
		<i>Total</i>				
16	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(pl.3)	100 m	0,1500		
	1	Muncitor	h-om	1,1790		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002		
	1019852	Vopsea	kg	0,0030		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0465		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1200		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8300		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0030		

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>				
17	590-4013	Cablu electric АВВГhg 4*16mm2	m	5,0000		
	590-401127	Cablu electric АВВГhg 4*16mm2	m	5,0000		
		<i>Total</i>				
18	590-4010	Cablu electric ВВГhg 5*6mm2	m	10,0000		
	590-40122	Cablu electric ВВГhg 5*6mm2	m	10,0000		
		<i>Total</i>				
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 АВВГ Т 4*16mm2	1000 m	0,0150		
	1	Muncitor	h-om	0,9786		
		<i>Total</i>				
20	590-4013	Cablu electric АВВГhg 4*16mm2	m	15,0000		
	590-401127	Cablu electric АВВГhg 4*16mm2	m	15,0000		
		<i>Total</i>				
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	9,6000		
	1	Muncitor	h-om	79,5840		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0077		

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0799		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3840		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,9216		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	4,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,1840		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,1440		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,1440		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,1840		
		<i>Total</i>				
22	590-4010	Cablu АПВББ6ШБ 5*4mm2	m	670,0000		
	590-40155	Cablu АПВББ6ШБ 5*4mm2	m	670,0000		
		<i>Total</i>				
23	590-4010	Cablu АПВББ6ШБ 5*16mm2	m	290,0000		
	590-40166	Cablu АПВББ6ШБ 5*16mm2	m	290,0000		
		<i>Total</i>				
24	137	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,0000		
	313765	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
25	136	Banda F2007	m	6,0000		
	136	Banda F2007	m	6,0000		
		<i>Total</i>				
26	137	Screpa A200	buc	6,0000		
	3137	Screpa A200	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
27	163	Consola CA 1500	buc	2,0000		
	163	Consola CA 1500	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
28	Pret piata	Clema de filiera "ПЧ-1-1"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	15562	Clema de strangere "IIC -1-1"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
29	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta . Corpuri se exclud	buc	48,0000		
	1	Muncitor	h-om	61,9200		
	101-1745	Benzina solvent	t	0,0029		
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,4800		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000		
	201-9251	Suporti	kg	0,0000		
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000		
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8800		
		<i>Total</i>				
30	Pret piata	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,0000		
	155001	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,0000		
		<i>Total</i>				
31	Pret piata	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	5,0000		
	155002	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabilinoxidabil	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM-TF-01-100 cu pictograma	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>				
33	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A.Montarea intrerupatoarelor automate.	buc	2,0000		
	1	Muncitor	h-om	5,6200		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0160		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0600		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0600		
	1019852	Vopsea	kg	0,1400		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0960		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1440		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,7600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>				
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	0,8700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
35		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000		
	1199887	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
36		Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000		
	9966117	Automat BA-47-29 25A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
37		Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,0000		
	99661188	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
38	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IIP _H -243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>				
39	08-03- 521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. Montarea intrerupatoarelor automate.	buc	13,0000		
	1	Muncitor	h-om	36,5300		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,8900		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,9100		
	5009062	Papuci de cablu	buc	79,3000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2600		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0650		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,6240		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9360		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0520		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7800		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	4,9400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0520		
		<i>Total</i>				
40		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000		
	1199887	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
41		Automat BA-47-29 3P 20C	buc	2,0000		
	9966118	Automat BA-47-29 20C	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
42		Automat BA-47-29 3P 16C	buc	2,0000		
	9966119	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
43		Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000		
	9966119	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
44		Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,0000		
	99661120	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
45		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000		
	11998817	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
46		Contactor modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000		
	11998844	Contactor modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
47		Temporizator digital E315	buc	1,0000		
	119988466	Temporizator digital E315	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
48	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	19,1000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000		
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200		
		<i>Total</i>				
49		Tiava din polietilena D100	m	100,0000		
	2559100	Tiava din polietilena D110	m	100,0000		
		<i>Total</i>				
50		Lucrari interioare WC		0,0000		
		<i>Total</i>				
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (pl 4)	100 m	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,4150		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0150		
		<i>Total</i>				
52	590-4010	Cablu electric BBΓHΓ 3*1,5mm2	m	65,0000		
	590-40123	Cablu electric BBΓHΓ 3*1,5mm2	m	65,0000		
		<i>Total</i>				
53	590-4010	Cablu electric BBΓHΓ 4*1,5mm2	m	35,0000		
	590-401258	Cablu electric BBΓHΓ 4*1,5mm2	m	35,0000		
		<i>Total</i>				
54	590-4010	Cablu electric BBΓHΓ 3*2,5mm2	m	50,0000		
	590-401261	Cablu electric BBΓHΓ 3*2,5mm2	m	50,0000		
		<i>Total</i>				
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. Corpuri de perete si tavan. Corpurile se exclud.	buc	13,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,6400		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,5200		
		<i>Total</i>				
56	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,0000		
	155003	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
57	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66	buc	8,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni				
	155004	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				
58	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	4,0000		
	155005	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
59	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 III PH-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>				
60	08-03- 521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar,	buc	8,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		curent, pina la 250 A. Montarea intrerupatoarelor automate.				
	1	Muncitor	h-om	22,4800		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0640		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2400		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2400		
	1019852	Vopsea	kg	0,5600		
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,8000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1600		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0400		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3840		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5760		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0320		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
61		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000		
	11998817	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
62		Automat BA-47-29 1P 20A	buc	3,0000		
	996611661	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
63		Automat diferential ABDT-32/ 2P C16	buc	4,0000		
	996611662	Automat diferential ABDT-32/ 2P C16	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
64		Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000		
	996611898	Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
65		Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000		
	9966118198	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000		
	1111000100021	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	3,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000		
		<i>Total</i>				
67	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clape	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000		
	1111000100021 2	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clape	buc	2,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000		
		<i>Total</i>				
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
69		Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,0000		
	996610005	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,0000		
		<i>Total</i>				
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0000		
	1	Muncitor	h-om	33,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0042		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,4000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0420		
	5009030	Flanse	10 buc	2,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	64,0000		
	5009090	Profil de montaj	buc	1,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,6200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200		
		<i>Total</i>				
71		Tiava din polietilena D20	m	135,0000		
	255920	Tiava din polietilena D20	m	135,0000		
		<i>Total</i>				
72		Tiava din polietilena D25	m	65,0000		
	255925	Tiava din polietilena D25	m	65,0000		
		<i>Total</i>				
73		Tiava din polietilena D25	m	65,0000		
	255925	Tiava din polietilena D25	m	65,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
74	RpEJ05F	Incerari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,4300		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,3500		
		<i>Total</i>				
75	08-02- 472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm	100 m	0,2400		
	1	Muncitor	h-om	5,1120		
	1019852	Vopsea	kg	0,5760		
	5009031	Scoabe	10 buc	0,3600		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0456		
		<i>Total</i>				
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,0000		
	318	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,0000		
		<i>Total</i>				
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,0000		
	319	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,0000		
		<i>Total</i>				
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,0000		
	3129	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,0000		
	31256	Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,0000		
		<i>Total</i>				
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura	buc	55,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K				
	9966118895	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,0000		
		<i>Total</i>				
81		Otel banda 40*4mm	m	10,0000		
	312102	Otel banda 40*4mm	m	10,0000		
		<i>Total</i>				
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	153,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0675		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,9750		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,9750		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,9750		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0098		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,3000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0675		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc	18,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,4400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,9400		
	2663102100000	Beton	m3	4,5000		
		<i>Total</i>				
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,7500		
		<i>Total</i>				
85	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,0000		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000		
		<i>Total</i>				
86	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0000		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,6000		
		3. Utilaj				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000		
	99667911	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	18,0000		
	9966791222	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	18,0000		
		<i>Total</i>				
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	36,0000		
	9966791223	Corp de iluminat pentru parc 50W	buc	36,0000		
		<i>Total</i>				
90		Console pentru corp de parc	buc	36,0000		
	9966791226	Console pentru corp de parc	buc	36,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Total				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(Наименование объекта)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz Local № 25 /02--2-PG
Montarea elementelor de amenajare
(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,2000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6000		
	7123011000200	Betonist	h-om	38,8000		
	2513206621461	Banca pe 2 picioare tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,2880		
	1212121212121	apa	m3	1,2000		
		<i>Total</i>				
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5000		
	7123011000200	Betonist	h-om	48,5000		
	2513206621464	Banca pe 2 picioare tip 4 Loft Banc	buc	10,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,3600		
	1212121212121	apa	m3	1,5000		
		<i>Total</i>				
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5000		
	7123011000200	Betonist	h-om	48,5000		
	2513206621465	Banca pe 2 picioare tip 5 Ocean	buc	10,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,3600		
	1212121212121	apa	m3	1,5000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc	40,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	194,0000		
	2030112931102	Urna nr. 4	buc	40,0000		
	2663102100000	Beton	m3	3,3600		
	1212121212121	apa	m3	6,0000		
		Total				
5		Banca improvizata 124m		0,0000		
		Total				
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3	1,5000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	30,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3750		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,2500		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0150		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,3950		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1800		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,1000		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,5150		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,8700		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,5000		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,1750		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2250		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4950		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3450		
		Total				
7	CN32F	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	133,9200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,1232		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	214,2720		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6960		
		<i>Total</i>				
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	151,7800		
	7136080025001	Montator	h-om	31,8738		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	159,4297		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,0660		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,5330		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,1424		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5178		
		<i>Total</i>				
Total						
Bcero Banci,, urne.						
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2600		
		<i>Total</i>				
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
		<i>Total</i>				
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1764		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886		
		<i>Total</i>				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0990		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1150		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0420		
		<i>Total</i>				
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,6000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6400		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,7200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9600		
		<i>Total</i>				
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	120,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8000		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	121,8000		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,9960		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2400		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1560		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	4,2000		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,0080		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4040		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2020		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1040		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	28,8260		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0771		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0711		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0294		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0057		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0018		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000	Beton	m3	2,0910		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2040		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2800		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1600		
		<i>Total</i>				
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	42,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3600		
		<i>Total</i>				
19	CL57A Aplicat	Montarea si fixarea pieselor de prindere a carcasei inclusiv piese inglobate cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	255,0000		
	7136080025001	Montator	h-om	53,5500		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	267,8520		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,1510		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,5755		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	20,4000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5500		
		<i>Total</i>				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3	6,0000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	121,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5000		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	45,0000		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0600		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	5,5800		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,7200		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	20,4000		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	18,0600		
	2320322600036 1	Gudron	kg	15,4800		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	18,0000		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	8,7000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9000		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,9800		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,3800		
		<i>Total</i>				
21	CN32F	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	36,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,5600		
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	57,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8000		
		<i>Total</i>				
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei	m	8,9000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,7800		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,6800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8900		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0534		
		<i>Total</i>				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitness				
23	TsH80B	Aranjarea aparatelor de fitness de exterior pe teren pregatit, masa 100-200 kg	buc	11,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9300		
		<i>Total</i>				
Total						
Bcero Teren de fitness						
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12 Коэффициент к трудозатратам=12,0000	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5600		
		<i>Total</i>				
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu tiroliana.	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300		
		<i>Total</i>				
26	TsH80B	Montarea Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2600		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1900		
		Total				
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8900		
		Total				
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5 Коэффициент к трудозатратам=3,0000	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8900		
		Total				
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300		
		Total				
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8900		
		Total				
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300		
		Total				
		3. Costul utilajelor si aparatelor				
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK		0,0000		
		Total				
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,0000		
	222666	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,0000		
		Total				
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,0000		
	222667	SCHIOR dublu B-08 (PFT-104)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,0000		
	222669	Valoane duble B-02 (PFT-102)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,0000		
	2226610	"Step+Twist" B-05 (PFT-103)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,0000		
	2226611	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	2,0000		
	2226613	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,0000		
	2226614	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
41	B-10	"Presă piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,0000		
	2226615	"Presă piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
42	E-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,0000		
	2226617	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
43	E-06	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc	1,0000		
	2226619	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
44		Teren de joaca		0,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod 8009208	buc	1,0000		
	2226422	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complet cu elemente Carucior din otel inoxidabil Mbnar din otel inoxidabil Cablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mm Arc frnare din otel inoxidabil Dispozitiv de prindere cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Dispozitiv de prindere si tensionare cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc	buc	1,0000		
	2226422	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,0000		
	2226422	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000		
	2226424	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000		
		<i>Total</i>				
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,0000		
	2226425	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	22264244	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
51	B-03	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,0000		
	22264247	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc	2,0000		
	22264248	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,0000		
	222642409	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 25/02-2025-3-PG
Elemente de amenajare.Copertina Scari pereti

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG 1.1. Fundatie continue Fc1(78.6m)		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,8400
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	613,1500
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,8400
4	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	3,8400
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6300
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000

1	2	3	4	5
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,6200
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8200
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	20,0000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3	25,5000
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	17,2900
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	408,7200
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	474,6000
15	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	13 651,8000
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	18,9000
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	138,3000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fundatie continue Fc1(78.6m) Inclusiv salariu		
		1.2. Fundatie continue Fc2(17.0m)		
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	122,5600
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7600
21	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,7600
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2800
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,0600
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	1,1500

1	2	3	4	5
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv		
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	4,6000
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3	4,6000
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,4000
30	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,4000
31	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	102,0000
32	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	2 763,7000
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,4000
34	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	27,2000
		<i>Total</i> Total Fundatie continue Fc2(17.0m) Inclusiv salariu	lei	
		1.3. Fundatie continue Fc1(25.4m)		
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5300

1	2	3	4	5
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	85,2800
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5300
38	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,5300
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6200
40	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000
41	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4700
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,6700
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	5,8000
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3	5,8000
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	4,3200

1	2	3	4	5
47	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	132,0800
48	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	152,4000
49	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	3 883,7000
50	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,3000
51	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	37,6000
		1.4. Fundatie izolate FI1-3buc;FI-2 3buc;Nod A 19 buc		
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1100
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,8000
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100
55	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,1100
56	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,2300

1	2	3	4	5
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
57	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000
59	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3400
60	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3600
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	4,0000
62	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,9400
63	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	446,9000
64	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	2 191,0000
65	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000
66	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	32,1000

1	2	3	4	5
		de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200		
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancore Ab- 3; A-3;Pi1; Ab-1; A-1;Ab-2; A-2; Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 473,5000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fundatie izolate FI1-3buc;FI-2 3buc;Nod A 19 buc Inclusiv salariu		
		1.5. Constructii din metal		
68	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	25,6770
69	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	25,6770
70	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	25,6770
		<i>Total</i>	lei	
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG Inclusiv salariu		
		2. Scari Sc-1-Sc-7;		
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	38,4000

1	2	3	4	5
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2400
74	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,2400
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4900
76	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	8,0000
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,0000
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7300
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8100
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,8000
81	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	271,9500
82	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	575,4000

1	2	3	4	5
83	CC01B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	378,3000
84	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp Plasa sudată d5Br-1-200(77m2)	kg	142,3000
85	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,8000
86	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	29,5000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Scări Sc-1-Sc-7; Inclusiv salariu		
		3. Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m)		
87	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,3600
88	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km Greutate specifică a solului 1.6T/m3.	t	217,6000
89	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,3600
90	TsC50Bk=6	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,3600
91	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă	100 m3	1,7100

1	2	3	4	5
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
92	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000
94	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,7100
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8100
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	12,4700
97	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	682,0000
98	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	2 826,0000
99	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	13,6000
100	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	102,3000

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m) Inclusiv salariu		
		4. Perete de sprijin cu pergole de otel si lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m)		
101	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6000
102	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000
103	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000
104	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6000
105	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7000
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,0700
107	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,6700
108	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	141,9000
109	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 632,2000

1	2	3	4	5
110	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	26,2000
111	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	27,1000
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d5-200	kg	52,0000
113	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Detaliu A	kg	24,0000
114	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Detaliu A Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3	2,1000
115	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	4,4670
116	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	4,4670
117	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	4,4670
		<i>Total</i>	lei	
		Total Perete de sprijin cu pergole de otel si lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m) Inclusiv salariu		
		5. Finisarea peretilor si scarilor		
		5.1. Pereti de sprijin. Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG)		

1	2	3	4	5
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	510,0000
119	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	510,0000
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	555,3900
121	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	510,0000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea zonei de parc str.

Chișinăului intersecție str.

P.Ungureanu or. Cricova mun.

Chișinău

pe teren cu nr. cadastral 3156106.391

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01/25-REAC

Sistema de irigare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	14,8500		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	74,9925		
		<i>Total</i>				
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.Curatirea fundului.	m3	165,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,7500		
		<i>Total</i>				
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	450,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,5000		
		<i>Total</i>				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,7000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4830		
		<i>Total</i>				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	13,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,4240		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	137,1480		
		<i>Total</i>				
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. Pat de nisip pentru amplasarea tevilor.	m3	330,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	297,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	363,0000		
	4100126202818	Apa	m3	33,0000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,3000		
	2592270004020 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	138,6000		
		<i>Total</i>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Incarcarea solului de prisos.	100 m3	4,0000		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	19,0800		
		<i>Total</i>				
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	640,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,6480		
		<i>Total</i>				
9	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" Mansoane din tevi de otel D76mm . 28 de ytrecri pe sub trotuare si drumuri L=3.0m. Fitinguri si pompa se exclud.	m	84,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	140,2800		
	2521216701076	Teava din otel d76	m	86,5368		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 50 mm.	m	650,000 0		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	23,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,7000		
	2521216710001 501	Teava polietilena 50mm	m	651,9500		
	2513206621500 1	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	702,0000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,0000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	26,0000		
		<i>Total</i>				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 32 mm.	m	2 100,0 000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	75,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,8000		
	2521216710001 321	Teava polietilena 32 mm.	m	2 106,30 00		
	2513206621500 1	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	2 268,00 00		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	84,0000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	84,0000		
		<i>Total</i>				
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	397,000 0		
	7212030022700	Sudor	h-om	317,6000		
	2523156713832 2	Fiting polietilena piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	400,9700		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	238,2000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	238,2000		
		<i>Total</i>				
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena,	buc	60,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		tevii avind diametrul de 32, mm.				
	7212030022700	Sudor	h-om	48,0000		
	2523156713832 3	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	60,6000		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	36,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	36,0000		
		<i>Total</i>				
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	11,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,8000		
	2523156713850 3	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	11,1100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,6000		
		<i>Total</i>				
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FI d50	buc	55,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	44,0000		
	2523156713850 4	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	55,5500		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	33,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	33,0000		
		<i>Total</i>				
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FE d50	buc	2,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6000		
	2523156713850 51	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm. FE	buc	2,0200		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Mufa compresione FE d32	buc	21,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	16,8000		
	2523156713850 52	Mufa din polietilena, tevi avind diametrul de 32, mm. FE	buc	21,2100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	12,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	12,6000		
		<i>Total</i>				
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresione d32	buc	15,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000		
	2523156713850 54	Dop compresione d32	buc	15,1500		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	9,0000		
		<i>Total</i>				
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresione d32	buc	15,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000		
	2523156713850 54	Dop compresione d32	buc	15,1500		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	9,0000		
		<i>Total</i>				
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresione d50	buc	25,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	20,0000		
	2523156713850 56	Cot compresione d50	buc	25,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	15,0000		
		<i>Total</i>				
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d32	buc	10,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000		
	2523156713850 57	Cot compresiune d32	buc	10,1000		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,0000		
		<i>Total</i>				
22		Stegulete marcaj	buc	100,000 0		
	2336	Stegulete marcaj Rain Bird verzi	buc	100,0000		
		<i>Total</i>				
23	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a programatoarelor Lo-Ra Bluetooth pina la 4 statii. Utilajul se exclude	buc	12,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,2000		
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	2,4480		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,4000		
		<i>Total</i>				
24	AcC09B Aplicat	Montarea pe pozitie existenta a Electrovanelor 1" FI cu regulator de debit Utilajul se exclude	buc	26,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,1000		
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	5,3040		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,2000		
		<i>Total</i>				
25	AcA53A	Montarea Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6-7.4m	buc	397,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	317,6000		
	2523156713850 589	Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6-7.4m	buc	400,9700		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	238,2000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	238,2000		
		<i>Total</i>				
26	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R-VAN 2.4-7.2m	buc	64,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	51,2000		
	2523156713850 571	Duze pentru asperorstatic tip spray tip R-VAN 2.4-7.2m	buc	64,6400		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	38,4000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	38,4000		
		<i>Total</i>				
27	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	11,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,8000		
	2523156713850 572	Duze pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	11,1100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,6000		
		<i>Total</i>				
28	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	18,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	14,4000		
	2523156713850 5755	Duze pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	18,1800		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,8000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	10,8000		
		<i>Total</i>				
29	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	158,000 0		
	7212030022700	Sudor	h-om	126,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713850 5757	Duze pentru asperorstatic tip spray cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	159,5800		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	94,8000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	94,8000		
		<i>Total</i>				
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	210,000 0		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800		
	2521216710001 3216	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	210,6300		
	2513206621500 1	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	226,8000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,4000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,4000		
		<i>Total</i>				
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	326,000 0		
	7212030022700	Sudor	h-om	260,8000		
	2523156713850 588	Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	329,2600		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	195,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	195,6000		
		<i>Total</i>				
32	AcA53A	Montarea filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	468,000 0		
	7212030022700	Sudor	h-om	374,4000		
	2523156713850 590	filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	472,6800		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	280,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	280,8000		
		<i>Total</i>				
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Teu 1" FE-FE-FI	buc	14,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	11,2000		
	2523156713850 5818	Teu 1" FE-FE-FI	buc	14,1400		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,4000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	8,4000		
		<i>Total</i>				
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	62,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	49,6000		
	2523156713850 5828	Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	62,6200		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	37,2000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	37,2000		
		<i>Total</i>				
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2	buc	1,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000		
	2523156713850 5838	Niplu filetat D1"1/2	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>				
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"	buc	11,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,8000		
	2523156713850 5848	Niplu filetat D1"	buc	11,1100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,6000		
		<i>Total</i>				
37	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 960,0 000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,1360		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	5,9200		
		<i>Total</i>				
38	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16	buc	11,0000		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	23,1000		
	2913124600025	Robinet apa PVC HOL-FI-FE DN1" PN16	buc	11,1100		
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	22,2200		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,6666		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1111		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1111		
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,1111		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,1111		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,4440		
	2414317346207	Stearina	kg	0,1555		
		<i>Total</i>				
39	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,0000		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000		
	2913124600032	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,0100		
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0606		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0101		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0101		
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0101		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0101		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4040		
	2414317346207	Stearina	kg	0,0141		
		<i>Total</i>				
		2. Utilaj				
40		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	25,0000		
	200111	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	25,0000		
		<i>Total</i>				
41		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,0000		
	200112	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
42		Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	12,0000		
	200113	Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
43		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	3,0000		
	200114	Programatoarer Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
44		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	8,0000		
	200115	Programatoarer Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP2	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
45		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,0000		
	200116	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
46		Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,0000		
	200117	Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,0000		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 25 /02-REAC

Monument

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Fundatii		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9600
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	38,9800

1	2	3	4	5
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	22,6000
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	335,2000
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9600
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	40,4400
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	180,6000
13	CI24A	Placareapostamentului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	28,9000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fundatii Inclusiv salariu		
		2. Constructii din metal		
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t	1,4000
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,4000
16	CL54E Aplicat	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat	m2	123,5000

1	2	3	4	5
		termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (gamtura de paronit)=1,0030		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu		
		3. Lac si pirau		
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8200
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	291,2000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8200
20	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,8200
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	40,0000
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	40,0000
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4000
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,5000

1	2	3	4	5
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	145,0000
26	DA19A	Strat de protectie din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2	145,0000
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg	m2	145,0000
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	68,0000
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	21,3500
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	6,8000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lac si pirau Inclusiv salariu		
		4. Scari amenajarea terenului monumentului		
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	19,2000
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200
34	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,1200

1	2	3	4	5
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	4,0000
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,0000
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3700
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4100
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	136,0000
42	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	263,0000
43	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	189,0000
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9000

1	2	3	4	5
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	14,7500

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/02-2025- SA;C
Podul nr.1; Podul nr.2.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2250		
		<i>Total</i>				
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4912		
		<i>Total</i>				
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0360		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
4	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,1000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0072		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0840		
		<i>Total</i>				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1300		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2665		
		<i>Total</i>				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1500		
		<i>Total</i>				
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
		<i>Total</i>				
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1300		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1417		
		<i>Total</i>				
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5876		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,6974		
		<i>Total</i>				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5940		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0600		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,8100		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5840		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,7820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0693		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0099		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,3760		
		<i>Total</i>				
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1760		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	55,2160		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,4515		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,1088		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0707		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0326		
		<i>Total</i>				
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	403,900 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,3287		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	413,9975		
		<i>Total</i>				
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6242		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	172,9560		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4628		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4263		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1766		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0342		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0108		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	7,3185		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7140		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9800		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,5600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Fundatii						
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,4060		

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300		
	2811106301233	Elemente metalice Tiava d114*2	kg	414,1200		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1827		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,6390		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,6390		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,6390		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0264		
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0406		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,8120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1827		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0609		
		<i>Total</i>				
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	30,4000		
	7136080025001	Montator	h-om	6,3840		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	31,9322		
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,6141		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3070		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4320		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3040		
		<i>Total</i>				
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,4060		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9638		
	2430226103291 4	Grunt tip Gama Color	kg	3,4916		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0388		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,7714		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1977		
	2320166200676	White spirit	kg	0,5359		
		<i>Total</i>				
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice	t	0,4060		

1	2	3	4	5	6	7
		ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9638		
	2430226103291 14	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	3,4916		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1977		
	2320166200676	White spirit	kg	0,5359		
		<i>Total</i>				
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2	m2	9,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,5998		
	2873145887442 2	Buloane M14 L=150	buc	84,2800		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,9800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Constructii din metal						
Total						
Total Podul nr.1.						
		2. Podul nr.2.				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5125		
		<i>Total</i>				
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1500		
		<i>Total</i>				
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
		<i>Total</i>				
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2725		
		<i>Total</i>				
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6460		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,8290		
		<i>Total</i>				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6930		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,8050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0700		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940		
		<i>Total</i>				
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	20,5200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7280		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,9440		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0756		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0108		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,5920		
		<i>Total</i>				
28	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1760		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	55,2160		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,4515		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,1088		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0707		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0326		
		<i>Total</i>				
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	474,2000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,6486		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	486,0550		
		<i>Total</i>				
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,7283		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	201,7820		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5400		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4974		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2060		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0399		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0126		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1750		
		<i>Total</i>				
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	8,1549		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7956		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0920		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,6240		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Fundatii						
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6250		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	34,4375		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8125		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,2625		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1269		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0181		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,3500		
		<i>Total</i>				
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	21,1000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,9720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7980		
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,3210		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021		
	2922140006707	Macara	h-ut	0,2110		
		<i>Total</i>				
34	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,1000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6040		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	15,3265		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,1253		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0302		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0196		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0091		
		<i>Total</i>				
35	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	660,3000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,7899		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	676,8075		
		<i>Total</i>				
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C30/37 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	5,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2663102100037	Beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3	5,2275		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5100		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/02-2025- SA;C

Scena

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1200		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2960		
		<i>Total</i>				
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3000		
		<i>Total</i>				
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	65,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7000		
		<i>Total</i>				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4700		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123		
		<i>Total</i>				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8784		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,5616		
		<i>Total</i>				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1582		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	2,5070		
	4100126202818	Apa	m3	0,2180		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4578		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9156		
		<i>Total</i>				
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	122,670 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2670		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	116,5365		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,1335		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,8136		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,0403		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4293		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0613		
	2320187315789	Decofrol	kg	14,7204		
		<i>Total</i>				
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	176,7000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0680		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	179,3505		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,4666		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3534		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,2297		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,1060		
		<i>Total</i>				
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200	kg	348,1000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,9240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7405		
	2873122004100	Plase sudate 5-200*200	kg	351,5810		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,7405		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,4810		
	2010237318750	Distantieri	buc	104,4300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2089		
		<i>Total</i>				
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	5,6000		
	7123010010200	Betonist	h-om	19,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,8261		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 614,25 60		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3198		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,9788		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6484		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3192		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1008		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000		
		<i>Total</i>				
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	21,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	21,9555		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1420		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,9400		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,6800		
		<i>Total</i>				

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/02-C

Skateboarding

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea soliului fertil	100 m3	8,2000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,2200		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,4500		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Depozitarea pe teriutoriul parcului	t	1 312,0 000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,4384		
		<i>Total</i>				
4	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe	100 m3	8,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe verticala a parcului				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,2200		
		<i>Total</i>				
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3	1,2500		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4250		
		<i>Total</i>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3	1,3800		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1050		
		<i>Total</i>				
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Solinsuficient pentru sistematizare	t	220,8000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,7786		
		<i>Total</i>				
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0055		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5520		
		<i>Total</i>				
9	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,3800		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,1656		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,9320		
		<i>Total</i>				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3	2,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,0250		
		<i>Total</i>				
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	9,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4325		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	84,8445		
		<i>Total</i>				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3	8,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,4500		
		<i>Total</i>				
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t	1 312,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,4384		
		<i>Total</i>				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient	100 m3	3,0500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,8625		
		<i>Total</i>				
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	488,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,6904		
		<i>Total</i>				
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0980		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0122		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2200		
		<i>Total</i>				
17	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,0500		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,3660		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,2700		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Terasamente						
		2. Pregatirea platformei				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	7,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		III Incarcarea in cariera a solului coeziv pentru umpluturi si formarea denivelarilor de teren (Coeficient 1.7t/m3)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5500		
		<i>Total</i>				
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.7T/m3.	t	1 326,0 000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,7082		
		<i>Total</i>				
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8080		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0312		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,1200		
		<i>Total</i>				
21	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,8000		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,5616		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,5520		
		<i>Total</i>				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Sapaturi sub elementele verticale	100 m3	3,2100		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5805		
		<i>Total</i>				
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,	m3	32,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,1600		
		<i>Total</i>				
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	32,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7600		
		<i>Total</i>				
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,2100		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4989		
		<i>Total</i>				
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,4100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,0762		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,1563		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pregatirea platformei						
		3. Constructia Skateboardingului				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos denivelari Nisipul se exclude	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0000		
	4100126202818	Apa	m3	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	4,2000		
	2592270004021	Compactor mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000		
		<i>Total</i>				
28	DA19A	Strat de protecție a betonului polietilen 200microni	m ²	1 600,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	54,4000		
	1711217329888	Materialpolietilena 200microni	m	1 164,80 00		
		<i>Total</i>				
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	835,300 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,5300		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	793,5350		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	41,7650		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	66,8240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m ²	75,1770		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	2,9236		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m ³	0,4176		
	2320187315789	Decofrol	kg	100,2360		
		<i>Total</i>				
30	CA03B	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m ³	160,000 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	568,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,0000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m ³	166,4600		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	46 121,6 000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	123,4240		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m ³	113,6800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	47,0960		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,1200		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,8800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,0000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,0000		
		<i>Total</i>				
31	CG48A	Pardoseli de beton elecopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm C30\37. , (Finisare elecopterizata a betonului) Armatura d10 A500 si d8 A500 24028.72kg Norma 12.99kg/m2(Plansa 60C) Materiale marunte =1,0200	m2	1 600,0 000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 248,00 00		
	2663102100303 7	Beton clasa 30/37	m3	331,2960		
	2872122010547 7	Armatura D10 A500 si d8A500	kg	21 199,6 800		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	7 344,00 00		
	2873122000752	Piese inglobate	kg	84,8640		
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	42,4320		
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	244,8000		
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	6,2016		
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	473,2800		
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	31,3344		
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	930,2400		
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	6,5280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2000		
	2952270003103	Vibrator	h-ut	32,3200		
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	65,6000		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	19,2000		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,2000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	26,2400		
		<i>Total</i>				
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	110,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
	7123010010200	Betonist	h-om	31,9000		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3850		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4000		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,3400		
		<i>Total</i>				
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	110,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	10119951	Mastic bituminos	kg	38,5000		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,0900		
	28752774100001	Compresor	h-ut	1,8700		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Constructia Skateboardingului						
		4. Constructii din metal (Plansa 115)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,8000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	98,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000		
	2811106301265	Elemente metalice Balustrade	kg	2 856,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2600		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,2000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,2000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	18,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1820		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800		

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2600		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>				
35	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	2,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,4400		
	2430226103291 4	Grunt tip Gama Color	kg	24,0800		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,4400		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,3200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2600		
	2320166200676	White spirit	kg	3,6960		
		<i>Total</i>				
36	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	2,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,4400		
	2430226103291 14	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	24,0800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2600		
	2320166200676	White spirit	kg	3,6960		

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/02-2025- SA;C

Cladirea WC (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6700		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3735		
		<i>Total</i>				
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2600		
		<i>Total</i>				
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7640		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,8860		
		<i>Total</i>				
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	83,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3200		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	79,0400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,1600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,6560		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,4880		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2912		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0416		
	2320187315789	Decofrol	kg	9,9840		
		<i>Total</i>				
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	156,300 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,3461		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	160,2075		
		<i>Total</i>				
6	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	295,500 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,7515		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	302,8875		
		<i>Total</i>				
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,0340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0140		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	452,1972		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2069		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0793		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4569		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5070		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3900		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6240		
		<i>Total</i>				
8	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,9000		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5600		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 092,54 60		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9491		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7116		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1480		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3400		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2675		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9750		
		<i>Total</i>				
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	4,6000		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,2200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	4,8093		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4692		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6440		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,3680		
		<i>Total</i>				
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6700		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7303		
		<i>Total</i>				
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9094		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,3181		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Fundatii						
		2. Carcasa de beton armat monolit				
12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	73,7900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0685		
	7124010010700	Dulgher	h-om	62,7215		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3689		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,1370		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,1370		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2137		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2137		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,5927		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0738		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0738		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,8548		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4758		
		<i>Total</i>				
13	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	35,6300		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,5276		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4134		
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	3,9193		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0036		
	2922140006707	Macara	h-ut	0,3563		
		<i>Total</i>				
14	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,600 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,8952		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	392,1650		
		<i>Total</i>				
15	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,900 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8313		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	145,4475		
		<i>Total</i>				
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	7,9000		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7900		
	266310210025	C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	8,4214		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2324		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,7900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5800		
		<i>Total</i>				
17	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0000		
		<i>Total</i>				
18	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1512		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	62,1150		
		<i>Total</i>				
19	CC02B2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,200 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2724		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	124,2300		
		<i>Total</i>				
20	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	3,3000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	266310210025	C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	3,5178		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5148		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,3300		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Carcasa de beton armat monolit						
		3. Timplaria				
21	CK21A	Usi exterioare termomost confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,1400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,0690		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7140		
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare termomost	m2	7,1400		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,5600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,5700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,2495		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2840		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1428		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplaria						
		4. Peretii exteriori si interiori				
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	41,1300		
	7122050013400	Zidar	h-om	127,0917		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,9119		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	37,0170		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	123,3900		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,8791		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,1130		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0206		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1130		
	2922140007000	Macara	h-ut	15,2181		
		<i>Total</i>				
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	16,2000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2 288,08 80		
	9310060019930	Muncitor	h-om	468,6660		

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	81 648,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	37,2600		
	2710602000080	Armatura A1	kg	1 458,0000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	37,2600		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,2592		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,8600		
	2922140007000	Macara	h-ut	66,5820		
		<i>Total</i>				
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Formarea cabinelor din profile PVC si umplutura din laminat gr 20mm	m2	18,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200		
	2030112951159	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu umplutura de laminat la cabinele WC	m2	18,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8800		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0080		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,2000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600		
		<i>Total</i>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	131,1800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9354		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,6770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,5590		
		<i>Total</i>				
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,1800		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	26,2360		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,2980		
	2462106110131 2	Adeziv plasa fibre	kg	19,6770		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0394		
		<i>Total</i>				
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	109,380 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	109,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,8760		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5469		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,7501		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	344,5470		
	2652102100737	Var hidratat	kg	393,7680		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8439		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6563		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2188		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5469		
		<i>Total</i>				
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,3540		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	155,6520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0872		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7222		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4251		
		<i>Total</i>				
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	21,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1800		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	10,7474		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6540		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0900		
		<i>Total</i>				
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	21,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,6440		
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	10,9000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0900		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0436		
		<i>Total</i>				
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	109,3800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	180,4770		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	112,6833		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	408,7531		
	2430226100000 1	Fuga	kg	51,9227		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 209,4760		
	4100126202818	Apa	m3	0,2209		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3126		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0938		
		<i>Total</i>				
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,5800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0210		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1302		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0315		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0210		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0210		
		<i>Total</i>				
34	CK18B	Montarea coltarilor la glafuri din mase plastice	m	21,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,9200		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0420		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,7850		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	22,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0210		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0420		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,3150		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1260		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0840		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0420		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0210		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1260		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,6300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100		
		<i>Total</i>				
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,0706		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0042		
		<i>Total</i>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,6300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100		
		<i>Total</i>				
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	4,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4360		
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	2,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2100		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084		
		<i>Total</i>				
39		Pereti exteriori		0,0000		
		<i>Total</i>				
40	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton	m2	134,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	188,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,9600		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,8088		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,1004		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	768,3600		
	2652102100737	Var hidratat	kg	417,8800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8528		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2132		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8088		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3370		
		<i>Total</i>				
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	133,4500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,3380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6672		
	2873122004100	Plase sudate	kg	134,7845		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6672		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3345		
	2010237318750	Distantieri	buc	40,0350		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0801		
		<i>Total</i>				
42	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de	m2	134,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,8400		
	7122030012940	Pietrar	h-om	808,8000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,7652		
	2661112800800 0	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	138,8710		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	53,0977		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4459		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7230		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 633,77 60		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2723		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	54,4592		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	51,7362		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	43,5674		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7400		
		<i>Total</i>				
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente decorative pe fatada	m3	1,0000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,5800		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
		<i>Total</i>				
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa	m2	8,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0000		
	2430116108116 6	Email alchidic pentru timplarie lemn Vopsea Sniezka Extra Fasadowa	kg	1,4400		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9600		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9600		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Peretii exteriori si interiori						
		5. Pardosele				
45	TsC54C h=20cm	Strat de fundatie din pietris	m3	4,3600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3164		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,0140		
	4100126202818	Apa	m3	0,4360		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9156		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8312		
		<i>Total</i>				
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric Material marunt=1,0300	m2	21,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0900		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	25,8221		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	269,4480		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2180		
		<i>Total</i>				
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton cimentoplast de 35 cm grosime cu fata driscuita fin norma la cimentoplast 0.035m3 Apa ciment malaxor se exclud	m2	21,8000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1800		
	2664102102022	Cimentoplast 1400kg/m3	m3	0,7194		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9156		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2180		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6540		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2616		
		<i>Total</i>				
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	21,8000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8720		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,2700		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,1800		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0044		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,8000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,1012		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	335,2077		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,9718		
	4100126202818	Apa	m3	0,0876		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9156		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2180		
		<i>Total</i>				
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	21,8000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,7240		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,6785		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	103,4846		
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,1283		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	440,3600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0305		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2725		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3734		
		<i>Total</i>				
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	38,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2280		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0570		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	38,7600		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardosele						
		6. Acoperis				
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,8700		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	40,5416		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5067		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,2992		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1122		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,5521		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	13,4640		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,1906		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	6,3206		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,6652		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	71,0600		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2805		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,8228		
		<i>Total</i>				
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50mm*50mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0083 se iau dupa proiect.	m2	40,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8224		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2863		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8384		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2096		
		<i>Total</i>				
54	CE30A	Contr astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0021 se iau dupa proiect.	m2	40,3200		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8224		
	2010102903491 5	Scinduri de rasinoase	m3	0,2863		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8384		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2096		
		<i>Total</i>				
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	40,3200		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0160		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	47,7590		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	498,3552		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4032		
		<i>Total</i>				
56	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,0300	m2	40,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,2080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0160		
	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	664,4736		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,1965		
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,2076		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2076		
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,4153		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1628		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4153		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8064		
		<i>Total</i>				
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	14,4000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,3200		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,5736		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,7648		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,5054		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,4832		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	1,8822		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000		
	2874115837745	Suruburi	buc	148,3200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2880		
		<i>Total</i>				
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticorozivCot jgheab 10-0.588;Cot capat 5-0.294; Plinii-5-0.294; Material marunt=1,0200	m	17,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,9500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	18,2070		
	2875274000502	Cot burlan	buc	10,1959		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,3350		
	2413217300010	Cleme	buc	8,6700		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,0980		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	5,0980		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,3350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2550		
		<i>Total</i>				
59	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din sofit metalic Ecolux, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,4800		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2288		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	83,9680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1920		
	2010102903497	Sofit metalic Ecolux	m2	21,5040		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9216		
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	143,3600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,2160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6144		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Acoperis						
		7. Scari..Pireu				
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,1400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1928		
		<i>Total</i>				
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5292		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5658		
		<i>Total</i>				
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200		
	2592270004012 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400		
		<i>Total</i>				
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200		
	2592270004012 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400		
		<i>Total</i>				
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,0120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3012		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,8614		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1506		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2410		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,2711		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3614		
		<i>Total</i>				
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 16/20 scari si trotuar perimetral Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	21,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 120,56 00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0247		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7811		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1774		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4000		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,3000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
66	DI119 h=12cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura.sub scari si accese 9.0m2 Alte utilaje=1,0300	m3	1,0800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4452		
	2663102100202 77	Beton (C20/25 F200 W6)	m3	1,1016		
		<i>Total</i>				
67	DE17A	Pavaje piatra cubica granit de trotuare asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	9,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,2218		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1422		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14,4000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,8000		
	2661112800651 5	Pavaje 100*100*60 color	m2	9,1350		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0450		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3420		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1800		
		<i>Total</i>				

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01/25-RIAC

Wiceu Public. Rețele interioare AC.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema A1.				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*3.5mm PPR	m	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500		
	2521216717053 2	Teava din material plastic 32*3.5mm PPR	m	5,1000		
	2523156719413 32	Cot din material plastic 32	buc	0,4000		
	2523156719453 2	Teu din material plastic 32	buc	3,5500		
	2523156719433 2	Mufa 32	buc	0,3500		
	2523156719463 2	Reductie din material plastic 32	buc	0,5500		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1000		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1360		
		<i>Total</i>				
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 *2.8mm PPR	m	10,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717052 5	Teava din material plastic 25 *2.8mm PPR	m	10,2000		
	2523156719413 25	Cot din material plastic 25	buc	7,0000		
	2523156719452 5	Teu din material plastic 25	buc	4,5000		
	2523156719462 5	Reductie din material plastic 25	buc	1,0000		
	2523156719532 5	Racord drept M x Fe 25*32	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal- culturale, avind diametrul de 20*2.3 mm PPR	m	10,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,3000		
	2521216717052 0	Teava din material plastic 20*2.3 mm PPR	m	10,2000		
	2523156719421 30	Cot din material plastic 20	buc	7,0000		
	2523156719452 0	Teu din material plastic 20	buc	4,5000		
	2523156719462 0	Reductie din material plastic 20	buc	1,0000		
	2523156719532 0	Racord drept M x Fe 20*25	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm Imbinare flexibila 25mm	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2523156721015 25	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Imbinare flexibila 25mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
5	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"Robinet cu bila D25	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	2913124503152 5	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe.Robinet cu bila D25	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D20	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600		
	2913124503152 0	Robinet de retinere cu Robinet cu bila D20	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D15	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500		
	2913124503151 515	Robinet de retinere cu Robinet cu bila D15	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
8	SD01A	Robinet de stropire, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		
	2913124202199	Robinet de stropire 15,simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0100		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistema A1.						
		1.2. Sistema C1.				
9	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9400		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160	m	7,2100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1820		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1610		
		<i>Total</i>				
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000		
	2521216720161 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110PP	m	5,1500		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0750		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750		
		<i>Total</i>				
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	10,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000		
	2521216720165 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PP	m	10,3000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
		<i>Total</i>				
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6600		
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,1000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2310		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0840		
		<i>Total</i>				
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Vas se exclude				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,8000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,2000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,2000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		Total				
14	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.Pisuar se exclude	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6120		
		Total				
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavuar se exclude	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,2500		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0600		
		Total				
Total						
Total Sistema C1.						
Total						
Asigurari sociale						

1	2	3	4	5	6	7
Transport						
Depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficii						
Total Lucrari de constructie						
		2. Utilaj				
16		Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,0000		
	112336997	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
17		Pisoar din portelan sanitar cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc	1,0000		
	112336999	Pisoar din portelan sanitar complet cu dispozitive de agatare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
18		Lavoar din semiportelan complet cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc	5,0000		
	112336900	Lavoar din semiportelan complet cu pedestal	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Amenajarea zonei de parc str.
Chișinăului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chișinău
pe teren cu nr. cadastral 3156106.391
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 25 /02-REAC

Retele exterioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000		
	112	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000		
	113	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,0000		
	118	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Transport si Depozitare						
Total Utilaj						
		2. Lucrari de constructie				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.	m	267,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,6300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8150		
	2521216710005 00	Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	268,3025		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	288,9000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,7000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	10,7000		
		<i>Total</i>				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,5000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0270		
	2521216710005 01	Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,5045		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	1,6200		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0600		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	24,0000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4320		
	2521216710002 50	Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	24,0720		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	25,9200		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,9600		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,9600		
		<i>Total</i>				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1350		
	2521216710002 75	Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,5225		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	8,1000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mmContor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8800		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP- 30 % G	kg	0,1818		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0404		
	2414317346207	Stearina	kg	0,0404		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3030		
		<i>Total</i>				
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mmContor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat) se excluce Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP- 30 % G	kg	0,1010		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0202		
	2414317346207	Stearina	kg	0,0202		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2222		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	1,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000		
	2523156713818 1	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,0100		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>				
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	6,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3000		
	2874117300040	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	6,2400		
		<i>Total</i>				
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	3,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000		
	2523156713818 1	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	3,0300		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,8000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,8000		
		<i>Total</i>				
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"				
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000		
	2523156713813 2	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	3,0300		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,8000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,8000		
		<i>Total</i>				
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE	buc	5,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000		
	2523156713813 2	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	5,0500		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,0000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,0000		
		<i>Total</i>				
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude	buc	12,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	9,6000		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,2000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,2000		
		<i>Total</i>				
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000		
	2523156713812 25	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>				
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000		
	2874117300048	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc	2,0800		
		<i>Total</i>				
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	2874117300000 1	FILTRU d40	buc	1,0400		
		<i>Total</i>				
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	2874117300002 55	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,0400		
		<i>Total</i>				
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25 Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	2874117300002 66	Filtru D25	buc	1,0400		
		<i>Total</i>				
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100	m	76,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,4000		
	2521216700016 0	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	80,5980		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	38,3800		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,9936		
		<i>Total</i>				
22		Camine apa.		0,0000		
		<i>Total</i>				
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru apa, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	3,9800		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,6458		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5568		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,6432		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5210		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3086		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6413		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	3,2063		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,5222		
		<i>Total</i>				
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*				
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	5,0000		
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	5,0000		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000		
	2661126433101 22	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	9,0000		
	2661126433091 1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)				
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	1,2700		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,5725		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6703		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2565		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1547		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0129		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3429		
	2664102101126	Var	kg	0,1418		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1031		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0052		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3495		
		<i>Total</i>				
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000		
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433152 26	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
34		Camine canalizare		0,0000		
		<i>Total</i>				
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	2,7800		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,9938		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,5648		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,1478		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3639		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2156		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4479		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,2396		

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,2542		
		<i>Total</i>				
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc	3,0000		
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000		
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000		
	2661126433101 22	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000		
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,0000		
	2661126433101 242	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	270,000 0		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,0000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	40,5000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,6000		
		<i>Total</i>				
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,7500		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4875		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5802		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5189		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2197		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1875		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

