

Obiectivul: Primaria orasului Stauceni ,mun.Chisinau

Obiectul: Demolarea constructiilor neautorizate amplasate pe str. Sperantei nr.20 si str. Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila

Devizul: Demolarea constructiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str.Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547 /2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 264 997,11 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG52A k manop.=0.7	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat .	m3	11 840,0000	71,32	844 422,88
					49,06	580 864,48
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	12,0000	37,50	450,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	10 857,2800
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		844 872,88
Asigurari sociale	24,0000%	139 407,48
Total		984 280,36
Cheltuieli de regie	5,0000%	49 214,02
Total		1 033 494,37
Beneficiu de deviz	2,0000%	20 669,89

Total General fara TVA	1 054 164,26
TVA (20%)	210 832,85
TOTAL GENERAL	1 264 997,11
Inclusiv salariul	580 864,48

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria orasului Stauceni ,mun.Chisinau

Obiectul: Demolarea constructiilor neautorizate amplasate pe str. Sperantei nr.20 si str. Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila

Devizul: Demolarea constructiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str.Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547 /2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 264 997,11 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	10 857,2800	53,50	580 864,48
Total manopera						580 864,48
Materiale						
Total materiale						0,00
Utilaje						
1	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1 041,9200	10,00	10 419,20
2	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	82,8800	500,00	41 440,00
3	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,8400	300,00	3 552,00
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5000	300,00	450,00
5	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1 041,9200	60,00	62 515,20
6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	485,4400	300,00	145 632,00
Total utilaje						264 008,40
Total						844 872,88
Asigurari sociale				24,0000%		139 407,48
Total						984 280,36
Cheltuieli de regie				5,0000%		49 214,02
Total						1 033 494,37
Beneficiu de deviz				2,0000%		20 669,89
TOTAL Deviz fara TVA						1 054 164,26
Total						1 054 164,26
TVA				20%		210 832,85
TOTAL Deviz						1 264 997,11

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Demolarea constructiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str.Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547 /2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG52A k manop.=0.7	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat .	m3			71,32
						49,06
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9170	53,50	49,06
1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	10,00	0,88
1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	60,00	5,28
1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	500,00	3,50
1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	300,00	12,30
1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	300,00	0,30
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			37,50
						0,00
2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,50

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

