

**Reparatia interioara incaperilor
caminului cultural sat. Popeasca,
r-nul Stefan Voda. Obiect
№048/21**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3-2
Deviz-oferta № 2-1-3-2**

Utilaj (ventilare) (marca IVC)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Utilaj (Фрамуга 1000x500 с электроприводом-См.часть АР)				
1	Pretul firmei	Датчик CO2 (углекислого газа)	buc	3,00		
2	Pretul firmei	Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла "PRANA-150"	buc	5,00		
3	Pretul firmei	Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла "PRANA-200C"	buc	1,00		
4	Pretul firmei	Вентилятор канальный TD-6000/400 "Soler & Palau"	buc	1,00		
5	Pretul firmei	Вентилятор канальный TD-500/160 "Soler & Palau"	buc	1,00		
6	Pretul firmei	Вентилятор канальный TD-800/200 N "Soler & Palau"	buc	1,00		
7	Pretul firmei	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM 600. Д600	buc	38,00		
8	Pretul firmei	Камера статического давления 600x600x300 с регулирующим клапаном	buc	38,00		
9	Pretul firmei	Приточный тарельчатый клапан типа TVPM160 типа Mandik	buc	3,00		
10	Pretul firmei	Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM125 типа Mandik	buc	4,00		
11	Pretul	Вытяжной тарельчатый клапан типа	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	TVOM160 типа Mandik				
12	Pretul firmei	Заслонка 500x300 с электроприводом Belimo	buc	2,00		
13	Pretul firmei	Заслонка 250x200 с электроприводом Belimo	buc	1,00		
14	Pretul firmei	Клапан воздухоприточный пожарный KPU-1N утепленный 900x500	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli de depozit			1,20 %			
Capitolul 2. Lucrari de montare						
15	Pret	Труба медная в изоляции Ф9,52	m	70,00		
16	Pret	Труба медная в изоляции Ф16	m	45,00		
17	Pret	Труба медная в изоляции Ф6,35	m	25,00		
18	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик CO2 (углекислого газа)) montare	set	3,00		
19	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла) montare (exclusiv motor, ventilator)	buc	6,00		
20	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Вентилятор канальный) montare	buc	3,00		
21	VB25A	Anemostat circular plan, tip I (Приточно-вытяжные диффузоры) montare	buc	38,00		
22	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Камера статического давления 600x600x300 с регулирующим клапаном)	buc	38,00		
23	VB25A	Anemostat circular plan, tip I (тарельчатый клапан) montare	buc	10,00		
24	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Заслонка 500x300, 250x200) montare	buc	3,00		
25	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка электропривода для заслонки) montare	buc	3,00		
26	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Клапан воздухоприточный пожарный КРУ-1N утепленный 900x500) montare				
		Total	lei			
		Asigurarea sociala	24,00 %			
		Cheltuieli de transport	10,00 %			
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			
		Total cheltuieli directe	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			

Total:

Total deviz: