

Lucrari de amenajare a trotuarului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 260 108,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de amenajare				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,120	787,50 0,00	882,00 0,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,210	754,20 754,20	1 666,78 1 666,78
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	222,000	100,44 23,04	22 297,68 5 114,88
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	222,000	3,50 1,22	775,89 269,73
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	5,400	608,80 89,10	3 287,52 481,14
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x25x8)	m	360,000	190,85 27,00	68 706,00 9 720,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm culoare gri 20x10x4,3cm	m2	175,600	292,08 53,64	51 289,25 9 419,18
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm , culoare rosie 20x10x4,3	m2	46,400	292,08 53,64	13 552,51 2 488,90
		Total lucrari de amenajare Inclusiv salariu				162 457,63 29 160,61

	Total	Lei	162 457,63
	Asigurari sociale	24,00 %	6 998,55
	Transportarea materialelor	7,00 %	9 135,73
	Total	100,00 +	178 591,91
	Cheltuieli de regie	14,50 %	25 895,83
	Total	100,00 +	204 487,74
	Beneficiu de deviz	6,00 %	12 269,26
	Total	100,00 +	216 757,00
	TVA	20,00 %	43 351,40
	Total deviz: Inclusiv salariu		260 108,40 29 160,61

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
trotuarului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 260 108,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	193,604	90,00	17 424,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,066	90,00	6 035,92
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,508	90,00	315,68
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,829	90,00	5 384,61
						Total manopera
						29 160,61

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,893	400,00	15 957,36
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,210	400,00	2 484,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,110	430,00	477,30
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,436	430,00	3 627,48
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	355,200	3,00	1 065,60
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 930,400	3,00	8 791,20
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare , gri 20x10x4,3	m2	178,234	170,00	30 299,78
8.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare , gri 20x10x4,3, rosie	m2	47,096	170,00	8 006,32
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,800	1 700,00	33 660,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	361,800	70,00	25 326,00
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,440	150,00	666,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,440	30,00	133,20
13.	4100126202818	Apa	m3	0,540	30,00	16,20
						Total materiale de construcții
						130 510,44

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,268	110,00	249,48
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,134	50,00	56,70
3.	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	3,241	350,00	1 134,42
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,960	450,00	882,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,221	380,00	463,98
						Total utilaje de construcții
						2 786,58

Total	Lei	162 457,63
Asigurari sociale	24,00 %	6 998,55
Transportarea materialelor	7,00 %	9 135,73
Total	100,00 +	178 591,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 895,83

Total	100,00 +	204 487,74
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 269,26
Total	100,00 +	216 757,00
TVA	20,00 %	43 351,40

Total deviz:

**260 108,4
0**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a trotuarului

**Investitor Institutia Publica Gimnaziul
Dancu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de amenajare				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	450,00	787,50
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			754,20 754,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	90,00	754,20
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			100,44 23,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	90,00	23,04
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	400,00	69,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			3,50 1,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	90,00	1,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	400,00	2,28
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3			608,80 89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x25x8)	m			190,85 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0550	1 700,00	93,50
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm culoare gri 20x10x4,3cm	m2			292,08 53,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare , gri 20x10x4,3	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm , culoare rosie 20x10x4,3	m2			292,08 53,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	266111280065554	Placi din beton, pentru trotuare , gri 20x10x4,3, rosie	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.