

Restabilirea unui sector de drum cu beton asfaltic str.Bacium si str. Viitor s.Milestii Mici

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valorea de deviz 2 276 979,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de pregatire | | | | | | |
| 1 | Sbornic ten na izisc | Restabilirea traselui | KM | 0,85 | 57,66 57,66 | 49,01 49,01 |
| 2 | Sbornic ten na izisc | Trasarea axei | KM | 0,85 | 57,66 57,66 | 49,01 49,01 |
| Total Lucrari de pregatire | | | | | 98,02 | |
| 2. Lucrari de terasament | | | | | | |
| 3 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier debleu cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, teren catg. II V=1.9 t/mc | 100 m3 | 7,20 | 675,00 0,00 | 4 860,00 0,00 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.3 km k=0.5 | t | 936,00 | 2,15 0,00 | 2 008,66 0,00 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 7,20 | 1 071,41 0,00 | 7 714,18 0,00 |
| 6 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 8,28 | 1 516,20 0,00 | 12 554,14 0,00 |
| 7 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul | 100 m3 | 8,28 | 2 688,00 0,00 | 22 256,64 0,00 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| | | pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=4 | | | | |
| 8 | TsD7B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 8,28 | 3 023,54 292,34 | 25 034,87 2 420,54 |
| 9 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier debleu cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, teren catg. II V=1.9 t/mc | 100 m3 | 2,15 | 675,00 0,00 | 1 451,25 0,00 |
| 10 | TsI50B | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 279,50 | 11,84 0,00 | 3 309,28 0,00 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,15 | 143,68 20,76 | 308,91 44,63 |
| 12 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,48 | 5 261,88 2 191,08 | 7 787,58 3 242,80 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,48 | 143,68 20,76 | 212,64 30,72 |
| 14 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 38,25 | 131,04 0,00 | 5 012,28 0,00 |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,05 | 1 071,41 0,00 | 4 339,23 0,00 |
| Total Lucrari de terasament | | | | | 96 849,66 | |
| 3. Constructia imbracamintei rutiere | | | | | | |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale | m3 | 324,00 | 352,70 | 114 274,22 |



Amu




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|--------|----------|----------------------|-------------------------|
| | | cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=12 cm | | | 21,33 | 6 912,28 |
| 17 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta, h=18 cm | m3 | 486,00 | 455,91 34,60 | 221 570,32 16 813,66 |
| 18 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta, , h=18 cm | m3 | 202,50 | 455,91 34,60 | 92 320,97 7 005,69 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 2,49 | 7 480,00 0,00 | 18 625,21 0,00 |
| 20 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 825,00 | 142,70 3,46 | 545 833,63 13 232,97 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,15 | 7 480,00 0,00 | 8 602,00 0,00 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 825,00 | 132,67 2,88 | 507 458,92 11 027,48 |
| 23 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton | m | 500,00 | 179,21 38,63 | 89 606,10 19 316,10 |
| 24 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 275,00 | 35,27 1,83 | 44 965,81 2 330,47 |
| Total Constructia imbracamintei rutiere | | | | | | 1 643 257,18 |
| 4. Constructia fintinii de captare 1.5x1.5 m | | | | | | |
| 25 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,09 | 5 262,00 2 191,11 | 473,58 197,20 |
| 26 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la | m3 | 3,68 | 186,24 186,24 | 685,37 685,37 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|--|--------|--------|--------------------|-----------------------|
| | | profilul taluzului, in teren tare | | | | |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,07 | 483,14 483,14 | 33,82 33,82 |
| 28 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,26 | 581,81 581,81 | 151,27 151,27 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,44 | 389,20 57,08 | 560,45 82,20 |
| 30 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 2,25 | 1 414,04 197,20 | 3 181,59 443,69 |
| 31 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 9,00 | 63,67 53,62 | 573,06 482,61 |
| 32 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 261,00 | 13,82 5,19 | 3 606,21 1 354,43 |
| Total Constructia fintinii de captare 1.5x1.5 m | | | | | | 9 265,35 |
| | | 5. Montarea tavii d600 mm pentru drumuri de diam. 0.8 m | | | | |
| 33 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,20 | 768,00 0,00 | 153,60 0,00 |
| 34 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,20 | 118,78 118,78 | 261,32 261,32 |
| 35 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,80 | 6 246,88 461,28 | 23 738,14 1 752,86 |
| 36 | DI121 | Executarea hidroizolarii | m2 | 9,00 | 74,27 | 668,43 |

Mucur



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|-------|----------------------|--------------------|
| | | prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | | | 32,52 | 292,68 |
| 37 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,24 | 190,07 66,89 | 615,84 216,71 |
| 38 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) | t | 0,005 | 3 890,00 1 492,00 | 19,45 7,46 |
| 39 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,20 | 4 149,60 187,39 | 4 979,52 224,87 |
| 40 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,09 | 198,22 0,00 | 17,84 0,00 |
| 41 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,09 | 1 796,89 508,56 | 161,72 45,77 |
| 42 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=12 cm | m3 | 0,90 | 352,69 21,33 | 317,42 19,20 |
| 43 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta, , h=25 cm | m3 | 2,25 | 455,92 34,60 | 1 025,82 77,84 |
| Total Montarea tavii d600 mm pentru drumuri de diam. 0.8 m | | | | | 31 959,10 | |
| 6. Organizarea circulatiei rutiera | | | | | | |
| 44 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 | 475,85 62,85 | 1 903,40 251,40 |



Muc

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|--------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------------|
| 45 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiera A900 | buc | 4,00 | 675,37 25,37 | 2 701,48 101,48 |
| Total Organizarea circulatiei rutiera | | | | | 4 604,88 | |
| Total | | | Lei | | 1 786 034,19 | |
| Inclusiv salariul | | | 100,00 % | | 89 157,54 | |
| Fondul social si asigurarea medicala | | | 22,50 % | | 20 060,45 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 806 094,64 | |
| Cheltueli de regie | | | 3,00 % | | 54 182,84 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 860 277,48 | |
| Beneficiu de deviz | | | 2,00 % | | 37 205,55 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 897 483,03 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 379 496,61 | |

Total deviz:

2 276 979,64

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

