

Lucrari de amenajare a spatiilor verzi, magazin Bonus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a spatiilor verzi, magazin Bonus

Valoarea de deviz 441 458,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a spatiilor verzi				
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (152.2 ml * 3 m latime)	m2	456,6000	16,08 16,08	7 343,04 7 343,04
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (30 cm)	m3	137,0000	44,20 13,53	6 055,51 1 853,31
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,0000	305,56 305,56	1 527,79 1 527,79
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, inclusiv pavaj	t	270,0000	105,01 105,01	28 351,62 28 351,62
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (materiale decapate)	t	270,0000	148,35 0,00	40 054,50 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (materiale decapate)	100 m3	1,8000	295,98 34,06	532,76 61,30

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,5660	1 607,24 854,24	7 338,65 3 900,45
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=20 cm, sub bordura)	m3	6,0900	956,42 156,09	5 824,58 950,59
9	DE11A kman=2.2	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	152,2000	187,41 28,38	28 524,26 4 319,43
10	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,1800	75,67 75,67	13,62 13,62
11	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,1800	133,39 133,39	24,01 24,01
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerfolia, inradacinat Diametrul tulpinii = 8-12 cm Inaltimea = 4-5 m Diametrul balotului = min 70 cm	buc	18,0000	2 599,93 27,43	46 798,81 493,81
13	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	3,1500	54,87 54,87	172,83 172,83
14	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 40 cm)	100 m3	1,8300	7 305,00 438,00	13 368,15 801,54
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	255,0000	104,65 0,00	26 685,75 0,00
16	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	183,0000	70,00 70,00	12 810,73 12 810,73
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	255,0000	118,25 118,25	30 153,75 30 153,75

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
18	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	456,6000	13,24 13,24	6 047,21 6 047,21
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	4,5660	1 154,12 1 154,12	5 269,71 5 269,71
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,5660	1 109,37 455,97	5 065,40 2 081,97
21	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor si arbustilor	100 buc	0,1800	1 156,78 201,50	208,22 36,27
		<i>Total</i>	lei			272 170,90
		Total Lucrari de amenajare a spatiilor verzi Inclusiv salariu				272 170,90 106 212,98

	Total	lei	272 170,90
	CAS	24 %	25 491,12
	Cheltuieli de transport	7 %	5 445,97
	Total CD		303 107,99
	Cheltuieli de regie	14,5 %	43 950,66
	Total cu CR		347 058,65
	Beneficiu	6 %	20 823,52
	Total cu B		367 882,17
	TVA	20 %	73 576,42
	Total deviz: Inclusiv salariu		441 458,59 106 212,98

Intocmit

Alex Garden SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a spatiilor verzi, magazin Bonus

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de amenajare a spatiilor verzi, magazin Bonus

Valoarea de deviz 441 458,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	63,7500	94,60	6 030,75
2.	7129020012800	Pavator	h-om	37,4445	94,60	3 542,25
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	85,9321	94,60	8 129,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	574,9464	94,60	54 389,91
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,6220	94,60	7 343,04
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	255,0000	94,60	24 123,00
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,0639	94,60	2 654,85
Total manopera						106 212,98

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	18,0814	165,00	2 983,43
2.	1212121212121	apa	m3	0,3600	25,00	9,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,2363	480,00	593,42
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,4237	480,00	3 563,38
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0072	480,00	3,46
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4566	363,00	165,75
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	155,2440	3,20	496,78
8.	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	7,3056	1 860,00	13 588,42
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	152,9610	65,00	9 942,46
10.	28301273030011	Arbori Platanus acerfolia	buc	18,9000	2 450,00	46 305,00
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4795	25,00	136,99
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4566	25,00	11,42
Total materiale de construcții						77 799,51

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2743	680,00	2 226,52
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,3924	520,00	3 324,05
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2606	520,00	655,51
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de	h-ut	19,9470	630,00	12 566,61

		0,15 m3				
5.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,8906	660,00	1 247,80
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7200	650,00	468,00
7.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,8906	385,00	727,88
8.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,3834	425,00	162,95
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	116,0700	575,00	66 740,25
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0914	425,00	38,84
		Total utilaje de construcții				88 158,41

Total	lei	272 170,90
CAS	24 %	25 491,12
Cheltuieli de transport	7 %	5 445,97
Total CD		303 107,99
Cheltuieli de regie	14,5 %	43 950,66
Total cu CR		347 058,65
Beneficiu	6 %	20 823,52
Total cu B		367 882,17
TVA	20 %	73 576,42

Total deviz:

441 458,59

Intocmit

Alex Garden SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a spatiilor verzi, Investitor
magazin Bonus
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a spatiilor verzi				
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (152.2 ml * 3 m latime)	m2			16,08 16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,1700	94,60	16,08 7 343,04
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (30 cm)	m3			44,20 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	680,00	16,25
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	660,00	9,11
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0138	385,00	5,31 6 055,51
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			305,56 305,56
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	3,2300	94,60	305,56 1 527,79
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, inclusiv pavaj	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,1100	94,60	105,01 28 351,62
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (materiale decapate)	t			148,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,2580	575,00	148,35 40 054,50
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (materiale decapate)	100 m3			295,98 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,4000	650,00	260,00 532,76
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 607,24 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,4000	520,00	728,00 7 338,65
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			956,42

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=20 cm, sub bordura)				156,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	94,60	156,09
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	520,00	107,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	425,00	6,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 824,58
9	DE11A kman=2.2	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m			187,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 860,00	89,28
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,20	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	363,00	1,09
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 524,26
10	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			75,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,62
11	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc			133,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	94,60	133,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,01
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerfolia, inradacinat Diametrul tulpinii = 8-12 cm Inaltimea = 4-5 m Diametrul balotului = min 70 cm	buc			2 599,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	28301273030011	Arbori Platanus acerfolia	buc	1,0500	2 450,00	2 572,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 798,81
13	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3			54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,60	54,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,83
14	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 40 cm)	100 m3			7 305,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	94,60	438,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	630,00	6 867,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 368,15
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			104,65
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	575,00	104,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 685,75
16	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3			70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 810,73
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25 118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 153,75
18	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,24 13,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 047,21
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			1 154,12 1 154,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	94,60	1 154,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 269,71
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 109,37 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	165,00	653,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 065,40
21	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor si arbustilor	100 buc			1 156,78 201,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	94,60	201,50
	1212121212121	apa	m3	2,0000	25,00	50,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	425,00	905,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208,22

APROBAT:

Intocmit
Alex Garden SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Pretura sectorului Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.