

	Raport de încercări Nr. 197 (3) din 18.09.2020		
	Код: ПИ – 7.8-1	Редакция: 4	

Laborator
de încercări a materialelor de construcție
din cadrul SC „Nouconst” SRL

Denumirea produsului: Piatră din roci stâncoase dense fr. 40-70 mm

Solicitant: SRL „Cariera Nord”

Sopul: Evaluare periodică.

Obiectul: Parametrii fizico – mecanici la piatră spartă de calcar (după GOST 8269,0-97) anulat.

Numărul și data de înregistrare a cererii: Nr.197 din 18.09.2020

Prelevarea probelor conform: GOST 8269.0-97 pct. 4.2 Mostrele au fost prelevate de către reprezentantul OC „Controlconstruct”

Nr. 629 «10» iulie 2020

Locul prelevării mostrelor: SRL „Cariera Nord”

Indicativul și denumirea standardului de referință ce conține caracteristicile tehnice a materialului testat:

GOST 8267-93 „Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ”
Технические условия.

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:

GOST 8269,0-97 „Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ”. Методы физико-механических испытания.

Echipamente folosite la efectuarea testelor de laborator:

Весы электронные BS-15D1.3-5 certificat de etalonare Nr: 8.3-314/2019 din 13.12.2019

Set de site, certificat de etalonare Nr. 6837K-250 din 25.06.2018

Incintă termostată, Tip: A008-01 KIT, Nr. A 008-11/AI/0003, Italia certificat de etalonare Nr. 8-381/2019 din 09.12.2019

Cilindre metalice МП Buletin de verificare Nr. 8 din 17.07.2019

Cilindre de oțel cu plonjor D=150 mm și D=75 mm. Buletin de verificare Nr. 9 din 17.07.2019

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului + 26°C

Umiditatea mediului 69%