

**#Reparatia drumului din piatra
sparta L 540 - drum de acces
spre s.Cupcui#**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 845 713,08 lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,6200	132,00 0,00	4 305,84 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6200	189,00 0,00	6 165,18 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,6200	18 272,62 467,32	596 052,99 15 244,11
		<i>Total</i>	lei			606 524,01
		Total L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m) Inclusiv salariu				606 524,01 15 244,11

	Total	lei	606 524,01
	Asigurarea sociala	24 %	3 658,59
	Total		610 182,60
	Cheltuieli de regie	10 %	61 018,26
	Total		671 200,86

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	5 %			33 560,04
		Total				704 760,90
		TVA	20 %			140 952,18
		Total deviz:				845 713,08
		Inclusiv salariu				15 244,11

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**#Reparatia drumului din piatra
sparta L 540 - drum de acces
spre s.Cupcui#**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 845 713,08 lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,143	94,60	15 244,109
Total manopera						15 244,11

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,620	483,00	15 755,460
2.	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,620	615,00	20 061,300
3.	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,518	615,00	379 158,570
4.	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,930	615,00	30 091,950
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,860	32,00	3 131,520
Total materiale de construcții						448 198,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,841	1 000,00	11 841,060
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,400	920,00	81 328,184
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,534	750,00	27 400,800
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,416	900,00	7 574,364
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	3,458	1 000,00	3 457,720
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,505	850,00	11 478,978
Total utilaje de construcții						143 081,11

Total	lei	606 524,01
Asigurarea sociala	24 %	3 658,59
Total		610 182,60
Cheltuieli de regie	10 %	61 018,26
Total		671 200,86

Beneficiu	5 %	33 560,04
Total		704 760,90
TVA	20 %	140 952,18

Total deviz: **845 713,08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect #Reparatia drumului din piatra sparta L Investitor
540 - drum de acces spre s.Cupcui#**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			132,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	1 000,00	132,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	189,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			18 272,62 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,900	615,00	11 623,50
	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,500	615,00	922,50
	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,000	615,00	615,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	483,00	483,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	750,00	840,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	920,00	2 493,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	850,00	351,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	1 000,00	106,00

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.