

Propunerea Financiară

Nr. 01ADRC/SRVM/R

Către Agencia de Dezvoltare Regională Centru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Alexandru Ciocan reprezentanți ai ofertantului „**Polimer Gaz Constructii**” S.R.L.

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm ”Construcția apeductului magistral Sărata – Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești (REPETAT)”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **15 272 363,70 (cincisprezece milioane două sute șaptezeci și două mii trei sute șazeci și trei lei 70 bani) lei,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **3 054 472,74 (trei milioane cincizeci și patru mii patru sute șaptezeci și doi lei 74 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **24 (douăzeci și patru) luni.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 / 12 / 2022

Alexandru Ciocan, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Polimer Gaz Construcții

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5 % (din prețul total oferat). Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis în baza contractului de depozit.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate, este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,

”Polimer Gaz Construcții”

Semnatura Electronică



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

LD2234300066/723 din 09 decembrie 2022

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Centru** cu sediul la str. Alexandru cel Bun nr.33, or. Ialoveni, MD-6801, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși-Voinescu-Mingir din r-nul Hîncești (REPETAT) (Licitația publică – ocde-b3wdp1-MD-1669013317453 din 13.12.2022),

subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**, cu codul fiscal 1009601000289 să plătim suma de **158100.00 MDL (una sută cincizeci și opt mii una sută lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **Firma „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.**, cu codul fiscal **1002600040564**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia. Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **Firma „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **Firma „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **13.12.2022** și este valabilă până la data de **10.02.2023**, inclusiv.

Cu respect
Moraru Mariana
Reprezentantul Băncii

(semnătura autorizată)



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii
maib.md, compartimentul Garanții bancare

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**
MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Construcția apeductului magistral Sărata – Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești (REPETAT)”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv
(tipul procedurii de achiziție)

până la data de **10-02-2023 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **12-12-2022**

Cu stimă,
Administrator ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.
Alexandru Ciocan
(semnătura electronică autorizată)

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești (REPETAT)
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Lucrări de trasare și delimitare a șantierului	+																								
1	Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier	+					+					+					+					+				
2	Rețele de distribuție a apei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
3	Aducțiunea apei potabile.Platforma B			+	+	+	+	+	+	+																
4	Aducțiunea apei potabile.Platforma C			+	+	+	+	+	+	+																
5	Statia de pompare a apei(SP1).Lucrari de constructii.Pl.A1																+	+	+	+	+	+	+	+		
6	Statia de pompare a apei(SP1).TH.(Pl.A1)																+	+	+	+	+	+	+	+		
7	Statia de pompare a apei(SP1).Utilaj.(Pl.A1)																+	+	+	+	+	+	+	+		
8	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.LC(Platforma B1)																+	+	+	+	+	+	+	+		
9	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH(Platforma B1)																+	+	+	+	+	+	+	+		
10	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.LC(Platforma C2)																+	+	+	+	+	+	+	+		
11	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH(Platforma C2)																+	+	+	+	+	+	+	+		
12	Castel de apa V=50m3, H=18 m(2 buc).Platforma C1																+	+	+	+	+	+	+	+		
13	Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
14	Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
15	Rețele electrice BJI-0,4kB											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
16	Iluminarea exterioara																+	+	+	+	+	+	+	+	+	
17	Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
18	Rețele electrice BJI-0,4kB											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
19	Iluminarea exterioara																+	+	+	+	+	+	+	+	+	
20	Amenajarea teritoriului.Platforma A																+	+	+	+	+	+	+	+	+	
21	Amenajarea teritoriului.Platforma B																+	+	+	+	+	+	+	+	+	
22	Amenajarea teritoriului.Platforma C																+	+	+	+	+	+	+	+	+	
23	Lucrări topogeodezice	+	+	+	+							+	+	+	+							+	+	+	+	
24	Darea în exploatare																								+	+

Semnat: Semnatura Electronică
Nume: Alexandru Ciocan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „Polimer Gaz Construcții”
nota: începutul lucrărilor 10 zile după înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a lucrărilor

**Constructia apeductului
magistral Sarata
RazesiVoinescu-Mingir din r-
nulHincesti. N08/20-A-PG**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari topogodezice

Valoarea de deviz 432 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	pretul firmei	Pichetarea traseului	set	1,000	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00
2	pretul firmei	Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiuniilor topogodezice.Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	set	1,000	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00
		Total	lei			360 000,00
		TVA	20,00 %			72 000,00
		Total deviz: Inclisiv salariu				432 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti Nr.08/20-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Retele de distributie a apei

Valoarea de deviz 8 749 383,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Motopompa MII-800 (analog)	buc	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 000,00
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Lucrari de terasament				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	94,210	1 025,00 0,00	96 565,00 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	291,000	144,20 144,20	41 962,20 41 962,20
4	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	23,000	185,50 185,50	4 266,50 4 266,50

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	7,650	1 125,03 0,00	8 606,50 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 301,000	25,60 0,00	33 305,60 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,650	205,20 25,20	1 569,78 192,78
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	89,700	436,00 0,00	39 109,20 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	89,700	1 371,80 617,40	123 050,46 55 380,78
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				348 435,24 101 802,26
		2.2. Conducte si armaturi				
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN16 SDR11 d140 mm triplustrat (A9)	m	3 080,000	312,84 10,29	963 532,15 31 693,20
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12.5 SDR13.6 d140 mm triplustrat (A9)	m	2 932,000	260,75 10,29	764 516,66 30 170,28
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d140 mm triplustrat (A9)	m	950,000	215,77 10,29	204 977,12 9 775,50

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN12.5 SDR13.6 d110 mm triplustrat (A9)	m	3 573,000	166,05 10,29	593 297,72 36 766,17
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d110 mm triplustrat (A9)	m	1 509,000	158,18 10,29	238 696,73 15 527,61
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90 mm triplustrat (A12)	m	138,000	106,42 10,29	14 685,51 1 420,02
16		Banda avertizare apa	m	12 182,000	0,71 0,00	8 649,22 0,00
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 220,000	21,85 4,90	114 057,00 25 578,00
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 962,000	29,20 5,60	203 290,40 38 987,20
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	5 220,000	0,29 0,29	1 498,14 1 498,14
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	6 962,000	0,88 0,52	6 132,09 3 625,79
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	5,900	2 058,60 597,10	12 145,74 3 522,89
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor	m	25,000	457,76 13,79	11 444,02 344,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d250mm				
23	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD PN6 SDR26 d200 mm	m	55,000	301,71 11,62	16 594,14 639,10
24		Inel distantier PA 9-36	buc	23,000	250,00 0,00	5 750,00 0,00
25		Inel distantier PA 4-25	buc	46,000	200,00 0,00	9 200,00 0,00
26	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d250mm L=200mm	buc	141,000	152,00 66,50	21 431,36 9 376,50
27	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d125mm	buc	36,000	2 159,00 49,00	77 724,00 1 764,00
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d100mm	buc	34,000	1 378,50 38,50	46 869,00 1 309,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d80mm	buc	23,000	1 338,50 38,50	30 785,50 885,50
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN16 d50mm	buc	1,000	938,50 38,50	938,50 38,50
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN16	buc	11,000	1 303,50 38,50	14 338,50 423,50

1	2	3	4	5	6	7
		d100mm				
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN16 d50mm	buc	11,000	938,50 38,50	10 323,50 423,50
33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu fonta cu flanse PN16 d125/125mm	buc	11,000	3 677,50 129,50	40 452,50 1 424,50
34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu fonta cu flanse PN16 d125/80mm	buc	12,000	3 264,50 129,50	39 174,00 1 554,00
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu fonta cu flanse PN16 d125/50mm	buc	1,000	4 519,50 129,50	4 519,50 129,50
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	11,000	1 202,30 62,30	13 225,30 685,30
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	11,000	1 102,30 62,30	12 125,30 685,30
38	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d125/100mm	buc	12,000	1 904,50 129,50	22 854,00 1 554,00
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Reductie concentrica din fonta cu flanse PN16 d100/50mm	buc	11,000	1 267,30 62,30	13 940,30 685,30
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	58,000	576,20 40,60	33 419,60 2 354,80

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d140/125mm				
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	45,000	416,55 40,60	18 744,75 1 827,00
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	23,000	355,78 40,60	8 182,94 933,80
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,000	277,50 40,60	277,50 40,60
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d140 mm	buc	2,000	572,70 84,00	1 145,40 168,00
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110 mm	buc	1,000	502,00 84,00	502,00 84,00
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d140mm	buc	2,000	428,91 40,60	857,82 81,20
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d140mm	buc	7,000	644,18 40,60	4 509,26 284,20

1	2	3	4	5	6	7
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d140mm	buc	5,000	523,67 40,60	2 618,35 203,00
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d140mm	buc	10,000	477,32 40,60	4 773,20 406,00
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d140mm	buc	13,000	471,14 40,60	6 124,82 527,80
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC d110mm	buc	2,000	255,87 40,60	511,74 81,20
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC d110mm	buc	5,000	452,60 40,60	2 263,00 203,00
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC d110mm	buc	4,000	255,87 40,60	1 023,48 162,40
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC d110mm	buc	9,000	334,15 40,60	3 007,35 365,40
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC d110mm	buc	10,000	326,94 40,60	3 269,40 406,00
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				3 608 398,51 228 615,45
		2.3. Supapa de sens d80mm - 26 buc (Coala 102)				
56	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	104,000	50,52	5 253,56

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			14,70	1 528,80
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,104	1 055,87 450,96	109,81 46,90
58	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	26,000	332,45 62,30	8 643,70 1 619,80
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	26,000	355,78 40,60	9 250,28 1 055,60
		Total Supapa de sens d80mm - 26 buc (Coala 102) Inclusiv salariu				23 257,35 4 251,10
		2.4. Camine				
60	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 1,2 m3)	m3	66,030	3 275,13 963,90	216 256,85 63 646,31
61	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - este exclus)	m3	74,130	3 663,39 782,60	271 566,84 58 014,11
62		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	47,000	1 417,00 0,00	66 599,00 0,00
63		Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	21,000	3 167,00 0,00	66 507,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64		Inel prefabricate pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	46,000	833,00 0,00	38 318,00 0,00
65		Inel prefabricate pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	850,00 0,00	3 400,00 0,00
66		Inel prefabricate pt. camine KII-15-9a (0,4 m3)	buc	46,000	850,00 0,00	39 100,00 0,00
67		Inel prefabricate pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	84,000	1 833,00 0,00	153 972,00 0,00
68		Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1 (0,27 m3)	buc	47,000	1 578,00 0,00	74 166,00 0,00
69		Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1 (0,51 m3)	buc	21,000	2 970,00 0,00	62 370,00 0,00
70		Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc	68,000	250,00 0,00	17 000,00 0,00
71		Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	68,000	383,00 0,00	26 044,00 0,00
72	AcE14B1	Scara cu vanguri din otel	kg	94,740	40,00 0,00	3 789,60 0,00
73	AcE14B1	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 460,240	35,00 0,00	86 108,40 0,00
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	505,340	50,81 14,70	25 678,82 7 428,47
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,060	1 055,66 450,79	3 230,33 1 379,42
76		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	38,000	1 765,00 0,00	67 070,00 0,00
77		Capac compozit pas liber 600 rama 887B125	buc	30,000	1 365,00 0,00	40 950,00 0,00
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	1,900	1 759,39 315,00	3 342,85 598,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)				
79	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	15,000	582,93 80,50	8 743,89 1 207,50
80	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	150,000	133,10 24,50	19 965,00 3 675,00
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2	955,700	205,93 61,60	196 802,53 58 871,12
		Total Camine Inclusiv salariu				1 490 981,11 194 820,43
		2.5. Demolarea si reconditionarea				
		2.5.1. Drumul din asfalt				
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 090,000	54,07 20,30	58 936,30 22 127,00
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	38,000	158,39 112,00	6 018,90 4 256,00
84	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,340	1 175,00 0,00	1 574,50 0,00
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	38,000	427,90 63,00	16 260,20 2 394,00
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(piata k=0,5)	m3	96,000	324,70 69,30	31 171,20 6 652,80
87	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	382,000	227,15 11,20	86 772,02 4 278,40
88	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	382,000	152,40 8,40	58 217,99 3 208,80

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				258 951,11 42 917,00
		2.5.2. Drumul din pietris				
89	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,940	1 175,00 0,00	4 629,50 0,00
90	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	141,000	427,90 63,00	60 333,90 8 883,00
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(piata k=0,5)	m3	253,000	303,70 69,30	76 836,10 17 532,90
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				141 799,50 26 415,90
		2.5.3. Transportarea gunoiului				
92	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,380	1 300,00 0,00	494,00 0,00
93	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	72,000	25,60 0,00	1 843,20 0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	205,24 25,24	77,99 9,59
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				2 415,19 9,59
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				403 165,80 69 342,49
		<i>Total</i>	lei			5 874 238,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			143 719,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			137 515,85
		<i>Total</i>	100,00 +			6 155 473,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			769 434,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			6 924 907,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			346 245,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 271 153,04 598 831,73

		Total	lei			7 291 153,04
		TVA	20,00 %			1 458 230,61
		Total deviz: Inclisiv salariu				8 749 383,65 598 831,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Aducțiunea apei potabile.Platforma B

Valoarea de deviz 583 558,87 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasamente (Pentru conducte L=1294m)				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	9,170	1 024,97 0,00	9 399,00 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	35,000	144,20 144,20	5 047,00 5 047,00
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Grund deplasat)	100 m3	0,230	1 126,09 0,00	259,00 0,00
4	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 2 km	t	39,100	22,40 0,00	875,70 0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	205,26 25,26	47,21 5,81
6	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat	100 m3	9,400	436,00	4 098,40

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	9,400	1 371,80 617,40	12 894,92 5 803,56
		Total Lucrari de terasamente (Pentru conducte L=1294m) Inclusiv salariu				32 621,23 10 856,37
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 13.6 PE100 PN12.5 d63mm triplustrat (A9)	m	434,000	81,96 3,78	35 570,64 1 640,52
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	827,000	71,93 3,78	59 486,11 3 126,06
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A1)	m	15,000	71,93 3,78	1 078,95 56,70
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	18,000	156,76 10,29	2 821,74 185,22
12		Banda avertizare apa	m	1 294,000	0,71 0,00	918,74 0,00
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 276,000	13,10 2,80	16 715,60 3 572,80
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa	m	18,000	21,85 4,90	393,30 88,20

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 294,000	0,29 0,29	371,35 371,35
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (1buc)	m	0,200	364,10 27,30	72,82 5,46
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc	14,000	228,52 56,00	3 199,28 784,00
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm	buc	9,000	383,05 56,00	3 447,45 504,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				124 075,98 10 334,31
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) -1buc				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,500	50,51 14,70	378,83 110,25
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,008	1 056,25 455,00	8,45 3,64
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa	buc	1,000	379,70 62,30	379,70 62,30

1	2	3	4	5	6	7
		sudabila d100mm				
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,000	467,30 62,30	467,30 62,30
		Total Supapa de sens d100mm (coala 10) -1buc Inclusiv salariu				1 234,28 238,49
		1.4. Camine circulare				
23	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,530	3 664,49 782,59	12 935,66 2 762,55
24	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 167,00 0,00	3 167,00 0,00
25	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000	1 833,00 0,00	7 332,00 0,00
26	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000	2 970,00 0,00	2 970,00 0,00
27	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQO-1 (0,02 m3)	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
28	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	1,000	383,00 0,00	383,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)				
29	pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	1 365,00 0,00	1 365,00 0,00
30	AcE14B1	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	53,160	35,00 0,00	1 860,60 0,00
31		Scara	kg	26,740	40,00 0,00	1 069,60 0,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	1 055,50 450,62	84,44 36,05
33	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2	25,750	205,93 61,60	5 302,57 1 586,20
34	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,500	582,06 80,50	291,03 40,25
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice clasice B10.Pereu	m3	0,250	1 707,80 315,28	426,95 78,82
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				37 437,85 4 503,87
		1.5. Demolarea si reconditionarea				
		1.5.1. Drumul din asfalt (105m)				
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	210,000	54,07 20,30	11 354,70 4 263,00

1	2	3	4	5	6	7
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,350	158,37 112,00	1 164,00 823,20
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,260	1 175,00 0,00	305,50 0,00
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,350	427,90 63,00	3 145,06 463,05
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,400	473,10 69,30	8 705,04 1 275,12
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	73,500	221,07 4,20	16 248,91 308,70
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	73,500	152,40 8,40	11 201,62 617,40
		Total Drumul din asfalt (105m) Inclusiv salariu				52 124,83 7 750,47
		1.5.2. Drumul din pietris (590m)				
43	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,160	1 175,00 0,00	1 363,00 0,00
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,300	427,90 63,00	17 672,27 2 601,90
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,300	506,70 69,30	37 647,81 5 148,99
		Total Drumul din pietris (590m) Inclusiv salariu				56 683,08 7 750,89
		1.5.3. Drumul din beton de ciment (180m)				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	360,000	54,07 20,30	19 465,20 7 308,00
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	22,700	393,35 239,40	8 929,05 5 434,38

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,440	1 175,00 0,00	517,00 0,00
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	22,700	1 469,74 406,00	33 363,03 9 216,20
50	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	126,000	158,35 12,60	19 952,32 1 587,60
		Total Drumul din beton de ciment (180m) Inclusiv salariu				82 226,60 23 546,18
		1.5.4. Transportarea gunoiului				
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,300	1 300,00 0,00	390,00 0,00
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,000	42,40 0,00	2 416,80 0,00
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,300	215,60 26,60	64,68 7,98
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				2 871,48 7,98
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				193 905,99 39 055,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				389 275,33 64 988,56
		Total	lei			389 275,33

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Aductiunea apei potabile.Platforma C**

Valoarea de deviz 275 970,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente (Pentru conducte L=128m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,190	1 024,79 0,00	1 219,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	144,20 144,20	576,80 576,80
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,510	1 124,51 0,00	573,50 0,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	86,700	22,40 0,00	1 942,15 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,510	205,25 25,25	104,68 12,88

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,720	436,11 0,00	314,00 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,720	1 371,81 617,36	987,70 444,50
		Total Lucrari de terasamente (Pentru conducte L=128m) Inclusiv salariu				5 718,33 1 034,18
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A1)	m	40,000	156,76 10,29	6 270,44 411,60
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	45,000	156,76 10,29	7 054,33 463,05
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	18,000	156,76 10,29	2 821,74 185,22
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (A12)	m	25,000	105,51 10,29	2 637,66 257,25
12		Banda avertizare	m	128,000	0,71 0,00	90,88 0,00
13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110	m	128,000	21,85 4,90	2 796,80 627,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	128,000	0,29 0,29	36,75 36,75
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (8buc)	m	1,600	363,30 27,30	581,28 43,68
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat d100mm	buc	5,000	1 341,45 38,50	6 707,25 192,50
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d100x100mm	buc	2,000	2 738,30 62,30	5 476,60 124,60
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d100 mm	buc	1,000	370,30 62,30	370,30 62,30
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	5,000	467,30 62,30	2 336,50 311,50
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 RC d110mm	buc	2,000	256,90 40,60	513,80 81,20
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PE100 RC d110mm	buc	1,000	452,60 40,60	452,60 40,60

1	2	3	4	5	6	7
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare.(Tava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.)	kg	26,880	50,51 14,70	1 357,84 395,15
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,027	1 055,93 451,11	28,51 12,18
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Volumul beton pentru springere B20)	m3	0,368	1 963,07 606,98	722,41 223,37
25	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3	100,000	33,27 8,40	3 327,50 840,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				43 583,19 4 308,15
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 7) -1buc				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	7,500	50,51 14,70	378,83 110,25
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,008	1 056,25 455,00	8,45 3,64
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura,	buc	1,000	379,70	379,70

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm			62,30	62,30
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	1,000	467,30 62,30	467,30 62,30
		Total Supapa de sens d100mm (coala 7) -1buc Inclusiv salariu				1 234,28 238,49
		1.4. Supapa de sens d80mm (coala 8) -1buc				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	7,500	50,51 14,70	378,83 110,25
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,008	1 056,25 455,00	8,45 3,64
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	1,000	332,45 62,30	332,45 62,30
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80 mm	buc	1,000	408,30 62,30	408,30 62,30
		Total Supapa de sens d80mm (coala 8) -1buc Inclusiv salariu				1 128,03 238,49
		1.5. Camine circulare				
34	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa	m3	7,060	3 663,01 782,60	25 860,82 5 525,17

1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
35	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,2 m3)	m3	5,010	3 299,76 963,89	16 531,81 4 829,09
36	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	2,000	3 167,00 0,00	6 334,00 0,00
37	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15	buc	4,000	1 417,00 0,00	5 668,00 0,00
38	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	8,000	1 833,00 0,00	14 664,00 0,00
39		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	2,000	833,00 0,00	1 666,00 0,00
40		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	4,000	850,00 0,00	3 400,00 0,00
41	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20-1 (0,51 m3)	buc	2,000	2 970,00 0,00	5 940,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
43	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	6,000	250,00 0,00	1 500,00 0,00
44	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,000	383,00 0,00	2 298,00 0,00
45	pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	6,000	1 365,00 0,00	8 190,00 0,00
46		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	218,640	35,00 0,00	7 652,40 0,00
47		Scara	kg	160,440	40,00 0,00	6 417,60 0,00
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,379	1 055,65 450,84	400,09 170,87
49	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2	89,660	205,93 61,60	18 463,24 5 523,07
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	3,000	582,93 80,50	1 748,78 241,50

1	2	3	4	5	6	7
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice clasice B10.Pereu	m3	1,500	1 707,72 315,00	2 561,58 472,50
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				133 296,32 16 762,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				184 960,15 22 581,51

		Total	lei	184 960,15
		Asigurarea sociala	24,00 %	5 419,56
		Cheltuieli de transport	3,00 %	4 308,71
		Total	100,00 +	194 688,42
		Cheltuieli de regie	12,50 %	24 336,06
		Total	100,00 +	219 024,48
		Beneficiu de deviz	5,00 %	10 951,23
		Total	100,00 +	229 975,71
		TVA	20,00 %	45 995,14
		Total deviz: Inclisiv salariu		275 970,85 22 581,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-A1-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Statia de pompare a apei (SP-1). Lucrari de constructii.PI.A1

Valoarea de deviz 139 644,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,184	1 125,00 0,00	207,00 0,00
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	31,200	22,40 0,00	698,95 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,184	206,09 25,11	37,92 4,62
4	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	16,600	1 759,36 315,00	29 205,45 5 229,00
5	CA03G	Beton armat M200(C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)	m3	5,100	1 770,81 308,00	9 031,13 1 570,80
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,020	208,02 84,00	836,23 337,68
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37	kg	30,600	57,98	1 774,16

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,53	169,19
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	626,000	56,58 4,13	35 419,08 2 585,38
9	CL18A	Confectii metalice (manson Tə)	kg	146,600	50,77 14,70	7 442,15 2 155,02
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,147	1 055,99 450,95	155,23 66,29
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,400	2 439,40 476,70	975,76 190,68
12	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5cm)	m2	40,200	185,24 4,38	7 446,50 175,91
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				93 229,56 12 484,57
		Total	lei			93 229,56
		Asigurarea sociala	24,00 %			2 996,30
		Cheltuieli de transport	3,00 %			2 288,57
		Total	100,00 +			98 514,43
		Cheltuieli de regie	12,50 %			12 314,30
		Total	100,00 +			110 828,73
		Beneficiu de deviz	5,00 %			5 541,44
		Total	100,00 +			116 370,17
		TVA	20,00 %			23 274,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				139 644,20 12 484,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Statia de pompare a apei(SP-1).TH.(Pl.A1)

Valoarea de deviz 139 639,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente (Pentru conducte L=54m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,174	1 025,86 0,00	178,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,300	144,20 144,20	187,46 187,46
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,174	1 126,44 0,00	196,00 0,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	26,600	22,39 0,00	595,70 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,174	208,39 25,34	36,26 4,41

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,267	435,96 0,00	116,40 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,267	1 371,87 617,42	366,29 164,85
		Total Lucrari de terasamente (Pentru conducte L=54m) Inclusiv salariu				1 676,61 356,72
		1.2. Conducte si accesorii				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)	m	34,000	185,46 10,29	6 305,80 349,86
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	16,000	185,46 10,29	2 967,38 164,64
10	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP HM SN4 d 110mm	m	4,000	163,08 25,90	652,33 103,60
11		Banda avertizare	m	54,000	0,71 0,00	38,34 0,00
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	54,000	21,40 4,90	1 155,60 264,60
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	54,000	0,29 0,29	15,47 15,47
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	0,600	363,30	217,98

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (3buc)			27,30	16,38
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d140mm	buc	1,000	428,91 40,60	428,91 40,60
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	4,000	255,87 40,60	1 023,48 162,40
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,000	452,60 40,60	452,60 40,60
18		Cot 90* PP d110mm	buc	1,000	257,50 0,00	257,50 0,00
19	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d110mm	buc	1,000	603,00 84,00	603,00 84,00
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,228	2 057,68 597,15	469,15 136,15
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				14 587,54 1 378,30
		1.3. Supapa de sens d100mm (coala 10) -2buc				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,000	50,81 14,70	762,22 220,50
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,015	1 055,33 452,67	15,83 6,79

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	2,000	379,70 62,30	759,40 124,60
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d110/100 mm	buc	2,000	467,30 62,30	934,60 124,60
		Total Supapa de sens d100mm (coala 10) -2buc Inclusiv salariu				2 472,05 476,49
		1.4. Camine circulare				
25	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	7,060	3 663,01 782,60	25 860,82 5 525,17
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice clasice B10.Pereu	m3	0,500	1 708,50 315,00	854,25 157,50
27	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLD-20 (0,59 m3)	buc	2,000	3 167,00 0,00	6 334,00 0,00
28		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	106,320	35,00 0,00	3 721,20 0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,160	1 055,50 450,62	168,88 72,10

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
30	pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	2,000	1 365,00 0,00	2 730,00 0,00
31		Scara	kg	53,480	40,00 0,00	2 139,20 0,00
32	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	8,000	1 833,00 0,00	14 664,00 0,00
33	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-1 (0,51 m3)	buc	2,000	2 970,00 0,00	5 940,00 0,00
34	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQ-1 (0,02 m3)	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
35	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-7-3 (0,06 m3)	buc	2,000	383,00 0,00	766,00 0,00
36	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,000	582,93 80,50	582,93 80,50
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2	51,500	205,93 61,60	10 605,14 3 172,40
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				74 866,42 9 007,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				93 602,62 11 219,18

		Total	lei	93 602,62
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 692,60
		Cheltuieli de transport	3,00 %	2 216,04
		Total	100,00 +	98 511,26
		Cheltuieli de regie	12,50 %	12 313,90
		Total	100,00 +	110 825,16
		Beneficiu de deviz	5,00 %	5 541,26
		Total	100,00 +	116 366,42
		TVA	20,00 %	23 273,28
		139 639,70		
		Total deviz: Inclisiv salariu		11 219,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-C-1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Statia de pompare a apei (SP-1).Utilaj.(Pl.A1)

Valoarea de deviz 1 817 837,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	pret de piata	Statie de pompare a apei (SP-1)	set	1,000	1 514 864,76 0,00	1 514 864,76 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				1 514 864,76
		Total	lei			1 514 864,76
		TVA	20,00 %			302 972,95
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 817 837,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-B1-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constrctii(Platforma
B1)**

Valoarea de deviz 47 571,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,025	1 020,00 0,00	25,50 0,00
2	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,700	1 707,67 315,00	2 903,04 535,50
3	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	2,300	1 693,84 308,00	3 895,83 708,40
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,370	206,44 84,00	489,26 199,08
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,160	57,98 5,53	647,10 61,74
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37	kg	287,760	56,58	16 281,49

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			4,13	1 188,46
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Manson)	kg	21,300	70,13 14,70	1 493,77 313,11
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,021	1 056,19 450,00	22,18 9,45
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta(Pereu)	100m2	0,240	2 439,42 476,58	585,46 114,38
10	DB19B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	23,700	235,64 9,80	5 584,75 232,26

		Total	lei	31 928,38
		Asigurarea sociala	24,00 %	806,97
		Cheltuieli de transport	3,00 %	824,94
		Total	100,00 +	33 560,29
		Cheltuieli de regie	12,50 %	4 195,04
		Total	100,00 +	37 755,33
		Beneficiu de deviz	5,00 %	1 887,77
		Total	100,00 +	39 643,10
		TVA	20,00 %	7 928,62
		47 571,72		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		3 362,38		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-B1-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.(Platforma B1)

Valoarea de deviz 1 449 699,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	pret de piata	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu (Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,000	1 202 004,52 0,00	1 202 004,52 0,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				1 202 004,52
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=17 m				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,074	1 027,03 0,00	76,00 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	144,20 144,20	43,26 43,26
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,076	436,84 0,00	33,20 0,00
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,076	1 371,84	104,26

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv			617,11	46,90
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Grund deplasat)	m3	0,100	21,70 21,70	2,17 2,17
		Total Lucrari terasamente pentru conducte L=17 m Inclusiv salariu				258,89 92,33
		2.2. Conducte si accesorii				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 d.75mm triplustrat pentru cabluri automatizare	m	17,000	96,07 10,29	1 633,13 174,93
8		Banda de avertizare	m	17,000	0,71 0,00	12,07 0,00
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	17,000	13,10 2,80	222,70 47,60
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	17,000	0,29 0,29	4,90 4,90
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena.Cot 90* PEHD RC PE100 d.110 mm	buc	1,000	255,87 40,60	255,87 40,60
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena.Cot 90* PEHD RC PE100 d.50 mm	buc	2,000	159,05 40,60	318,10 81,20
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	2,000	174,50	349,00

1	2	3	4	5	6	7
		între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena.Cot 60* PEHD RC PE100 d.50 mm			40,60	81,20
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena.Capat flansa PEHD RC d.50 mm	buc	2,000	195,10 40,60	390,20 81,20
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa e/f PE100 d.50 mm	buc	4,000	246,70 56,00	986,80 224,00
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avînd diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d.50 mm	buc	2,000	197,35 62,30	394,70 124,60
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				4 567,47 860,23
		<i>Total</i>	lei			4 826,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			228,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			90,72
		<i>Total</i>	100,00 +			5 145,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			643,21
		<i>Total</i>	100,00 +			5 788,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			289,45
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				6 078,35 952,56
		Total	lei			1 208 082,87
		TVA	20,00 %			241 616,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 449 699,44 952,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata
RazesiVoinescu-Mingir din r-
nulHinesti. N08/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de
constructii(Platforma C2)**

Valoarea de deviz 56 475,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,120	1 025,00 0,00	123,00 0,00
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,093	1 371,61 617,20	127,56 57,40
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,700	1 759,44 315,00	2 991,04 535,50
4	CA03G	Beton armat turnat M200 cu mijloace clasice, in placa fundatiei preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	2,300	1 745,86 308,00	4 015,48 708,40
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,370	206,44 84,00	489,26 199,08
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	11,160	57,98	647,10

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,53	61,74
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	287,760	56,58 4,13	16 281,49 1 188,46
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Manson)	kg	21,300	70,13 14,70	1 493,77 313,11
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,021	1 056,19 450,00	22,18 9,45
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta(Pereu)	100m2	0,240	2 439,42 476,58	585,46 114,38
11	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	23,700	235,64 9,80	5 584,75 232,26
		Total	lei			32 361,09
		Asigurarea sociala	24,00 %			6 649,39
		Cheltuieli de transport	3,00 %			831,17
		Total	100,00 +			39 841,65
		Cheltuieli de regie	12,50 %			4 980,21
		Total	100,00 +			44 821,86
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 241,09
		Total	100,00 +			47 062,95
		TVA	20,00 %			9 412,59
		Total deviz: Inclisiv salariu				56 475,54 3 419,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata
RazesiVoinescu-Mingir din r-
nulHincesti. N08/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.(Platforma C2)

Valoarea de deviz 1 323 174,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	pret de piata	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu (Sistem complet echipat containerizat de electroliza)	set	1,000	1 090 000,00 0,00	1 090 000,00 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				1 090 000,00
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Lucrari terasamente pentru conducte L=55 m				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	1 025,00 0,00	246,00 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,800	144,20 144,20	115,36 115,36
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,244	436,07 0,00	106,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,244	1 371,80 617,38	334,72 150,64
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Grund deplasat)	m3	0,380	21,74 21,74	8,26 8,26
		Total Lucrari terasamente pentru conducte L=55 m Inclusiv salariu				810,74 274,26
		2.2. Conducte si accesorii				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 d.75mm triplustrat pentru cabluri automatizare	m	55,000	96,06 10,29	5 283,43 565,95
8		Banda de avertizare	m	55,000	0,71 0,00	39,05 0,00
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	55,000	13,10 2,80	720,50 154,00
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	55,000	0,29 0,29	15,82 15,82
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena.Cot 90* PEHD RC PE100 d.110 mm	buc	3,000	255,87 40,60	767,61 121,80
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	2,000	452,60 40,60	905,20 81,20

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena.Cot 60* PEHD RC PE100 d.110 mm				
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena.Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD d.75/65 mm	buc	2,000	298,10 40,60	596,20 81,20
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa PE100 e/f d. 110	buc	2,000	502,00 84,00	1 004,00 168,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				9 331,81 1 187,97
		Total	lei			10 142,55
		Asigurarea sociala	24,00 %			350,94
		Cheltuieli de transport	3,00 %			211,64
		Total	100,00 +			10 705,13
		Cheltuieli de regie	12,50 %			1 338,14
		Total	100,00 +			12 043,27
		Beneficiu de deviz	5,00 %			602,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				12 645,44 1 462,23
		Total	lei			1 102 645,44
		TVA	20,00 %			220 529,09
						1 323 174,53
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 462,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti-
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-C-1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Castel de apa V=50m3, H=18 m(2 buc).Platforma C1

Valoarea de deviz 1 646 221,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	2,000	371 666,00 0,00	743 332,00 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				743 332,00
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	12,346	10 501,99 6 370,00	129 657,62 78 644,02
		<i>Total</i>	lei			129 657,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			18 874,56
		<i>Total</i>	100,00 +			148 532,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			59 769,46
		<i>Total</i>	100,00 +			208 301,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			10 415,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				218 716,72 78 644,02
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
		3.1.1. Groapa de fundatie-2buc				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	5,600	1 025,00 0,00	5 740,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,000	144,20 144,20	2 884,00 2 884,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Pierna din pamint h=1,5m	100 m3	1,500	2 779,50 13,30	4 169,25 19,95
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,590	1 124,58 0,00	663,50 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	100,000	25,60 0,00	2 560,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,590	205,15 25,15	121,04 14,84
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,710	436,01 0,00	1 617,60 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,710	1 448,60 617,40	5 374,30 2 290,54
		Total Groapa de fundatie-2buc Inklusiv salariu				23 129,69 5 209,33
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				23 129,69 5 209,33
		3.2. Lucrari de constructii				
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,400	2 439,40 476,70	975,76 190,68

1	2	3	4	5	6	7
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3	58,800	1 593,77 308,00	93 713,58 18 110,40
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	47,200	258,43 112,00	12 197,68 5 286,40
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	786,200	39,95 2,10	31 408,83 1 651,02
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (inglobate total sau partial in beton(Закл. детали)	kg	357,120	49,77 14,00	17 772,10 4 999,68
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese detasabila 3Д-1)	t	0,357	1 055,63 450,78	376,86 160,93
17	IzF04F k=2	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	23,600	91,57 8,40	2 161,04 198,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3	2,300	506,70 69,30	1 165,41 159,39
19	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	23,000	141,00 5,60	3 243,07 128,80
20	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Ijgeab pentru canal J12-15 din beton B15)	m2	3,000	1 589,30 238,00	4 767,90 714,00
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire P14-15)	buc	12,000	3 365,22 101,50	40 382,58 1 218,00
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				208 164,81 32 817,54
		3.3. Conducte si accesorii				
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x3.5 mm	m	68,000	426,28 35,00	28 986,76 2 380,00
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m	16,000	326,48 35,00	5 223,75 560,00
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m	1,000	189,93 35,00	189,93 35,00
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	27,700	302,67 56,70	8 383,94 1 570,59
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	4,000	1 418,70 38,50	5 674,80 154,00
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	2,000	1 177,68 38,50	2 355,36 77,00

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm				
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet antiincendiar d50mm	buc	4,000	553,50 38,50	2 214,00 154,00
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/80 mm	buc	2,000	1 095,10 73,50	2 190,20 147,00
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	2,000	795,10 73,50	1 590,20 147,00
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/15 mm	buc	2,000	945,10 73,50	1 890,20 147,00
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	2,000	1 107,35 62,30	2 214,70 124,60
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune IIE d50mm	buc	4,000	246,60 40,60	986,40 162,40
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d110mm	buc	8,000	583,50 70,00	4 668,00 560,00
35	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	2,000	482,50 70,00	965,00 140,00
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	2,000	345,10	690,20

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d100 mm			73,50	147,00
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* d100 mm	buc	4,000	445,10 73,50	1 780,40 294,00
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100	buc	4,000	472,35 62,30	1 889,40 249,20
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80	buc	2,000	413,35 62,30	826,70 124,60
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d100mm	buc	12,000	379,70 62,30	4 556,40 747,60
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	6,000	332,45 62,30	1 994,70 373,80
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				79 271,04 8 294,79
		3.4. Scara monolita Sm1				
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 708,52 315,00	854,26 157,50
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,800	1 654,81 269,50	1 323,85 215,60
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	6,500	207,55 84,00	1 349,10 546,00

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
45	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	58,43 4,83	925,59 76,51
46	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,720	57,59 3,99	4 706,39 326,06
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	70,13 14,70	224,42 47,04
48	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,800	50,20 14,00	3 705,12 1 033,20
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,077	1 040,91 450,91	80,15 34,72
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				13 168,88 2 436,63
		3.5. Lucrari de demontarea turnului existente				
50	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile Demontarea turnului existent H=15m V=25m3	t	3,943	836,07 700,02	3 296,62 2 760,17
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,021	1 309,52 0,00	27,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Строймусор				
52	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,940	25,58 0,00	100,80 0,00
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,021	219,52 26,67	4,61 0,56
		Total Lucrari de demontarea turnului existente Inclusiv salariu				3 429,53 2 760,73
		<i>Total</i>	lei			327 163,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 364,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			7 394,11
		<i>Total</i>	100,00 +			346 922,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			43 365,32
		<i>Total</i>	100,00 +			390 287,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			19 514,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				409 802,35 51 519,02

		Total	lei	1 371 851,07
		TVA	20,00 %	274 370,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 646 221,28 130 163,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica KЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 49 117,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,175	1 276,00 0,00	223,30 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	17,500	82,42 82,42	1 442,37 1 442,37
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,016	156 301,25 11 301,25	2 500,82 180,82
4	404-23	Caramida	buc	210,000	6,92 0,00	1 453,20 0,00
5	408-93	Nisip	m3	5,000	355,00 0,00	1 775,00 0,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	1 276,11 0,00	114,85 0,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale	m3	9,000	82,42 82,42	741,79 741,79

1	2	3	4	5	6	7
		liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)				
		<i>Total</i>	lei			8 251,33
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			567,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			221,93
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			110,96
		<i>Total</i>	100,00 +			9 151,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 327,01
		<i>Total</i>	100,00 +			10 478,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			628,74
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 107,57 2 364,98
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40A (ТП-10/0,4кВ)	buc	1,000	411,85 197,13	411,85 197,13
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,390	563,36 563,36	219,71 219,71
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,390	1 633,62 1 164,08	637,11 453,99
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,160	1 165,62 1 053,62	186,50 168,58
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,390	553,15 553,15	215,73 215,73
13	pretul firmei	Cablu АПвзБбШп -5x10mm2	m	55,000	55,02 0,00	3 026,10 0,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	737,27 116,41	1 474,54 232,82
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,000	323,62 201,38	323,62 201,38

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, BZUM -TF-01-63				
16	08-03-525-2	Intreruptor BH47-29/3/32C	buc	1,000	577,21 238,77	577,21 238,77
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,92 73,92	73,92 73,92
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc	1,000	411,85 197,13	411,85 197,13
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar OPIIC	set	1,000	370,83 254,91	370,83 254,91
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,050	1 165,40 1 053,60	58,27 52,68
21	pretul firmei	Cablu BBΓ-4x10mm2	m	5,000	180,20 0,00	901,00 0,00
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50mm	100 m	0,050	10 956,60 2 948,40	547,83 147,42
23	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	27 186,25 3 628,25	1 087,45 145,13
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 459,23 704,40	1 037,77 211,32
25	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,210	5 205,10 1 809,86	1 093,07 380,07
		<i>Total</i>	lei			12 654,36
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			813,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			348,49
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			174,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 576,92
		<i>Total</i>	100,00 +			16 567,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			994,08
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				17 561,87 3 390,69
		3. Utilaj				
26	pretul	Automat BA47-29/3/C40A (TII-	buc	1,000	105,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	10/0,4κB)			0,00	0,00
27	pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
28	pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,000	96,20 0,00	96,20 0,00
29	pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,000	7 700,00 0,00	7 700,00 0,00
30	pretul firmei	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
31	pretul firmei	Limitator OPI1-B-3P	buc	3,000	520,00 0,00	1 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 116,20
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			145,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 261,59

		Total	lei	40 931,03
		TVA	20,00 %	8 186,21
		Total deviz: Inclisiv salariu		49 117,24 5 755,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Alimentarea cu energia electrica КЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 28 458,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,035	1 275,14 0,00	44,63 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,500	82,42 82,42	288,47 288,47
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,700	83,39 17,84	3 143,64 672,70
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный	t	0,038	907,37 547,11	34,48 20,79

1	2	3	4	5	6	7
		kozyрек)				
5	404-23	Caramida	buc	42,000	6,92 0,00	290,64 0,00
6	408-93	Nisip	m3	1,000	355,00 0,00	355,00 0,00
		Total	lei			4 156,86
		Fondul social	24,00 %			235,67
		Transportare materiale	4,00 %			125,21
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			62,61
		Total	100,00 +			4 580,35
		Cheltuieli de regie	14,50 %			664,15
		Total	100,00 +			5 244,50
		Beneficiu de deviz	6,00 %			314,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 559,17 981,96
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,000	172,17 132,55	172,17 132,55
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,000	629,75 201,38	629,75 201,38
9	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	547,32 197,13	547,32 197,13
10	pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,000	21,20 0,00	21,20 0,00
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,160	563,38 563,38	90,14 90,14
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,160	1 640,50 1 164,06	262,48 186,25
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,040	1 165,75 1 053,75	46,63 42,15
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,160	553,12 553,12	88,50 88,50
15	pretul firmei	Cablu АПвзБбШп -5x6mm2	m	20,000	57,00 0,00	1 140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	737,27 116,41	2 949,07 465,64
17	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	23 386,25 3 628,25	935,45 145,13
18	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,200	5 035,20 909,20	1 007,04 181,84
19	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2	2,000	1 680,62 1 045,13	3 361,24 2 090,26
20	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,020	72 589,50 5 285,00	1 451,79 105,70
		<i>Total</i>	lei			12 702,78
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			942,40
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			332,79
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			166,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 984,27
		<i>Total</i>	100,00 +			17 128,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 027,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 156,35 3 926,67
		Total	lei			23 715,52
		TVA	20,00 %			4 743,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				28 458,62 4 908,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-2
Retele electrice BJI-0,4kV

Valoarea de deviz 214 872,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB -95	buc	8,000	3 970,66 322,89	31 765,31 2 583,09
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,000	8 181,73 671,26	40 908,63 3 356,32
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,000	275,59 37,39	4 960,65 672,96
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	18,000	160,20 21,24	2 883,52 382,37
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,096	1 276,15 0,00	122,51 0,00
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3	9,600	82,42	791,24

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)			82,42	791,24
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,415	21 729,64 5 543,45	9 017,80 2 300,53
8	pretul firmei	Cablu СИП-2-3X35+1X50mm2	m	440,000	67,20 0,00	29 568,00 0,00
9	136	Banda F2007	m	24,000	11,50 0,00	276,00 0,00
10	136	Screpa A200	buc	24,000	3,10 0,00	74,40 0,00
11	163	Consola CA 1500	buc	4,000	38,00 0,00	152,00 0,00
12	162	Curea CSB	buc	55,000	3,20 0,00	176,00 0,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	8,000	45,60 0,00	364,80 0,00
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	18,000	45,60 0,00	820,80 0,00
15	161	Clema PA 1500	buc	3,000	64,12 0,00	192,36 0,00
16	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,000	6,20 0,00	24,80 0,00
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,000	32,15 0,00	64,30 0,00
18	1681	Clema ES 1500	buc	9,000	79,12 0,00	712,08 0,00
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,000	28,20 0,00	112,80 0,00
20	15133	Clema RDP25CN	buc	1,000	87,20 0,00	87,20 0,00
		Total	lei			123 075,20
		Asigurare sociala	24,00 %			2 420,76
		Cheltuieli de transport	4,00 %			3 468,62
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			1 734,31
		Total	100,00 +			130 698,89
		Cheltuieli de regie	14,50 %			18 951,33
		Total	100,00 +			149 650,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			8 979,02
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				158 629,24 10 086,51
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc	3,000	432,14 197,13	1 296,41 591,39
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A ,SV19-25	buc	3,000	209,57 99,41	628,70 298,24
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,000	370,83 254,91	370,83 254,91
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,BZUM-TF-01-63	buc	1,000	323,62 201,38	323,62 201,38
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,92 73,92	73,92 73,92
26	08-03-525-2	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,000	472,21 238,77	472,21 238,77
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,3P/20A	buc	1,000	257,77 132,55	257,77 132,55
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,020	9 276,00 2 948,50	185,52 58,97
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 459,23 704,40	1 037,77 211,32
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,960	5 211,90 1 809,86	5 003,42 1 737,47
		<i>Total</i>	lei			9 650,17
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			911,74
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			206,58
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			103,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 887,18
		<i>Total</i>	100,00 +			13 758,96
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			825,53
		Total Lucrari de montare				14 584,49 3 798,92

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
31	pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	2 410,00 0,00	2 410,00 0,00
32	pretul firmei	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,000	1 018,00 0,00	1 018,00 0,00
33	pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,000	93,00 0,00	93,00 0,00
34	pretul firmei	Automat BA88-32-M6-16BH	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
35	pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,000	352,00 0,00	1 056,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 777,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitar</i>	1,20 %			69,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 846,32

		Total	lei	179 060,05
		TVA	20,00 %	35 812,01
		Total deviz: Inclisiv salariu		214 872,06 13 885,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-B-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-3
Iluminarea exterioara

Valoarea de deviz 5 012,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	756,99 289,75	756,99 289,75
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	72 668,00 5 285,00	726,68 52,85
		<i>Total</i>	lei			1 483,67
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			82,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			44,14
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			22,07
		<i>Total</i>	100,00 +			1 632,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			236,65
		<i>Total</i>	100,00 +			1 868,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			112,12
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 980,87 342,60
		2. Lucrari de montare				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-0,1	buc	1,000	1 299,10 194,58	1 299,10 194,58
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	52,00 0,00	52,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	510-126	Bratara X20	buc	4,000	115,00 0,00	460,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 811,10
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			46,70
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			43,92
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			21,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			147,88
		<i>Total</i>	100,00 +			2 071,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			124,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 195,86 194,58

		Total	lei		4 176,73
		TVA	20,00 %		835,35
		Total deviz: Inclisiv salariu			5 012,08 537,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-C-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-1
Alimentarea cu energia electrica KJI-0,4kB**

Valoarea de deviz 38 314,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,053	1 275,66 0,00	67,61 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,300	82,42 82,42	436,83 436,83
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,700	83,39 17,84	3 143,64 672,70
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t	0,038	907,37 547,11	34,48 20,79
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,016	156 301,25 11 301,25	2 500,82 180,82
6	404-23	Caramida	buc	63,000	6,92	435,96

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7	408-93	Nisip	m3	1,500	355,00 0,00	532,50 0,00
		Total	lei			7 151,84
		Fondul social	24,00 %			314,67
		Transportarea materialelor	4,00 %			230,92
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			115,46
		Total	100,00 +			7 812,89
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 132,87
		Total	100,00 +			8 945,76
		Beneficiu de deviz	6,00 %			536,75
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 482,51 1 311,14
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,000	629,75 201,38	629,75 201,38
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,000	172,17 132,55	172,17 132,55
10	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	547,32 197,13	547,32 197,13
11	pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,000	21,20 0,00	21,20 0,00
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,160	563,38 563,38	90,14 90,14
13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,160	1 640,50 1 164,06	262,48 186,25
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,040	1 165,75 1 053,75	46,63 42,15
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,160	553,12 553,12	88,50 88,50
16	pretul firmei	Cablu АПвзБбШп -5x6mm2	m	20,000	57,00 0,00	1 140,00 0,00
17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor,	buc	4,000	737,27 116,41	2 949,07 465,64

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 35 mm2				
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	23 386,25 3 628,25	935,45 145,13
19	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,300	5 035,20 909,17	1 510,56 272,75
20	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatoarelor de trecere sau treceri de bare	m2	2,000	1 680,62 1 045,13	3 361,24 2 090,26
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 459,23 704,40	1 037,77 211,32
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,410	5 209,34 1 809,85	2 135,83 742,04
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	72 589,00 5 285,00	725,89 52,85
		<i>Total</i>	lei			15 654,00
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 180,34
		<i>Transportare materiale</i>	4,00 %			402,15
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			201,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 737,75
		<i>Total</i>	100,00 +			21 175,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 270,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 445,82 4 918,09
		Total	lei			31 928,33
		TVA	20,00 %			6 385,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				38 314,00 6 229,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-C-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-2
Retele electrice BJI-0,4kV

Valoarea de deviz 178 340,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB -95	buc	2,000	3 970,66 322,88	7 941,33 645,77
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB -95	buc	3,000	8 181,72 671,26	24 545,17 2 013,79
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propteale CB -95	buc	1,000	12 449,44 1 028,99	12 449,44 1 028,99
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,000	275,59 37,39	3 031,50 411,25
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,000	160,20 21,24	1 762,15 233,67
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,096	1 276,15 0,00	122,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,600	82,42 82,42	791,24 791,24
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,420	21 729,57 5 543,45	9 126,42 2 328,25
9	pretul firmei	Cablu СИП-2-3X35+1X50mm2	m	450,000	67,20 0,00	30 240,00 0,00
10	136	Banda F2007	m	44,000	11,50 0,00	506,00 0,00
11	136	Screpa A200	buc	44,000	3,10 0,00	136,40 0,00
12	163	Consola CA 1500	buc	3,000	38,00 0,00	114,00 0,00
13	162	Curea CSB	buc	78,000	3,20 0,00	249,60 0,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,000	45,60 0,00	136,80 0,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,000	45,60 0,00	592,80 0,00
16	161	Clema PA 1500	buc	1,000	64,12 0,00	64,12 0,00
17	1681	Clema ES 1500	buc	21,000	79,12 0,00	1 661,52 0,00
18	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,000	6,20 0,00	24,80 0,00
19	15160	Capac CPTAU-54	buc	1,000	21,93 0,00	21,93 0,00
20	15161	Capac CPTAU-70	buc	3,000	28,44 0,00	85,32 0,00
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,000	32,15 0,00	96,45 0,00
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,000	466,00 0,00	466,00 0,00
		Total	lei			94 165,50
		Asigurare sociala	24,00 %			1 788,71

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	4,00 %			2 698,03
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			1 349,01
		Total	100,00 +			100 001,25
		Cheltuieli de regie	14,50 %			14 500,18
		Total	100,00 +			114 501,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 870,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				121 371,51 7 452,96
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-32-M6-160H 25A (сущ.ТП-10/0,4кВ, №910Е)	buc	1,000	257,77 132,55	257,77 132,55
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,BZUM-TF-01-63	buc	1,000	323,62 201,38	323,62 201,38
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,92 73,92	73,92 73,92
26	08-03-525-2	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,000	472,21 238,77	472,21 238,77
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,3P/20A	buc	1,000	257,77 132,55	257,77 132,55
28	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,000	370,83 254,91	370,83 254,91
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	1 165,62 1 053,62	93,25 84,29
30	pretul firmei	Cablu BBΓ-3X4 mm2	m	8,000	52,73 0,00	421,84 0,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,080	9 313,75 2 948,50	745,10 235,88
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 459,23 704,40	1 037,77 211,32
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,960	5 211,90 1 809,86	5 003,42 1 737,47
		Total	lei			9 057,50

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala	24,00 %			792,73
		Cheltuieli de transport	4,00 %			201,41
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			100,71
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 510,31
		Total	100,00 +			12 662,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %			759,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 422,41 3 303,04
		3. Utilaj				
34	pretul firmei	Automat BA88-32-M6-160H 25A (сум.ТП-10/0,4кВ, №910Е)	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
35	pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	2 410,00 0,00	2 410,00 0,00
36	pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,000	7 700,00 0,00	7 700,00 0,00
37	pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,000	93,00 0,00	93,00 0,00
38	pretul firmei	Automat BA88-32-M6-160H	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
39	pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,000	352,00 0,00	1 056,00 0,00
		Total	lei			13 659,00
		Cheltuieli de achizitionare si depozitar	1,20 %			163,91
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 822,91

		Total	lei	148 616,83
		TVA	20,00 %	29 723,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		178 340,20 10 756,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata Razesti--
Voinescu-Mingir din r-nul
Hincesti N08/20-C-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-3
Iluminarea exterioara**

Valoarea de deviz 9 274,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,100	501,50 476,70	50,15 47,67
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	227,30 194,60	22,73 19,46
3	590-4010	Conductor ПБ-1х1,5mm2	m	20,000	4,85 0,00	97,00 0,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,060	26 980,50 2 617,00	1 618,83 157,02
5	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	23 386,25 3 628,25	935,45 145,13
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	756,99 289,75	756,99 289,75
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	72 668,00 5 285,00	726,68 52,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 207,83
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			170,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			103,25
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			51,63
		<i>Total</i>	100,00 +			4 533,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			657,37
		<i>Total</i>	100,00 +			5 190,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			311,45
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 502,38 711,88
		2. Lucrari de montare				
8	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-0,1	buc	1,000	1 327,90 194,58	1 327,90 194,58
9	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	52,00 0,00	52,00 0,00
10	510-126	Bratara X20	buc	4,000	115,00 0,00	460,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 839,90
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			46,70
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			43,92
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			21,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			147,88
		<i>Total</i>	100,00 +			2 100,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			126,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 226,38 194,58
		<i>Total</i>	lei			7 728,76
		<i>TVA</i>	20,00 %			1 545,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				9 274,51 906,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
magistral Sarata
Razesi Voinescu-Mingir din r-
nul Hincesti. N08/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A**

Valoarea de deviz 213 585,79 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	1,000	544,50 0,00	544,50 0,00
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	1,000	1 064,00 0,00	1 064,00 0,00
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	1,000	544,50 0,00	544,50 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,760	692,76 0,00	526,50 0,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,760	1 440,00 0,00	1 094,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,635	1 125,20 0,00	714,50 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	108,000	25,60 0,00	2 764,80 0,00
		Total Sistematzare verticala Inklusiv salariu				7 253,20
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,650	1 448,66 617,40	941,63 401,31
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,800	481,96 25,90	10 506,77 564,62
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,700	532,41 21,00	17 409,88 686,70
11	DB16H K=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	218,000	386,35 7,00	84 225,29 1 526,00
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15	m	100,000	248,30 41,30	24 830,00 4 130,00
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2 Inklusiv salariu				137 913,57 7 308,63

		Total	lei	145 166,77
		Asigurarea sociala	24,00 %	1 754,07

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	3,00 %			3 756,96
		Total	100,00 +			150 677,80
		Cheltuieli de regie	12,50 %			18 834,73
		Total	100,00 +			169 512,53
		Beneficiu de deviz	5,00 %			8 475,63
		Total	100,00 +			177 988,16
		TVA	20,00 %			35 597,63
						213 585,79
		Total deviz: Inclisiv salariu				7 308,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata
Razesi Voinescu-Mingir din r-
nul Hincesti. N08/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 377 075,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,400	693,00 0,00	277,20 0,00
2	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,400	1 440,00 0,00	576,00 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,060	1 025,00 0,00	61,50 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,060	690,00 0,00	41,40 0,00
5	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,060	3 240,00 0,00	194,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,070	1 128,57 0,00	79,00 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,900	20,00 0,00	238,00 0,00
		Total Sistematzare verticala Inklusiv salariu				1 467,50
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,310	1 448,58 617,35	449,06 191,38
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,350	481,99 25,90	4 988,62 268,03
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	15,520	532,41 21,00	8 262,97 325,92
11	DB16H K=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	103,500	386,35 7,00	39 987,58 724,50
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15	m	70,000	248,30 41,30	17 381,00 2 891,00
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2 Inklusiv salariu				71 069,23 4 400,83
		3. Rigola din beton (64m)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,600	527,70	844,32

1	2	3	4	5	6	7
					69,30	110,88
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3	6,400	1 707,69 315,00	10 929,20 2 016,00
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,000	206,95 84,00	6 622,40 2 688,00
16	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,400	527,70 69,30	211,08 27,72
17	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Cascada din beton ciclopiant-4buc)	m3	0,720	1 314,31 259,00	946,30 186,48
		Total Rigola din beton (64m) Inclusiv salariu				19 553,30 5 029,08
		4. Gardul metalic (66sectii-165m)				
18	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 67 buc; capac patrat 60*60 - 67buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264buc; beton M150 - 4.82 m3)	m	165,000	670,41 94,50	110 617,50 15 592,50
19	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 219,52 119,70	9 024,48 885,78
20	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 381,87 119,70	2 072,81 179,55
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	59,400	50,82 14,70	3 018,42 873,18

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,030	50,81 14,70	3 863,41 1 117,62
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,135	1 055,19 450,59	142,45 60,83
		Total Gardul metalic (66sectii-165m) Inclusiv salariu				128 739,07 18 709,46
		5. Spatii verzi				
24	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,280	1 276,79 0,00	357,50 0,00
25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,620	962,50 0,00	596,75 0,00
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m:arbori foiosi	buc	28,000	1,01 1,01	28,42 28,42
27	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	62,000	0,62 0,62	38,22 38,22
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	28,000	230,30 20,30	6 448,40 568,40
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	62,000	181,23 25,20	11 236,01 1 562,40
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,920	654,20 337,40	11 069,02 5 708,78
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,950	444,00 364,00	421,80 345,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				30 196,12 8 252,02

		Total	lei	251 025,22
		Asigurarea sociala	24,00 %	8 733,93
		Cheltuieli de transport	3,00 %	6 255,26
		Total	100,00 +	266 014,41
		Cheltuieli de regie	12,50 %	33 251,80
		Total	100,00 +	299 266,21
		Beneficiu de deviz	5,00 %	14 963,31
		Total	100,00 +	314 229,52
		TVA	20,00 %	62 845,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		377 075,42 36 391,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
magistral Sarata
RazesiVoinescu-Mingir din r-
nulHincesti. N08/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1
Amenajarea teritoriului. Pltforma C**

Valoarea de deviz 551 609,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	2,500	544,50 0,00	1 361,25 0,00
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	2,500	1 064,00 0,00	2 660,00 0,00
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	2,500	544,50 0,00	1 361,25 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,830	692,89 0,00	575,10 0,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,830	1 440,00 0,00	1 195,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,020	1 025,00 0,00	20,50 0,00
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,020	697,50 0,00	13,95 0,00
8	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19?1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,020	3 240,00 0,00	64,80 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3	6,300	1 454,58 0,00	9 163,85 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	7,965	1 124,98 0,00	8 960,50 0,00
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 354,000	25,60 0,00	34 662,40 0,00
		Total Sistemizare verticala Inclusiv salariu				60 038,80
		2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,640	1 448,67 617,42	927,15 395,15
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	21,200	481,99 25,90	10 218,19 549,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	31,800	532,41 21,00	16 930,71 667,80
15	DB16H K=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	212,000	386,35 7,00	81 906,93 1 484,00
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15	m	80,000	248,30 41,30	19 864,00 3 304,00
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2 Inclusiv salariu				129 846,98 6 400,03
		3. Rigola din beton (62,5m)				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,560	527,70 69,28	823,21 108,08
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3	6,250	1 707,50 314,99	10 671,88 1 968,68
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,250	206,95 84,00	6 467,18 2 625,00
20	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,400	527,70 69,30	211,08 27,72
		Total Rigola din beton (62,5m) Inclusiv salariu				18 173,35 4 729,48
		4. Gardul metalic (69sectii-171.6m)				
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 69 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 70 buc; capac patrat 60*60 - 70buc; element de fixare ECO 40 zincat - 276buc; beton M150 - 4.97 m3)	m	171,600	671,33 94,50	115 200,20 16 216,20

1	2	3	4	5	6	7
22	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 218,55 119,70	9 017,28 885,78
23	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 377,07 119,70	2 065,61 179,55
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,100	50,81 14,70	3 155,57 912,87
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,500	50,82 14,70	4 039,81 1 168,65
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,142	1 040,99 450,56	147,82 63,98
		Total Gardul metalic (69sectii-171.6m) Inclusiv salariu				133 626,29 19 427,03
		5. Spatii verzi				
27	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,300	1 276,00 0,00	382,80 0,00
28	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,650	962,08 0,00	625,35 0,00
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	30,000	1,01 1,01	30,45 30,45

1	2	3	4	5	6	7
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	65,000	0,62 0,62	40,04 40,04
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	30,000	230,30 20,30	6 909,00 609,00
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	65,000	181,23 25,20	11 779,69 1 638,00
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,170	654,20 337,40	9 924,17 5 118,33
34	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,250	444,00 364,00	555,00 455,00
		Total Spatii verzi Inclisiv salariu				30 246,50 7 890,82

		Total	lei	371 931,92
		Asigurarea sociala	24,00 %	9 227,37
		Cheltuieli de transport	3,00 %	7 982,89
		Total	100,00 +	389 142,18
		Cheltuieli de regie	12,50 %	48 642,77
		Total	100,00 +	437 784,95
		Beneficiu de deviz	5,00 %	21 889,25
		Total	100,00 +	459 674,20
		TVA	20,00 %	91 934,83
				551 609,03
		Total deviz: Inclisiv salariu		38 447,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)