

Капитальный ремонт на местных автодорогах с устройством сплошного покрытия, асфальтобетонной смесью горячим способом по ул. Комсомольская от №83 до №131, ул. Котовского в с. Кортен, р-он Тараклия.

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 943 649,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок от ул. Комсомольская дом №83 до дома №131, L=534m, b=5,0 m, S=2670 m2				
1	DI155A к=0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) материалы остаются на месте для обочин	m2	2 670,0000	17,761	47 420,802
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	2 670,0000	6,250	16 687,500
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0600	11 568,000	12 262,080
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	18,0000	2 078,740	37 417,320
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким	m2	2 670,0000	196,015	523 360,050

1	2	3	4	5	6	7
		заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		Total Участок от ул. Комсомольская дом №83 до дома №131, L=534m, b=5,0 m, S=2670 m2 Inclusiv salariu				637 147,752 13 523,286
		2. Участок от ул. Комсомольская L=60m, b=5,0 m, S=300 m2, над дюкером				
6	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (Механизованная разработка грунта экскаватором на пневмоколесном ходу (бульдозер-экскаватор) 0,2-0,4 м3)	m3	45,0000	41,070	1 848,150
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	67,5000	5,800	391,500
8	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat (Сортировка разрыхленного материала вручную)	m3	1,5000	88,200	132,300
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,4500	170,500	76,725
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,0000	103,950	311,850
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	30,0000	770,550	23 116,500

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный без заполнения м и заиливания) щебень фракции 20-40, Н=10см				
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1000	11 568,000	1 156,800
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	300,0000	196,747	59 024,100
		Total Участок от ул. Комсомольская L=60m, b=5,0 m, S=300 m2, над дюкером Inklusiv salariu				86 057,925 2 483,250

		Total	Lei	723 205,69
		Asigurare sociala	24 %	3 841,57
		Total		727 047,26
		Cheltuieli de regie	4 %	29 081,89
		Total		756 129,15
		Beneficiu de deviz	4 %	30 245,17
		Total		786 374,32
		TVA	20 %	157 274,86
		Total deviz: Inklusiv salariu		943 649,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 943 649,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	9,0000	70,00	630,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	148,5000	70,00	10 395,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1350	70,00	9,450
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4500	70,00	661,500
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8900	70,00	132,300
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,6898	70,00	4 178,286
		Total manopera				16 006,54

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul 50/70	t	279,1800	1 955,00	545 796,900
2.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	38,1000	510,00	19 431,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0009	500,00	0,450
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,9000	200,00	180,000
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	18,1800	1 955,00	35 541,900
6.	23203226000401	Bitum	t	1,1948	11 100,00	13 262,280
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,3000	12,00	39,600
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,7640	24,00	1 266,336
		Total materiale de construcții				615 518,47

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	29,1564	950,00	27 698,580
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3480	450,00	156,600
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8270	550,00	1 004,850
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,7410	350,00	5 509,350
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,2810	350,00	7 798,350
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,3940	350,00	837,900
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,7182	300,00	215,460
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,3278	950,00	15 511,410
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	2,6370	450,00	1 186,650
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1485	450,00	66,825
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	29,1564	250,00	7 289,100
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5660	250,00	391,500

13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	96,0564	250,00	24 014,100
Total utilaje de construcții						91 680,68

Total	Lei	723 205,69
Asigurare sociala	24 %	3 841,57
Total		727 047,26
Cheltuieli de regie	4 %	29 081,89
Total		756 129,15
Beneficiu de deviz	4 %	30 245,17
Total		786 374,32
TVA	20 %	157 274,86
Total deviz:		943 649,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт на местных автодорогах с устройством сплошного покрытия, асфальтобетонной смесью горячим способом по ул. Комсомольская от №83 до №131, ул. Котовского в с. Кортен, р-он Тараклия.

Investitor Primaria Corten

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок от ул. Комсомольская дом №83 до дома №131, L=534m, b=5,0 m, S=2670 m2				
1	DI155A κ=0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) материалы остаются на месте для обочин	m2			17,761
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	1,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	24,00	0,46
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	950,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	250,00	2,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	2,73
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 568,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 100,00	11 433,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 078,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	70,00	14,70
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 955,00	1 974,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			196,015
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul 50/70	t	0,0940	1 955,00	183,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2. Участок от ул. Комсомольская				

1	2	3	4	5	6	7
		L=60m, b=5,0 m, S=300 m2, над дюкером				
6	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (Механизированная разработка грунта экскаватором на пневмоколесном ходу (бульдозер-экскаватор) 0,2-0,4 м3)	m3			41,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
8	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat (Сортировка разрыхленного материала вручную)	m3			88,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	70,00	88,20
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			170,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) щебень фракции 20-40, H=10cm	m3			770,550
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 568,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 100,00	11 433,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			196,747
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul 50/70	t	0,0940	1 955,00	183,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.