

**Lucrari de amenajare cu pavaj a
curtii gradinitei de copii nr.2
"Florica" din s.Cojusna r-nul
Straseni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 406 709,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	117,0000	15,68 15,68	1 834,56 1 834,56
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,0000	262,89 78,40	7 886,61 2 352,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	25,0000	33,46 7,01	836,61 175,18
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	9,0000	356,58 269,50	3 209,18 2 425,50
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,0000	239,55 167,58	958,20 670,32
6	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,4500	1 292,49 0,00	581,62 0,00
7	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	8,0000	71,05 71,05	568,40 568,40
8	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	26,0000	147,94	3 846,52

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm			22,54	586,04
9	DE16A *aplicativ	Montarea la burlane camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc	3,0000	522,23 14,70	1 566,68 44,10
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10cm	m3	52,8000	640,61 48,51	33 823,95 2 561,33
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	142,0000	166,99 14,70	23 712,43 2 087,40
12	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton (Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica)	buc	98,0000	263,18 14,70	25 791,37 1 440,60
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm grosimea 60mm, culoarea sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	528,0000	367,05 51,16	193 801,61 27 010,37
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000	475,40 61,25	1 901,62 245,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,0000	1 995,00 0,00	7 980,00 0,00
16	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	0,5500	7 845,27 226,87	4 314,90 124,78

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 1 (Incarcare pamint/gunoi)				
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	60,0000	19,70 0,00	1 181,97 0,00

		Total	lei	313 796,23
		Contributii si asigurari sociale	24 %	10 110,14
		Cheltuieli de transport	2 %	5 083,01
		Cheltuieli de regie	1 %	3 289,89
		Beneficiu de deviz	2 %	6 645,58
		Total cheltuieli directe		338 924,85
		TVA	20 %	67 784,97
		Total deviz:		406 709,82
		Inclusiv salariu		42 125,58

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare cu pavaj a
curtii gradinitei de copii nr.2
"Florica" din s.Cojusna r-nul
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 406 709,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000	49,00	156,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	44,4000	49,00	2 175,60
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	30,3000	49,00	1 484,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	560,1072	49,00	27 445,25
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000	49,00	88,20
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,9600	49,00	586,04
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,3520	49,00	5 799,25
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,7800	49,00	920,22
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6848	49,00	817,56
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,1215	49,00	2 651,96
Total manopera						42 125,58

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	60,7200	441,00	26 777,52
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,0011	441,00	0,49
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4260	367,50	156,55
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,6400	367,50	970,20
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,1280	367,50	14 747,04
6.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110 PVC SN8 MS D.110 3.4 mm	m	27,8460	110,25	3 070,02
7.	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200	8,19	1 470,27
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	144,8400	2,60	376,58
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	844,8000	2,60	2 196,48
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 939,2000	2,60	36 241,92
11.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	535,9200	205,00	109 863,60
12.	26611264331014**	Capac din beton la inel D1m	buc	4,0000	682,50	2 730,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,8160	1 417,50	9 661,68
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	1 522,50	186,35
15.	2666122800325	Bordura beton 25x8cm pentru trotuare	m	142,7100	80,00	11 416,80

		dimensiuni				
16.	2666122800611*	Camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc	3,0210	504,00	1 522,58
17.	2666122800611* 50	Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica	buc	98,6860	246,75	24 350,77
18.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,5084	42,00	189,35
19.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta 600x700x45mm	buc	4,0000	1 312,50	5 250,00
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,5600	262,50	2 772,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0760	31,50	33,90
22.	4100126202818	Apa	m3	5,2800	31,50	166,32
Total materiale de construcții						254 150,42

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,2500	110,00	2 557,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,1760	76,00	1 685,38
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,0880	237,50	2 633,40
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,3100	114,00	491,34
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4000	28,50	68,40
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1705	570,00	667,19
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0575	550,00	581,62
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,9950	550,00	3 297,25
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3450	550,00	189,75
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,6225	550,00	892,38
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0260	42,75	1,11
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	27,5600	114,00	3 141,84
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,3450	380,00	131,10
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,4260	345,00	1 181,97
Total utilaje de construcții						17 520,23

Total	lei	313 796,23
Contributii si asigurari sociale	24 %	10 110,14
Cheltuieli de transport	2 %	5 083,01
Cheltuieli de regie	1 %	3 289,89
Beneficiu de deviz	2 %	6 645,58
Total cheltuieli directe		338 924,85
TVA	20 %	67 784,97

Total deviz:

406 709,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare cu pavaj a curtii gradinitei de copii nr.2 "Floricea" din s.Cojusna r-nul Straseni **Investitor Primaria s.Cojusna**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			15,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	49,00	15,68
		<i>Total</i>	lei			1 834,56
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			262,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	49,00	78,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	570,00	10,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	114,00	88,35
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
		<i>Total</i>	lei			7 886,61
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	49,00	7,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	570,00	13,62
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	550,00	7,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	380,00	5,24
		<i>Total</i>	lei			836,61
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			356,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	49,00	196,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	49,00	73,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	31,50	1,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	114,00	39,90
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	114,00	39,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	28,50	5,70
		<i>Total</i>	lei			3 209,18
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			239,55
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	49,00	102,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	49,00	64,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	31,50	1,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	114,00	33,06
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	114,00	33,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	28,50	4,28
		<i>Total</i>	lei			958,20
6	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 292,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	550,00	1 292,49
		<i>Total</i>	lei			581,62
7	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			71,05

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				71,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	49,00	71,05
		Total	lei			568,40
8	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			147,94
						22,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4600	49,00	22,54
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110 PVC SN8 MS D.110 3.4 mm	m	1,0500	110,25	118,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1700	42,00	7,28
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	42,75	0,04
		Total	lei			3 846,52
9	DE16A *aplicativ	Montarea la burlane camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc			522,23
						14,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	49,00	14,70
	2666122800611*	Camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc	1,0070	504,00	507,53
		Total	lei			1 566,68
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10cm	m3			640,61
						48,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	49,00	48,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	441,00	507,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	31,50	3,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	237,50	49,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	76,00	31,92
		Total	lei			33 823,95
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			166,99
						14,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	49,00	5,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	49,00	8,82
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 417,50	68,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	367,50	1,10
	2666122800325	Bordura beton 25x8cm pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	31,50	0,09
		Total	lei			23 712,43
12	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton (Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica)	buc			263,18
						14,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	49,00	14,70
	2666122800611*50	Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica	buc	1,0070	246,75	248,48
		Total	lei			25 791,37
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm grosimea 60mm, culoarea sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			367,05
						51,16
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	49,00	49,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	49,00	1,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,60	68,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	205,00	208,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	367,50	1,84
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	367,50	27,93
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	262,50	5,25
		Total	lei			193 801,61

1	2	3	4	5	6	7
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			475,40 61,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	49,00	39,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	49,00	22,05
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,19	367,57
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 522,50	46,59
		<i>Total</i>	lei			1 901,62
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 995,00 0,00
	26611264331014* *	Capac din beton la inel D1m	buc	1,0000	682,50	682,50
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta 600x700x45mm	buc	1,0000	1 312,50	1 312,50
		<i>Total</i>	lei			7 980,00
16	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (Incarcare pamint/gunoi)	100 m3			7 845,27 226,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	49,00	226,87
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020	441,00	0,89
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	550,00	5 995,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	550,00	1 622,51
		<i>Total</i>	lei			4 314,90
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	345,00	19,70
		<i>Total</i>	lei			1 181,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.