

Lucrari de reparatie a portiunilor de drum in cartierul Vasilica, mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 601 276,69 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Beresti (L=339m, b=4.5m)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,5765	1 256,680 0,000	5 751,195 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,2550	65,793 0,000	1 003,671 0,000
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	152,5500	449,814 22,131	68 619,172 3 376,084
4	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	152,5500	380,265 22,869	58 009,468 3 488,620
		Total str. Beresti (L=339m, b=4.5m) Inclusiv salariu				133 383,506 6 864,704
		2. str. Chilia (L=300m, b=4,5m)				
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	13,5000	33,007 0,000	445,597 0,000
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	13,5000	108,610 0,000	1 466,239 0,000
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	4,0500	1 256,677 0,000	5 089,542 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II				
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	135,0000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{51\,335,781}{3\,087,274}$
		Total str. Chilia (L=300m, b=4,5m) Inclusiv salariu				58 337,159 3 087,274
		3. str. Tudor Arghezi I (L=1000m, b=4,5m)				
9	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	45,0000	$\frac{33,007}{0,000}$	$\frac{1\,485,324}{0,000}$
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	45,0000	$\frac{108,610}{0,000}$	$\frac{4\,887,464}{0,000}$
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,5000	$\frac{1\,256,677}{0,000}$	$\frac{16\,965,141}{0,000}$
12	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	450,0000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{171\,119,273}{10\,290,915}$
		Total str. Tudor Arghezi I (L=1000m, b=4,5m) Inclusiv salariu				194 457,202 10 290,915
		4. str. Tudor Arghezi II (L=172m, b=4,5m)				
13	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,7400	$\frac{33,007}{0,000}$	$\frac{255,476}{0,000}$
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,7400	$\frac{108,611}{0,000}$	$\frac{840,651}{0,000}$
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,3220	$\frac{1\,256,674}{0,000}$	$\frac{2\,917,997}{0,000}$
16	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-	m3	77,4000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{29\,432,515}{1\,770,037}$

1	2	3	4	5	6	7
		31.5mm)				
		Total str. Tudor Arghezi II (L=172m, b=4,5m) Inclusiv salariu				33 446,639 1 770,037
		5. str. Tudor Arghezi III (L=90m, b=4.5m)				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2150	$\frac{1\,256,663}{0,000}$	$\frac{1\,526,845}{0,000}$
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0500	$\frac{65,788}{0,000}$	$\frac{266,443}{0,000}$
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	40,5000	$\frac{449,814}{22,131}$	$\frac{18\,217,474}{896,306}$
20	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	40,5000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{15\,400,734}{926,182}$
		Total str. Tudor Arghezi III (L=90m, b=4.5m) Inclusiv salariu				35 411,496 1 822,488
		6. str. Tudor Arghezi IV (L=208m, b=4.5m)				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,8080	$\frac{1\,256,679}{0,000}$	$\frac{3\,528,756}{0,000}$
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,3600	$\frac{65,791}{0,000}$	$\frac{615,807}{0,000}$
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	93,6000	$\frac{449,814}{22,131}$	$\frac{42\,102,607}{2\,071,462}$
24	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	93,6000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{35\,592,809}{2\,140,510}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Tudor Arghezi IV (L=208m, b=4.5m) Inclusiv salariu				81 839,979 4 211,972
		7. str-la T. Arghezi (L=326m, b=4,5m)				
25	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	14,6700	$\frac{33,007}{0,000}$	$\frac{484,216}{0,000}$
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,6700	$\frac{108,609}{0,000}$	$\frac{1\ 593,299}{0,000}$
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,4010	$\frac{1\ 256,676}{0,000}$	$\frac{5\ 530,632}{0,000}$
28	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	146,7000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{55\ 784,883}{3\ 354,838}$
		Total str-la T. Arghezi (L=326m, b=4,5m) Inclusiv salariu				63 393,030 3 354,838
		8. str. Martisor I (L=262m, b=4.5m)				
29	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	11,7900	$\frac{33,007}{0,000}$	$\frac{389,155}{0,000}$
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,7900	$\frac{108,611}{0,000}$	$\frac{1\ 280,523}{0,000}$
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,5370	$\frac{1\ 256,680}{0,000}$	$\frac{4\ 444,877}{0,000}$
32	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	117,9000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{44\ 833,250}{2\ 696,220}$
		Total str. Martisor I (L=262m, b=4.5m) Inclusiv salariu				50 947,805 2 696,220
		9. str. Martisor II (L=56m, b=4.5m)				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,7560	$\frac{1\ 256,696}{0,000}$	$\frac{950,062}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II				
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5200	65,796 0,000	165,805 0,000
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	25,2000	449,814 22,131	11 335,317 557,701
36	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	25,2000	380,265 22,869	9 582,680 576,291
		Total str. Martisor II (L=56m, b=4.5m) Inclusiv salariu				22 033,864 1 133,992
		10. str. M. Sadoveanu I (L=1067m, b=4.5m)				
37	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	48,0150	33,007 0,000	1 584,841 0,000
38	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	48,0150	108,610 0,000	5 214,931 0,000
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,4045	1 256,676 0,000	18 101,790 0,000
40	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	480,1500	380,265 22,869	182 584,259 10 980,406
		Total str. M. Sadoveanu I (L=1067m, b=4.5m) Inclusiv salariu				207 485,821 10 980,406
		11. str. M. Sadoveanu II (L=166m, b=4.5m)				
41	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,4700	33,007 0,000	246,564 0,000
42	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	7,4700	108,608	811,305

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,000	0,000
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,2410	1 256,676 0,000	2 816,210 0,000
44	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	74,7000	380,265 22,869	28 405,800 1 708,292
		Total str. M. Sadoveanu II (L=166m, b=4.5m) Inclusiv salariu				32 279,879 1 708,292
		12. str-la Victoria (L=199m, b=4.5m)				
45	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	8,9550	33,007 0,000	295,579 0,000
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,9550	108,612 0,000	972,619 0,000
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,6865	1 256,682 0,000	3 376,075 0,000
48	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	89,5500	380,265 22,869	34 052,701 2 047,892
		Total str-la Victoria (L=199m, b=4.5m) Inclusiv salariu				38 696,974 2 047,892
		13. str. M. Viteazu (L=120m, b=4.5m)				
49	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	5,4000	33,007 0,000	178,239 0,000
50	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,4000	108,610 0,000	586,496 0,000

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,6200	$\frac{1\,256,677}{0,000}$	$\frac{2\,035,817}{0,000}$
52	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	54,0000	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{20\,534,313}{1\,234,910}$
		Total str. M. Viteazu (L=120m, b=4.5m) Inclusiv salariu				23 334,865 1 234,910
		14. str-la M. Viteazu (L=221m, b=4.5m)				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9835	$\frac{1\,256,673}{0,000}$	$\frac{3\,749,284}{0,000}$
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,9450	$\frac{65,793}{0,000}$	$\frac{654,308}{0,000}$
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	99,4500	$\frac{449,814}{22,131}$	$\frac{44\,734,040}{2\,200,928}$
56	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	99,4500	$\frac{380,265}{22,869}$	$\frac{37\,817,394}{2\,274,292}$
		Total str-la M. Viteazu (L=221m, b=4.5m) Inclusiv salariu				86 955,026 4 475,220
		15. str-la Decebal (L=340m, b=4.5m)				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,5900	$\frac{1\,256,677}{0,000}$	$\frac{5\,768,148}{0,000}$
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,3000	$\frac{65,793}{0,000}$	$\frac{1\,006,630}{0,000}$
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	153,0000	$\frac{449,814}{22,131}$	$\frac{68\,821,568}{3\,386,043}$

1	2	3	4	5	6	7
60	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	153,0000	<u>380,265</u> 22,869	<u>58 180,553</u> 3 498,911
		Total str-la Decebal (L=340m, b=4.5m) Inclusiv salariu				133 776,899 6 884,954
		16. Cimitir (L=118m, b=4.5m)				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5930	<u>1 256,670</u> 0,000	<u>2 001,876</u> 0,000
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3100	<u>65,793</u> 0,000	<u>349,363</u> 0,000
63	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3	53,1000	<u>449,814</u> 22,131	<u>23 885,132</u> 1 175,156
64	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3	53,1000	<u>380,265</u> 22,869	<u>20 192,074</u> 1 214,328
		Total Cimitir (L=118m, b=4.5m) Inclusiv salariu				46 428,445 2 389,484

		Cheltuieli directe	Lei	1 242 208,52
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 588,86
		Cheltuieli de regie	3,00 %	37 733,92
		Beneficiu de deviz	3,00 %	38 865,94
		Total	100,00 +	1 334 397,24
		TVA	20,00 %	266 879,45
		TOTAL	100,00 +	1 601 276,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 601 276,69 64 953,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a portiunilor de
drum in cartierul Vasilica, mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 601 276,69 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	880,4880	73,77	64 953,58
Total manopera						64 953,58

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	784,0980	289,11	226 690,573
2.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	2 260,7424	283,54	641 010,901
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,0100	6,00	858,060
Total materiale de construcții						868 559,53

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	331,2073	348,11	115 296,573
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	654,9228	200,00	130 984,560
3.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	172,6957	297,34	51 349,343
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,0032	412,59	5 364,991
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,3011	398,57	5 699,990
Total utilaje de construcții						308 695,41

Cheltuieli directe	Lei	1 242 208,52
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 588,86
Cheltuieli de regie	3,00 %	37 733,92
Beneficiu de deviz	3,00 %	38 865,94
Total	100,00 +	1 334 397,24
TVA	20,00 %	266 879,45
TOTAL	100,00 +	1 601 276,69

Total deviz:

1 601 276,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a portiunilor de drum in cartierul Vasilica, mun. Ungheni

Investitor Primaria mun. Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Beresti (L=339m, b=4.5m)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			1 256,680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,793
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
4	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		2. str. Chilia (L=300m, b=4,5m)				
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	0,000
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,610
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	0,000
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,677
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	0,000
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			1 256,677
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	380,265
						22,869

1	2	3	4	5	6	7
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		3. str. Tudor Arghezi I (L=1000m, b=4,5m)				
9	TsC01A	Scarificarea mecanică a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adâncimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			108,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,610
11	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 256,677 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,677
12	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		4. str. Tudor Arghezi II (L=172m, b=4,5m)				
13	TsC01A	Scarificarea mecanică a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adâncimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			108,611 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,611
15	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 256,674 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,674
16	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		5. str. Tudor Arghezi III (L=90m, b=4.5m)				
17	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la	100 m3			1 256,663

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,663
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,788 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,788
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814 22,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
20	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		6. str. Tudor Arghezi IV (L=208m, b=4.5m)				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,679 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,679
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,791 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,791
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814 22,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
24	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895

1	2	3	4	5	6	7
		7. str-la T. Arghezi (L=326m, b=4,5m)				
25	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,609 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,609
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,676 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,676
28	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		8. str. Martisor I (L=262m, b=4.5m)				
29	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,611 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,611
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,680 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,680
32	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		9. str. Martisor II (L=56m, b=4.5m)				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,696 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,696
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			65,796 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,796
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814 22,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
36	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		10. str. M. Sadoveanu I (L=1067m, b=4.5m)				
37	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
38	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,610
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,676 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,676
40	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		11. str. M. Sadoveanu II (L=166m, b=4.5m)				
41	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
42	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,608 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,608
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 256,676

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,676
44	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265
						22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		12. str-la Victoria (L=199m, b=4.5m)				
45	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,612
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,612
47	TsC21B1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,682
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,682
48	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265
						22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		13. str. M. Viteazu (L=120m, b=4.5m)				
49	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			33,007
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	412,59	33,007
50	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,610
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	348,11	108,610
51	TsC21B1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,677
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,677
52	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265
						22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		14. str-la M. Viteazu (L=221m, b=4.5m)				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,673 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,673
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,793 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,793
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814 22,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
56	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		15. str-la Decebal (L=340m, b=4.5m)				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 256,677 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,677
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,793 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,793
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814 22,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
60	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895
		16. Cimitir (L=118m, b=4.5m)				
61	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 256,670 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	348,11	1 256,670
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			65,793 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	348,11	65,793
63	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără împanare, fără innoroire (LA30 fr. 31.5-63mm)	m3			449,814 22,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	73,77	22,131
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	289,11	367,170
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	348,11	14,621
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
64	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (LA30, fr. 0-31.5mm)	m3			380,265 22,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	73,77	22,869
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	283,54	285,808
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,00	0,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,400
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	398,57	1,993
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	297,34	22,895

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.