

**Lucrari de reparative a WC-urilor**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparative a WC-urilor**

**Valoarea de deviz 283 562,61 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie wiceurilor</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. WC et.I</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                           | m2   | 7,5000                                | 33,30<br>32,20                        | 249,73<br>241,48       |
| 2      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                              | m2   | 7,5000                                | 57,24<br>28,90                        | 429,27<br>216,72       |
| 3      | CG17D                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                             | m2   | 7,5000                                | 257,93<br>103,20                      | 1 934,44<br>774,00     |
| 4      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                         | m2   | 7,5000                                | 233,50<br>90,82                       | 1 751,22<br>681,12     |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                       | m2   | 4,0500                                | 17,34<br>17,34                        | 70,22<br>70,22         |
| 6      | CK25D                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,75 x 2,7 2buc | m2   | 4,0500                                | 1 087,95<br>37,57                     | 4 406,20<br>152,14     |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
| 7  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 43,8500 | 12,17<br>11,15   | 533,47<br>488,74     |
| 8  | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 43,8500 | 64,87<br>49,54   | 2 844,55<br>2 172,16 |
| 9  | CF02A5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                                                                                              | m2 | 43,8500 | 18,70<br>14,86   | 820,09<br>651,65     |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 43,8500 | 4,40<br>1,24     | 192,98<br>54,30      |
| 11 | CI08C6  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6 | m2 | 25,3000 | 291,66<br>156,86 | 7 378,93<br>3 968,66 |
| 12 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 22,4000 | 65,83<br>50,36   | 1 474,58<br>1 128,10 |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 22,4000 | 4,40             | 98,58                |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------|
|    |         | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        |     |         | 1,24              | 27,74              |
| 14 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                     | m2  | 22,4000 | 35,64<br>22,70    | 798,43<br>508,57   |
| 15 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                 | m   | 14,0000 | 91,51<br>15,27    | 1 281,12<br>213,83 |
| 16 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                 | buc | 1,0000  | 168,39<br>7,43    | 168,39<br>7,43     |
| 17 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,0000  | 432,11<br>68,11   | 432,11<br>68,11    |
| 18 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000  | 1 124,78<br>76,37 | 1 124,78<br>76,37  |
| 19 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m   | 10,0000 | 54,08<br>10,32    | 540,78<br>103,20   |
| 20 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 10,0000 | 28,22<br>11,97    | 282,21<br>119,71   |
| 21 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                          | m   | 6,0000  | 57,18<br>13,21    | 343,07<br>79,26    |
| 22 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura                                                                                             | buc | 8,0000  | 33,20<br>15,69    | 265,57<br>125,49   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
|    |         | de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                    |
| 23 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                         | m3  | 0,4000  | 367,97<br>365,32   | 147,19<br>146,13   |
| 24 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 76,37<br>76,37     | 152,74<br>152,74   |
| 25 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                        | m3  | 0,4000  | 839,50<br>189,87   | 335,80<br>75,95    |
| 26 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                                           | buc | 2,0000  | 1 989,17<br>181,63 | 3 978,34<br>363,26 |
| 27 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                              | m2  | 2,7000  | 257,93<br>103,20   | 696,40<br>278,64   |
| 28 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cabine pentru WC 2,7 x 1,5 h 1buc                                                                      | m2  | 4,1000  | 1 066,54<br>45,41  | 4 372,82<br>186,17 |
| 29 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 293,32<br>10,32    | 293,32<br>10,32    |
| 30 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 398,90<br>38,80    | 797,81<br>77,61    |
| 31 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp BBF-HR 3 x 1,5 | m   | 15,0000 | 36,24<br>14,04     | 543,61<br>210,53   |
| 32 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1                                                                                    | m   | 15,0000 | 40,58<br>14,45     | 608,72<br>216,72   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         | kV, simbol CYYF, montate<br>aparent, avind sectiunea de 3x16-<br>3x25 mmp BBГ-нГ 3 x 1,5                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                |
| 33 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,<br>metalica sau portelan, montate<br>ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la<br>conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000 | 54,68<br>11,14   | 109,36<br>22,29                |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita<br>sau aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare,<br>montate ingropat sub tencuiala<br>sau aparent pe dibluri din lemn<br>sau plastic                                                  | buc | 4,0000 | 61,64<br>12,80   | 246,54<br>51,19                |
| 35 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata<br>confectionate cu perimetrul 800 -<br>2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 315,68<br>81,73  | 315,68<br>81,73                |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 40 019,05                      |
|    |         | <b>Total WC et.I<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>40 019,05<br/>13 802,28</b> |
|    |         | <b>1.2. WC et.II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                |
| 36 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,5000 | 33,30<br>32,20   | 249,73<br>241,48               |
| 37 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,5000 | 57,24<br>28,90   | 429,27<br>216,72               |
| 38 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                         | m2  | 7,5000 | 257,93<br>103,20 | 1 934,44<br>774,00             |
| 39 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 7,5000 | 233,50<br>90,82  | 1 751,22<br>681,12             |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 4,0500 | 17,34<br>17,34   | 70,22<br>70,22                 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
|    |         | masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   |                      |
| 41 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,75 x 2,7 2buc                                                                                                                                                       | m2 | 4,0500  | 1 087,95<br>37,57 | 4 406,20<br>152,14   |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 43,8500 | 12,17<br>11,15    | 533,47<br>488,74     |
| 43 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                  | m2 | 43,8500 | 64,87<br>49,54    | 2 844,55<br>2 172,16 |
| 44 | CF02A5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                    | m2 | 43,8500 | 18,70<br>14,86    | 820,09<br>651,65     |
| 45 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 43,8500 | 4,40<br>1,24      | 192,98<br>54,30      |
| 46 | CI08C6  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru | m2 | 25,3000 | 291,66<br>156,86  | 7 378,93<br>3 968,66 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|    |         | montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6                                                                                                                       |     |         |                   |                      |
| 47 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                    | m2  | 22,4000 | 65,83<br>50,36    | 1 474,58<br>1 128,10 |
| 48 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                     | m2  | 22,4000 | 4,40<br>1,24      | 98,58<br>27,74       |
| 49 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                     | m2  | 22,4000 | 35,64<br>22,70    | 798,43<br>508,57     |
| 50 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                 | m   | 14,0000 | 91,51<br>15,27    | 1 281,12<br>213,83   |
| 51 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                 | buc | 1,0000  | 168,39<br>7,43    | 168,39<br>7,43       |
| 52 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,0000  | 432,11<br>68,11   | 432,11<br>68,11      |
| 53 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000  | 1 124,78<br>76,37 | 1 124,78<br>76,37    |
| 54 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m   | 10,0000 | 54,08<br>10,32    | 540,78<br>103,20     |
| 55 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50                                                           | buc | 10,0000 | 28,22<br>11,97    | 282,21<br>119,71     |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
|    |         | mm                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                    |
| 56 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                            | m   | 6,0000  | 57,18<br>13,21     | 343,07<br>79,26    |
| 57 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                         | buc | 8,0000  | 33,20<br>15,69     | 265,57<br>125,49   |
| 58 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                  | m3  | 0,4000  | 367,97<br>365,32   | 147,19<br>146,13   |
| 59 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 76,37<br>76,37     | 152,74<br>152,74   |
| 60 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3  | 0,4000  | 839,50<br>189,87   | 335,80<br>75,95    |
| 61 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                    | buc | 2,0000  | 1 989,17<br>181,63 | 3 978,34<br>363,26 |
| 62 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                       | m2  | 2,7000  | 257,93<br>103,20   | 696,40<br>278,64   |
| 63 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cabine pentru WC 2,7 x 1,5 h 1buc                               | m2  | 4,1000  | 1 066,54<br>45,41  | 4 372,82<br>186,17 |
| 64 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                          | buc | 1,0000  | 293,32<br>10,32    | 293,32<br>10,32    |
| 65 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 398,90<br>38,80    | 797,81<br>77,61    |
| 66 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din                                                                                                                                                 | m   | 15,0000 | 36,24              | 543,61             |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------|
|    |         | cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp BBГ-НГ 3 x 1,5                                                                                               |     |         | 14,04           | 210,53           |
| 67 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp BBГ-НГ 3 x 1,5                                                              | m   | 15,0000 | 40,58<br>14,45  | 608,72<br>216,72 |
| 68 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000  | 54,68<br>11,14  | 109,36<br>22,29  |
| 69 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 4,0000  | 61,64<br>12,80  | 246,54<br>51,19  |
| 70 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000  | 315,68<br>81,73 | 315,68<br>81,73  |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                 | 40 019,05        |
|    |         | <b>Total WC et.II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>40 019,05</b> |
|    |         | <b>1.3. WC et.III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>13 802,28</b> |
| 71 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                        | m2  | 7,5000  | 33,30<br>32,20  | 249,73<br>241,48 |
| 72 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                           | m2  | 7,5000  | 57,24<br>28,90  | 429,27<br>216,72 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
| 73 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                 | m2 | 7,5000  | 257,93<br>103,20  | 1 934,44<br>774,00   |
| 74 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,5000  | 233,50<br>90,82   | 1 751,22<br>681,12   |
| 75 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,0500  | 17,34<br>17,34    | 70,22<br>70,22       |
| 76 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,75 x 2,7 2buc                                                     | m2 | 4,0500  | 1 087,95<br>37,57 | 4 406,20<br>152,14   |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 43,8500 | 12,17<br>11,15    | 533,47<br>488,74     |
| 78 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2 | 43,8500 | 64,87<br>49,54    | 2 844,55<br>2 172,16 |
| 79 | CF02A5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 43,8500 | 18,70<br>14,86    | 820,09<br>651,65     |
| 80 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 43,8500 | 4,40<br>1,24      | 192,98<br>54,30      |
| 81 | CI08C6  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 25,3000 | 291,66<br>156,86  | 7 378,93<br>3 968,66 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|    |         | placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6 |     |         |                   |                      |
| 82 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 22,4000 | 65,83<br>50,36    | 1 474,58<br>1 128,10 |
| 83 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 22,4000 | 4,40<br>1,24      | 98,58<br>27,74       |
| 84 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 22,4000 | 35,64<br>22,70    | 798,43<br>508,57     |
| 85 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 14,0000 | 91,51<br>15,27    | 1 281,12<br>213,83   |
| 86 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 168,39<br>7,43    | 168,39<br>7,43       |
| 87 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 432,11<br>68,11   | 432,11<br>68,11      |
| 88 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 1 124,78<br>76,37 | 1 124,78<br>76,37    |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 89 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                             | m   | 10,0000 | 54,08<br>10,32     | 540,78<br>103,20   |
| 90 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                          | buc | 10,0000 | 28,22<br>11,97     | 282,21<br>119,71   |
| 91 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                            | m   | 6,0000  | 57,18<br>13,21     | 343,07<br>79,26    |
| 92 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                         | buc | 8,0000  | 33,20<br>15,69     | 265,57<br>125,49   |
| 93 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                  | m3  | 0,4000  | 367,97<br>365,32   | 147,19<br>146,13   |
| 94 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 76,37<br>76,37     | 152,74<br>152,74   |
| 95 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3  | 0,4000  | 839,50<br>189,87   | 335,80<br>75,95    |
| 96 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                    | buc | 2,0000  | 1 989,17<br>181,63 | 3 978,34<br>363,26 |
| 97 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                       | m2  | 2,7000  | 257,93<br>103,20   | 696,40<br>278,64   |
| 98 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cabine pentru WC                                                | m2  | 4,1000  | 1 066,54<br>45,41  | 4 372,82<br>186,17 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------|
|     |         | x 1,5 h 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                  |
| 99  | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000  | 293,32<br>10,32 | 293,32<br>10,32  |
| 100 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 398,90<br>38,80 | 797,81<br>77,61  |
| 101 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp BBГ-НГ 3 x 1,5                                                             | m   | 15,0000 | 36,24<br>14,04  | 543,61<br>210,53 |
| 102 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp BBГ-НГ 3 x 1,5                                                              | m   | 15,0000 | 40,58<br>14,45  | 608,72<br>216,72 |
| 103 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A. de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000  | 54,68<br>11,14  | 109,36<br>22,29  |
| 104 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 4,0000  | 61,64<br>12,80  | 246,54<br>51,19  |
| 105 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000  | 315,68<br>81,73 | 315,68<br>81,73  |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                 | 40 019,05        |
|     |         | <b>Total WC et.III<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>40 019,05</b> |
|     |         | <b>1.4. WC et.IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 | <b>13 802,28</b> |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
| 106 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                           | m2 | 7,5000  | 33,30<br>32,20    | 249,73<br>241,48     |
| 107 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                              | m2 | 7,5000  | 57,24<br>28,90    | 429,27<br>216,72     |
| 108 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                             | m2 | 7,5000  | 257,93<br>103,20  | 1 934,44<br>774,00   |
| 109 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,5000  | 233,50<br>90,82   | 1 751,22<br>681,12   |
| 110 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                       | m2 | 4,0500  | 17,34<br>17,34    | 70,22<br>70,22       |
| 111 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,75 x 2,7 2buc | m2 | 4,0500  | 1 087,95<br>37,57 | 4 406,20<br>152,14   |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                         | m2 | 43,8500 | 12,17<br>11,15    | 533,47<br>488,74     |
| 113 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton           | m2 | 43,8500 | 64,87<br>49,54    | 2 844,55<br>2 172,16 |
| 114 | CF02A5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de                 | m2 | 43,8500 | 18,70<br>14,86    | 820,09<br>651,65     |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                      |
| 115 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 43,8500 | 4,40<br>1,24     | 192,98<br>54,30      |
| 116 | CI08C6  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6 | m2  | 25,3000 | 291,66<br>156,86 | 7 378,93<br>3 968,66 |
| 117 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 22,4000 | 65,83<br>50,36   | 1 474,58<br>1 128,10 |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 22,4000 | 4,40<br>1,24     | 98,58<br>27,74       |
| 119 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 22,4000 | 35,64<br>22,70   | 798,43<br>508,57     |
| 120 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 14,0000 | 91,51<br>15,27   | 1 281,12<br>213,83   |
| 121 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 168,39<br>7,43   | 168,39<br>7,43       |
| 122 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000  | 432,11<br>68,11  | 432,11<br>68,11      |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
|     |         | handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                            |     |         |                    |                    |
| 123 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000  | 1 124,78<br>76,37  | 1 124,78<br>76,37  |
| 124 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m   | 10,0000 | 54,08<br>10,32     | 540,78<br>103,20   |
| 125 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 10,0000 | 28,22<br>11,97     | 282,21<br>119,71   |
| 126 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                          | m   | 6,0000  | 57,18<br>13,21     | 343,07<br>79,26    |
| 127 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                       | buc | 8,0000  | 33,20<br>15,69     | 265,57<br>125,49   |
| 128 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                | m3  | 0,4000  | 367,97<br>365,32   | 147,19<br>146,13   |
| 129 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 76,37<br>76,37     | 152,74<br>152,74   |
| 130 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)               | m3  | 0,4000  | 839,50<br>189,87   | 335,80<br>75,95    |
| 131 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                  | buc | 2,0000  | 1 989,17<br>181,63 | 3 978,34<br>363,26 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                 | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 132 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                          | m2  | 2,7000  | 257,93<br>103,20  | 696,40<br>278,64   |
| 133 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cabine pentru WC 2,7 x 1,5 h 1buc                                                                                                                                   | m2  | 4,1000  | 1 066,54<br>45,41 | 4 372,82<br>186,17 |
| 134 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000  | 293,32<br>10,32   | 293,32<br>10,32    |
| 135 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 398,90<br>38,80   | 797,81<br>77,61    |
| 136 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp BBГ-НГ 3 x 1,5                                                             | m   | 15,0000 | 36,24<br>14,04    | 543,61<br>210,53   |
| 137 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp BBГ-НГ 3 x 1,5                                                              | m   | 15,0000 | 40,58<br>14,45    | 608,72<br>216,72   |
| 138 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A. de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000  | 54,68<br>11,14    | 109,36<br>22,29    |
| 139 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 4,0000  | 61,64<br>12,80    | 246,54<br>51,19    |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 140 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 315,68<br>81,73   | 315,68<br>81,73                |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                   | 40 019,05                      |
|     |         | <b>Total WC et.IV<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>40 019,05<br/>13 802,28</b> |
|     |         | <b>1.5. WC Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                                |
| 141 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                           | m2  | 7,5000  | 33,30<br>32,20    | 249,73<br>241,48               |
| 142 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                              | m2  | 7,5000  | 57,24<br>28,90    | 429,27<br>216,72               |
| 143 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                             | m2  | 7,5000  | 257,93<br>103,20  | 1 934,44<br>774,00             |
| 144 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                         | m2  | 7,5000  | 233,50<br>90,82   | 1 751,22<br>681,12             |
| 145 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                       | m2  | 4,0500  | 17,34<br>17,34    | 70,22<br>70,22                 |
| 146 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,75 x 2,7 2buc | m2  | 4,0500  | 1 087,95<br>37,57 | 4 406,20<br>152,14             |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                         | m2  | 43,8500 | 12,17<br>11,15    | 533,47<br>488,74               |
| 148 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de                 | m2  | 43,8500 | 64,87<br>49,54    | 2 844,55<br>2 172,16           |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                      |
| 149 | CF02A5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                                                                                              | m2 | 43,8500 | 18,70<br>14,86   | 820,09<br>651,65     |
| 150 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 43,8500 | 4,40<br>1,24     | 192,98<br>54,30      |
| 151 | CI08C6  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1,6 | m2 | 25,3000 | 291,66<br>156,86 | 7 378,93<br>3 968,66 |
| 152 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 22,4000 | 65,83<br>50,36   | 1 474,58<br>1 128,10 |
| 153 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,4000 | 4,40<br>1,24     | 98,58<br>27,74       |
| 154 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,4000 | 35,64<br>22,70   | 798,43<br>508,57     |
| 155 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 14,0000 | 91,51<br>15,27   | 1 281,12<br>213,83   |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 156 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                 | buc | 1,0000  | 168,39<br>7,43    | 168,39<br>7,43    |
| 157 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,0000  | 432,11<br>68,11   | 432,11<br>68,11   |
| 158 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000  | 1 124,78<br>76,37 | 1 124,78<br>76,37 |
| 159 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m   | 10,0000 | 54,08<br>10,32    | 540,78<br>103,20  |
| 160 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 10,0000 | 28,22<br>11,97    | 282,21<br>119,71  |
| 161 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                          | m   | 6,0000  | 57,18<br>13,21    | 343,07<br>79,26   |
| 162 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                       | buc | 8,0000  | 33,20<br>15,69    | 265,57<br>125,49  |
| 163 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                | m3  | 0,4000  | 367,97<br>365,32  | 147,19<br>146,13  |
| 164 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 76,37<br>76,37    | 152,74<br>152,74  |
| 165 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35                                                                                                                            | m3  | 0,4000  | 839,50            | 335,80            |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
|     |         | m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                              |     |         | 189,87             | 75,95              |
| 166 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                                            | buc | 1,0000  | 1 989,17<br>181,63 | 1 989,17<br>181,63 |
| 167 | SC09B   | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 1 319,63<br>92,88  | 1 319,63<br>92,88  |
| 168 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                              | m2  | 2,7000  | 257,93<br>103,20   | 696,40<br>278,64   |
| 169 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cabine pentru WC 2,7 x 1,5 h 1buc                                                                      | m2  | 4,1000  | 1 066,54<br>45,41  | 4 372,82<br>186,17 |
| 170 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 293,32<br>10,32    | 293,32<br>10,32    |
| 171 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 398,90<br>38,80    | 797,81<br>77,61    |
| 172 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp BBГ-нг 3 x 1,5 | m   | 15,0000 | 36,24<br>14,04     | 543,61<br>210,53   |
| 173 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp BBГ-нг 3 x 1,5  | m   | 15,0000 | 40,58<br>14,45     | 608,72<br>216,72   |
| 174 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate                                          | buc | 2,0000  | 54,68<br>11,14     | 109,36<br>22,29    |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                                    |     |         |                  |                                |
| 175 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,0000  | 61,64<br>12,80   | 246,54<br>51,19                |
| 176 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                              | buc | 1,0000  | 315,68<br>81,73  | 315,68<br>81,73                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                  | 39 349,51                      |
|     |         | <b>Total WC Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>39 349,51<br/>13 713,53</b> |
|     |         | <b>1.6. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                                |
| 177 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                       | m3  | 2,4000  | 367,98<br>365,33 | 883,15<br>876,79               |
| 178 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                             | m   | 17,0000 | 32,61<br>32,61   | 554,39<br>554,39               |
| 179 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                 | m   | 17,0000 | 57,18<br>13,21   | 972,00<br>224,56               |
| 180 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                              | buc | 12,0000 | 33,20<br>15,69   | 398,36<br>188,24               |
| 181 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                      | m3  | 2,4000  | 839,50<br>189,89 | 2 014,80<br>455,73             |



| 1 | 2 | 3                                                                     | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                          | lei |   |   | 4 822,70                        |
|   |   | <b>Total Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                              |     |   |   | <b>4 822,70<br/>2 299,71</b>    |
|   |   | <i>Total</i>                                                          | lei |   |   | 204 248,41                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>viceurilor<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>204 248,41<br/>71 222,36</b> |

|  |  |                            |        |                   |
|--|--|----------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                      | lei    | 204 248,41        |
|  |  | CASM                       | 22,5 % | 16 025,03         |
|  |  | Transportarea materialelor | 3,5 %  | 4 642,37          |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 2,5 %  | 5 622,90          |
|  |  | Total                      |        | 230 538,71        |
|  |  | Beneficiul                 | 2,5 %  | 5 763,47          |
|  |  | Total                      |        | 236 302,18        |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 47 260,43         |
|  |  | <b>Total de viz:</b>       |        | <b>283 562,61</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |        | <b>71 222,36</b>  |



Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Liceul Teoretic „M. Eminescu,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)