

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: Consiliul Raional Hincesti
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie la Casa de Cultura din mun. Hincesti (Etapa 3)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 070 156,19 lei**,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **214 031,24 lei**
(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv TVA de **1 284 187,43 lei**,
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 luni**
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**,
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de 24.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20.11.2018

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10.00 %** (din prețul total ofertat) Si constituie **128 418,74 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **120 luni calendaristice**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III

Valoarea de deviz 1 284 187,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la fasade				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare-carniz	m	123,000	45,47 45,20	5 592,40 5 559,13
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	40,000	4,39 4,14	175,42 165,42
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	52,000	4,39 4,14	228,05 215,05
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000	160,64 8,86	6 425,61 354,48
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000	226,69 10,34	11 788,13 537,63
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	160,50 22,16	96 297,72 13 293,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,000	160,50 22,16	40 124,05 5 538,75
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	14,79 3,54	9 612,10 2 304,12
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	650,000	79,52 47,26	51 686,14 30 721,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 1 d 4 mm	kg	1 085,500	28,80 0,89	31 258,23 962,00
11	CK35B	Dibluri din metal	buc	3 900,000	6,91 5,91	26 941,20 23 041,20
12	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	650,000	585,49 212,69	380 571,19 138 247,20
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m	123,600	315,34 19,20	38 975,92 2 373,25
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2	650,000	30,71 28,06	19 959,85 18 240,95
15	RpCR38A	Prelucrarea fasadei din piatra naturala cu solutie hidrofoab in 3 straturi	m2	650,000	221,50 5,02	143 974,14 3 264,17
16	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor	m2	57,400	86,59 6,79	4 970,51 389,99
17	RpCR38A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 straturi	m2	57,400	201,25 5,02	11 551,68 288,25
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	22,300	165,52 11,82	3 691,01 263,50
		Total	lei			883 823,35
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			55 295,93
		Transportarea materialelor	10,00 %			46 518,20
		Cheltuieli de regie	3,83 %			37 749,91

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,57 %			46 768,80
		Total Lucrari de reparatie la fasade Inclusiv salariu				1 070 156,19 245 759,69

		Total	lei	1 070 156,19
		TVA	20,00 %	214 031,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 284 187,43 245 759,69

Intocmit

SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hincesti Etapa III

Valoarea de deviz 1 284 187,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 965,000	29,54	117 126,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	910,000	29,54	26 881,40
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,138	29,54	801,66
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	637,500	29,54	18 831,75
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	86,100	29,54	2 543,39
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,000	29,54	17 280,90
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	74,160	29,54	2 190,69
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,000	29,54	2 304,12
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,480	29,54	1 136,70
10.	7422010060100	Timplar	h-om	787,136	29,54	23 252,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	997,582	29,54	29 468,57
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,460	29,54	3 942,41
		Total manopera				245 759,69

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	275,730	30,00	8 271,90
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,660	234,00	11 620,44
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,830	6,72	19,02
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085	4 000,00	340,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,255	4 000,00	1 020,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,255	4 000,00	1 020,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	325,650	0,90	293,08
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,102	4 000,00	408,00
9.	2320166200729	Parchetin	l	25,194	12,00	302,33
10.	2413217300010	Cleme	buc	26,520	28,99	768,81
11.	2430116104845	Solutie hidrofoab	kg	234,000	400,00	93 600,00
12.	24301161048451	Lac pentru piatra	kg	25,830	275,00	7 103,25
13.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	269,750	26,67	7 194,23
14.	2451427308669	Ceara parchet	kg	25,194	24,00	604,66
15.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	13,260	18,00	238,68
16.	2551447335247	Praf de frecat	kg	249,440	22,00	5 488,34
17.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	315,640	3,96	1 249,94
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 969,200	2,20	26 332,24
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,037	3 000,00	111,00

20.	26521021007131	Clei pentru exterior	kg	2 626,000	2,60	6 827,60
21.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 015,000	3,50	7 052,50
22.	26611128008000	Placi piatra- kotelitoaia plitca	m2	669,630	250,00	167 407,50
23.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,240	22,00	181,28
24.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	72,930	3,12	227,54
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	55,692	65,05	3 622,76
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	43,260	46,50	2 011,59
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,428	14,00	75,99
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,855	15,00	162,83
29.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	22,300	150,00	3 345,00
30.	28121063059001	Profiluri uzinate din piatra naturala	m	129,780	279,00	36 208,62
31.	2873122004100	Plase sudate VR d4 mm	kg	1 096,355	27,00	29 601,58
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,550	20,40	52,02
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	89,200	0,85	75,82
34.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,260	126,00	1 670,76
35.	2874115837745	Suruburi	buc	412,000	0,85	350,20
36.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 900,000	1,00	3 900,00
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,380	22,50	391,05
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,240	60,00	494,40
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,520	72,50	1 922,70
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,260	150,00	1 989,00
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,260	72,00	954,72
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,240	60,00	494,40
43.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	774,670	35,00	27 113,45
44.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	57,680	42,00	2 422,56
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,610	20,46	523,98
46.	4100126202818	Apa	m3	0,123	20,46	2,52
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,500	3,50	113,75
Total materiale de constructii						465 182,04

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 825,000	30,00	114 750,00
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	91,962	30,00	2 758,86
3.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	91,962	75,00	6 897,15
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,150	25,00	53,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,651	250,00	162,75
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,299	30,00	1 478,97
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,150	30,00	604,50
8.	3410520005701	Autoturn	h-ut	109,942	420,00	46 175,64
Total utilaje de constructii						172 881,62

Total	lei	1 070 156,19
TVA	20,00 %	214 031,24

Total deviz:

1 284 187,43

Intocmit


SC Megacon Service S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a Casei de Cultura
din mun. Hincesti

Investitor Consiliul Raional Hincesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la fasade				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare-carniz	m			45,47
						45,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	29,54	20,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	29,54	24,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			4,39
						4,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	29,54	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			4,39
						4,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	29,54	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			160,64
						8,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	29,54	8,86
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	46,50	50,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,50	2,32
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			226,69
						10,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	29,54	10,34
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,05	69,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,50	36,98
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	72,00	18,36
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,99	14,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	126,00	32,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	22,50	5,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			160,50
						22,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,40	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	30,00	135,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			160,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				22,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,40	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	30,00	135,00
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,79
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	29,54	3,54
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			79,52
						47,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,54	41,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,20	12,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	234,00	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,46	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 1 d 4 mm	kg			28,80
						0,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	29,54	0,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,54	0,15
	2873122004100	Plase sudate VR d4 mm	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
11	CK35B	Dibluri din metal	buc			6,91
						5,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	29,54	5,91
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
12	CII1D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			585,49
						212,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	29,54	32,49
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,1000	29,54	180,19
	26611128008000	Placi piatra- kotelitovaia plitca	m2	1,0200	250,00	257,55
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800	35,00	41,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	234,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,46	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000	2,20	27,55
	26521021007131	Clei pentru exterior	kg	4,0000	2,60	10,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,96	1,60
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	22,00	8,44
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,4200	30,00	12,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700	30,00	2,10
13	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma	m			315,34
						19,20
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	29,54	17,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	28121063059001	Profiluri uzinate din piatra naturala	m	1,0500	279,00	292,95

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
14	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2			30,71
						28,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	29,54	26,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1100	3,12	0,35
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	24,00	0,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	12,00	0,47
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	3,96	0,32
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	18,00	0,37
	41001162002818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,46	0,21
15	RpCR38A	Prelucrarea fasadei din piatra naturala cu solutie hidrofoab in 3 straturi	m2			221,50
						5,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	29,54	5,02
	2430116104845	Solutie hidrofoab	kg	0,3600	400,00	144,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,72	0,03
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1400	420,00	58,80
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	30,00	3,90
16	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor	m2			86,59
						6,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	29,54	6,79
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	420,00	79,80
17	RpCR38A	Lacuirea mozaicului decorativ in 3 straturi	m2			201,25
						5,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	29,54	5,02
	24301161048451	Lac pentru piatra	kg	0,4500	275,00	123,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,72	0,03
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1400	420,00	58,80
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,1300	30,00	3,90
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			165,52
						11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	29,54	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,54	2,36
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


Investitor
Consiliul Raional Hincesti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.