

**Lucrari de reparatie interioara
la Cradinita de copii nr.2 ,
s.Puhoi ,r-nul Ialoveni .**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Lucrari de timplarie

Valoarea de deviz 268 763,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari interioare 1.1.1. Sala festiva si dans 1.1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,80	168,37 80,54	8 216,39 3 930,45
		Total Tavanul Inclusiv salariu				8 216,39 3 930,45
		1.1.1.2. Pereti				
2	CF05A k=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	12,00	209,43 126,30	2 513,10 1 515,65
3	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie PERETII	m2	80,00	111,20 67,18	8 895,65 5 374,35
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Deschise la geamuri si usa)	m2	11,50	111,26 67,17	1 279,48 772,47
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,50	2,74 1,10	250,38 100,68
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	91,50	27,46	2 512,85

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,48	1 507,60
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,50	13,62 5,13	1 246,60 468,97
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	91,50	77,47 44,66	7 088,91 4 086,77
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,50	27,16 20,14	2 484,69 1 842,58
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,05	926,70 26,79	1 899,73 54,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 171,39 15 723,98
		1.1.1.3. Pardoseala				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,00	10,02 9,24	250,46 231,00
12	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr 150mm	m3	7,32	248,90 58,97	1 821,93 431,63
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,80	50,68 28,43	2 473,03 1 387,58
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,80	163,52 59,99	7 979,86 2 927,52
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				12 525,28 4 977,73
		1.1.1.4. Incalzirea				
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00	31,89 18,96	191,36 113,74
16	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m	19,00	36,63	696,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.			23,69	450,20
17	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu	buc	12,00	44,37 18,01	532,38 216,10
18	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - trecere 50/25	buc	12,00	29,51 18,01	354,10 216,10
19	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - cot 90*	buc	5,00	24,49 18,01	122,44 90,04
20	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - mufa 50mm	buc	5,00	25,21 18,01	126,04 90,04
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90*	buc	24,00	17,47 8,53	419,28 204,72
22	IC53C	Racord olandez U2, MP d=50mm	buc	1,00	59,49 11,85	59,49 11,85
23	IC53B	Racord olandez U2, MP d=25mm	buc	12,00	28,12 9,48	337,42 113,74
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, teava filetata , avind diametrul de 50 L=100 mm	buc	1,00	69,28 49,76	69,28 49,76
25	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	145,90 10,90	875,40 65,40
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	10,90 10,90	65,40 65,40
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,00	38,03 4,74	228,17 28,43

1	2	3	4	5	6	7
		Maevschii				
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 900x500	buc	6,00	809,65 23,70	4 857,93 142,17
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00	16,31 7,11	195,70 85,30
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				9 130,39 1 942,99
		1.1.1.5. Electricitatea				
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, led 4800 600x600	buc	6,00	179,91 13,27	1 079,46 79,62
31	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	77,82	65,68 25,11	5 110,88 1 954,36
32	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru TV	m	77,82	31,99 25,11	2 489,38 1 954,36
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 451,40 1 398,60	72,57 69,93
34	200000	prize duble	buc	5,00	24,70 0,00	123,50 0,00
35	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 234,00 1 208,00	12,34 12,08
36	300000	intrerupatoare cu 2 clape	buc	1,00	24,35 0,00	24,35 0,00
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 912,48 4 070,35
		Total Sala festiva si dans Inclusiv salariu				66 955,93 30 645,50
		1.1.2. Sala de grupa 1.1.2.1. Tavanul				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,00	168,37 80,54	5 051,07 2 416,26
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 051,07 2 416,26
		1.1.2.2. Pereti				
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	8,75	209,45	1 832,73

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.5	executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			126,31	1 105,25
39	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie PERETII	m2	34,25	111,20 67,18	3 808,57 2 300,94
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Deschise la geamuri si usa)	m2	6,55	111,25 67,18	728,67 440,05
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80	2,73 1,09	111,43 44,66
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,50	27,46 16,48	2 512,85 1 507,60
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,80	13,62 5,12	555,77 209,04
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,00	77,47 44,66	3 098,97 1 786,57
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,80	27,15 20,14	1 107,85 821,53
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,05	926,70 26,79	1 899,73 54,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 656,57 8 270,55
		1.1.2.3. Pardoseala				
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	50,67 28,43	1 520,21 853,02

1	2	3	4	5	6	7
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,00	163,54 59,99	4 906,25 1 799,70
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				6 426,46 2 652,72
		1.1.2.4. Incalzirea				
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	3,00	31,89 18,96	95,68 56,87
50	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	15,00	36,63 23,70	549,48 355,43
51	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu	buc	6,00	47,00 18,01	282,01 108,05
52	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - trecere 50/25	buc	6,00	29,51 18,01	177,05 108,05
53	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - cot 90*	buc	5,00	24,49 18,01	122,44 90,04
54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - mufa 50mm	buc	5,00	25,21 18,01	126,04 90,04
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90*	buc	12,00	17,47 8,53	209,64 102,36
56	IC53C	Racord olandez U2, MP d=50mm	buc	1,00	45,76 11,85	45,76 11,85
57	IC53B	Racord olandez U2, MP d=25mm	buc	6,00	28,12 9,48	168,71 56,87

1	2	3	4	5	6	7
58	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, teava filetata , avind diametrul de 50 L=100 mm	buc	1,00	69,28 49,76	69,28 49,76
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	145,90 10,90	437,70 32,70
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	10,90 10,90	32,70 32,70
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevschii	buc	3,00	38,03 4,74	114,09 14,22
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 900x500	buc	3,00	809,65 23,69	2 428,96 71,08
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	16,31 7,11	97,85 42,65
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				4 957,39 1 222,67
		1.1.2.5. Electricitatea				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, led 4800 600x600	buc	4,00	179,91 13,27	719,63 53,08
65	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	61,50	59,36 25,11	3 650,72 1 544,44
66	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru TV	m	35,20	32,00 25,12	1 126,27 884,30
67	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 451,40 1 398,60	72,57 69,93
68	200000	prize duble	buc	5,00	24,70 0,00	123,50 0,00
69	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 234,00 1 208,00	12,34 12,08
70	300000	intrerupatoare cu 2 clape	buc	1,00	24,35 0,00	24,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				5 729,38 2 563,83
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				37 820,87 17 126,03
		1.1.3. Coridorul 1.1.3.1. Tavanul				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,50	168,37 80,53	5 303,65 2 536,71
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 303,65 2 536,71
		1.1.3.2. Pereti				
72	CF05A k=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	22,50	209,39 126,30	4 711,22 2 841,66
73	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie PERETII	m2	84,25	111,19 67,18	9 368,15 5 659,91
74	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Deschise la geamuri si usa)	m2	4,50	111,26 67,20	500,67 302,40
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,75	2,73 1,10	242,60 97,38
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,75	27,46 16,48	2 437,29 1 462,20
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,75	13,63 5,13	1 209,34 455,06
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	88,75	77,47 44,66	6 875,51 3 963,76
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	88,75	27,15	2 409,84

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,13	1 786,93
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	926,74 26,64	1 668,13 47,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 422,75 16 617,26
		1.1.3.3. Pardoseala				
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,50	50,66 28,43	1 595,87 895,67
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,20	215,77 115,78	6 947,91 3 728,12
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	34,50	163,52 59,98	5 641,44 2 069,23
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				14 185,22 6 693,02
		1.1.3.4. Incalzirea				
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	3,00	31,89 18,96	95,68 56,87
85	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	15,00	36,63 23,70	549,48 355,43
86	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu	buc	8,00	43,69 18,01	349,53 144,07
87	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - trecere 50/25	buc	6,00	29,51 18,01	177,05 108,05

1	2	3	4	5	6	7
88	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - cot 90*	buc	4,00	24,49 18,01	97,95 72,03
89	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - mufa 50mm	buc	5,00	25,21 18,01	126,04 90,04
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90*	buc	12,00	17,47 8,53	209,64 102,36
91	IC53B	Racord olandez U2, MP d=25mm	buc	6,00	30,41 9,48	182,44 56,87
92	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	145,90 10,90	437,70 32,70
93	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	10,90 10,90	32,70 32,70
94	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevschii	buc	3,00	38,03 4,74	114,09 14,22
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 1500x500	buc	3,00	1 279,65 23,69	3 838,96 71,08
96	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,00	16,31 7,11	146,78 63,98
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				6 358,04 1 200,40
		1.1.3.5. Electricitatea				
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, led 4800 600x600	buc	4,00	179,91 13,27	719,63 53,08
98	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	57,45	50,91 25,12	2 924,55 1 443,03
99	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 430,00 1 391,00	14,30 13,91

1	2	3	4	5	6	7
100	200000	prize duble	buc	1,00	24,70 0,00	24,70 0,00
101	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 234,00 1 208,00	12,34 12,08
102	300000	intrerupatoare cu 2 clape	buc	1,00	24,35 0,00	24,35 0,00
103	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ Panou cu inscriptia "EXIT"sau "IESIRE"	buc	1,00	903,61 183,05	903,61 183,05
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				4 623,48 1 705,15
		Total Coridorul Inklusiv salariu				59 893,14 28 752,54
		1.1.4. Spalatoria 1.1.4.1. Incalzirea				
104	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,00	31,90 18,96	31,90 18,96
105	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	4,50	36,62 23,70	164,78 106,63
106	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu	buc	2,00	43,48 18,01	86,96 36,02
107	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - trecere 50/25	buc	2,00	29,51 18,01	59,02 36,02
108	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm - mufa 50mm	buc	1,00	25,21 18,01	25,21 18,01
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90*	buc	4,00	17,47 8,53	69,88 34,12

1	2	3	4	5	6	7
110	IC53B	Racord olandez U2, MP d=25mm	buc	2,00	33,16 9,48	66,32 18,96
111	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	89,65 10,90	537,90 65,40
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00	10,90 10,90	10,90 10,90
113	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevschii	buc	1,00	38,03 4,74	38,03 4,74
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 1200x500	buc	3,00	1 079,65 23,69	3 238,96 71,08
115	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00	16,31 7,11	32,62 14,22
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				4 362,48 435,06
		Total Spalatoria Inclusiv salariu				4 362,48 435,06
		1.1.5. Intrarea in gradinita				
116	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	61,50	50,91 25,11	3 130,71 1 544,44
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	175,88	22,66 9,85	3 984,68 1 731,61
118	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	5,33	46,21 41,01	246,32 218,56
119	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	8,00	67,69 29,29	541,53 234,31
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,30	215,79 115,79	1 575,25 845,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intrarea in gradinita Inclusiv salariu				9 478,49 4 574,17
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				178 510,91 81 533,30
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				178 510,91 81 533,30

		Прямые затраты	lei	178 510,91
		Asistenta sociala si medicala	22,50 %	18 344,99
		Transportarea materialelor	3,50 %	3 325,79
		Total	100,00 +	200 181,69
		Cheltuieli de regie	8,50 %	15 173,43
		Total	100,00 +	215 355,12
		Beneficiu de deviz	4,00 %	8 614,21
		Total	100,00 +	223 969,33
		TVA	20,00 %	44 793,87
				268 763,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		88 463,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)