

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Rezeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Rezeni
3. Obiectul achizițiilor Reparatia partiala incaperi si amemajarea teritoriu la gradinita "Buburuza" sat Milestii Noi ,r-l Ialoveni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Depozit alimentar-nod sanitar 1.1.1. Peretri		
1	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	20,670
2	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-3 cabine cu 3 usi pu WC	m2	13,500
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,220
4	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,500
5	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv-vopsirea plinta	m	17,500
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,100
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,000

1	2	3	4	5
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,560
10	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	55,560
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,560
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	28,700
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,860
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,530
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,530
		1.1.2. Podea		
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,200
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "betonocontact" intr-un strat, la podele interioare	m2	18,200
18	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,200
19	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	18,200
		1.1.3. Tavan		
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,200
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,200

1	2	3	4	5
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,200
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,200
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,200
		1.1.4. Goluri		
26	RpDC04Baplic	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi-taierea perete despartitor	m	5,100
27	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=4,5x0,9=4,05	buc	3,000
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,380
29	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	8,000
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,450
33	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe	m2	3,450

1	2	3	4	5
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv-analogic configuratia cu cea demontata dubla deschidere , plasa antimoschit , sticla tonata		
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,540
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	1,800
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare		
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
37	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000
38	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	19,000
39	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	19,000
40	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-pentru copii cu picior	buc	3,000
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000
42	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
44	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc	7,000

1	2	3	4	5
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"		
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000
46	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
47	SB04C1	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	7,000
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
50	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	26,000
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S- pentru copii	buc	3,000
52	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000
53	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-Calorifer otel tip 22 500x1400 panou Eccorad	buc	1,000

1	2	3	4	5
56	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4"-Kit teava multistrat d16x2mm xW24x19 Luxor	buc	1,000
57	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet tur coltar 1/2x16mmFELuxor RS119	buc	1,000
58	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet retur coltar 1/2x16mm FE Luxor DS139	buc	1,000
59	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
		1.2. Grupa activitate N2		
		1.2.1. Peretri		
60	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,400
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,900
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,000
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,200
65	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	69,200
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,200
67	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	6,800
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	62,400

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,400
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,400
		1.2.2. Podea		
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,860
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,860
73	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv k=10,8 pu teava	m2	36,860
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6 cm	m2	36,860
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=6	m2	36,860
76	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	25,000
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "betonocontact" intr-un strat, la podele interioare	m2	36,860
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli +plinta 15 cm pe perete din linoleum medical integru k linolium medical cu plinta=1,3755	m2	36,860
		1.2.3. Tavan		
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	36,860

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti sau tavane		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,860
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,860
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,860
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,860
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,860
		1.2.4. Goluri		
85	RpDC04Baplic	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi-taierea perete despartitor	m	5,100
86	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=4,5x0,9=4,05	buc	1,000
87	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,380
88	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	8,000
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
90	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000

1	2	3	4	5
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,,)	m2	6,080
92	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv-analogic configuratia cu cea demontata dubla deschidere , plasa antimoschit , sticla tonata	m2	6,080
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,520
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	3,200
		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare		
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
96	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000
97	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,000
98	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-pentru copii cu picior	buc	1,000
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
101	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	1,000

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
103	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	14,000
104	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000
105	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
106	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000
107	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-Calorifer otel tip 22 500x1400 panou Eccorad	buc	2,000
108	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4"-Kit teava multistrat d16x2mm xW24x19 Luxor	buc	2,000
109	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet tur coltar 1/2x16mmFELuxor RS119	buc	2,000
110	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet retur coltar 1/2x16mm FE Luxor DS139	buc	2,000
111	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
		1.3. Dormitor		
		1.3.1. Peretri		
112	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,400
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,900
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,000

1	2	3	4	5
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,200
117	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	69,200
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,200
119	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	6,800
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,290
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,290
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,290
		1.3.2. Podea		
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,000
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "betonocontact" intr-un strat, la podele interioare	m2	36,000
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli +plinta 15 cm pe perete din linoleum medical integru k linolium medical cu plinta=1,3755	m2	36,000
		1.3.3. Tavan		
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,000

1	2	3	4	5
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
		1.3.4. Goluri		
132	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=4,5x0,9=4,05	buc	1,000
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	6,080
134	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv-analogic configuratia cu cea demontata dubla deschidere , plasa antimoschit , sticla tonata	m2	6,080
135	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,500
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	3,200
		1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare		
137	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000

1	2	3	4	5
138	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000
139	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000
140	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000
141	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-pentru copii cu picior	buc	1,000
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
143	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
144	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000
145	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	14,000
146	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000
147	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
148	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000
149	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-Calorifer otel tip 22 500x1400 panou Eccorad	buc	2,000
150	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4"-Kit teava multistrat d16x2mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
		xW24x19 Luxor		
151	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet tur coltar 1/2x16mmFELuxor RS119	buc	2,000
152	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet retur coltar 1/2x16mm FE Luxor DS139	buc	2,000
153	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
		1.4. Coridor		
		1.4.1. Peretri		
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	205,000
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,000
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,000
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,000
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,000
159	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	205,000
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,000
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	205,000

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,000
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,000
		1.4.2. Tavan		
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,800
165	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	80,000
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,200
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,200
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,200
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,200
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,200
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,200
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare		
172	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000
173	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	4,000

1	2	3	4	5
174	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-Calorifer otel tip 22 500x1400 panou Eccorad	buc	4,000
175	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4"-Kit teava multistrat d16x2mm xW24x19 Luxor	buc	4,000
176	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet tur coltar 1/2x16mmFELuxor RS119	buc	4,000
177	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"-Robinet retur coltar 1/2x16mm FE Luxor DS139	buc	4,000
178	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000
		1.5. Amenajarea		
179	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	326,100
180	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	174,000
181	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	1,800
182	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,370
183	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	88,850
184	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,000
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pavaj si pereu)	m3	36,610
186	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	60,000

1	2	3	4	5
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (La pereu)		
187	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	80,000
188	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Pereul)	m2	40,000
189	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	2,000
190	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc poarta 1,8x1,8m	kg	35,000
191	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv 3,8x1,8 h	m2	6,840
192	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	2,200
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava inox 2buc de 5m	m	10,000
194	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	12,000
195	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,000
196	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	174,000
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	326,100
		2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		2.1. Lucrari tehnico-sanitare		
198	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 10 l	buc	3,000
199	IC39B	Distribuito/colector din inox pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida	buc	1,000
200	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-Conector Eurocon 16/3/4	buc	8,000
201	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv cu grup de amestec	buc	1,000
		2.2. Iluminat electric		
		2.2.1. Nod sanitar		
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,000
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,000
204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,000
205	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
206	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
207	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc	2,000

1	2	3	4	5
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158		
208	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 60x60 cm LED	buc	6,000
209	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	35,000
		2.2.2. Grupa activitate N2		
210	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000
211	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000
212	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
213	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
214	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
215	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000
216	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 60x60 cm LED	buc	6,000
217	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000
		2.2.3. Dormitor		
218	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m	12,000

1	2	3	4	5
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp		
219	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000
220	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
222	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
223	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000
224	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 60x60 cm LED	buc	6,000
225	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000
		2.2.4. Coridor		
226	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	8,000
227	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
230	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000

1	2	3	4	5
231	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 60x60 cm LED	buc	7,000
232	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	38,000
		3. Utilaj		
		3.1. Lucrari tehnico-sanitare		
233		Boiler apa calda 10L	buc	3,000
234		Banda perimetrala	m	60,000
235		Cutie distributie incastrata	buc	1,000
236		Set distribuitor inox cu 10 cai	buc	1,000
237		Grup de amestec cu pompa	buc	1,000
238		Curba de ghidaj 14-18	buc	12,000