

**Gazoduct de presiune medie
(inelare) com. Stauceni in
directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Gazoduct de presiune medie din str. Salcamilor, str. Constructorilor, str.
Industrială, com. Stauceni.**

Valoarea de deviz 4 117 014,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	792,17	84,97	67 310,69
2.	7123010010200	Betonist	h-om	78,30	84,97	6 653,15
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,46	84,97	2 163,34
4.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,11	84,97	9,35
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,07	84,97	5,95
6.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	29,16	84,97	2 477,73
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,35	84,97	2 408,90
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	357,53	84,97	30 379,32
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,18	84,97	15,30
10.	7212030022700	Sudor	h-om	277,26	84,97	23 558,80
11.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	94,40	84,97	8 021,16
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,43	84,97	36,54
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,12	84,97	180,14
14.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	467,40	84,97	39 714,98
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,06	84,97	90,07
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,22	84,97	188,63
17.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,32	84,97	112,16
18.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4 072,72	84,97	346 059,02
19.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,03	84,97	2,55
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	240,03	84,97	20 395,36
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,97	84,97	24 043,96
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,51	84,97	7 945,55
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,00	84,97	4 758,32
24.	9312040019600	Sapator	h-om	101,38	84,97	8 614,26
		Total manopera				595 145,23

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	22,11	2 010,00	44 441,10
----	-----------------	--	---	-------	----------	-----------

2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	12,60	2 155,00	27 153,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,20	326,67	7 252,08
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,80	1 350,00	1 080,00
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,74	326,67	241,74
6.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	26 733,00	4,00	106 932,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,87	7,00	20,09
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,68	7,00	4,76
9.	1724107361935	Banda de marcaj	m	995,76	1,10	1 095,34
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,02	7 700,00	154,00
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,51	300,00	153,00
12.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 700,00	0,00
13.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	371,68	15,00	5 575,20
14.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	11,40	20,25	230,85
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,09	20,25	1,82
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02	20,04	0,40
17.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,73	20,04	94,79
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,06	48,14	2,89
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,01	48,14	0,48
20.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	3,42	25,00	85,50
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,62	31,67	114,64
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,24	19,20	62,21
23.	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolitel	kg	214,20	5,00	1 071,00
24.	2416526101467	Mastic	kg	31,35	31,67	992,85
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,16	36,79	5,89
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,05	36,79	1,84
27.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	8,73	53,49	466,96
28.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,04	161,00	328,44
29.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,64	80,83	51,73
30.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	80,83	0,81
31.	2521216701000d273x8,	Teava din otel D273x8 mm	m	0,61	1 217,42	742,63
32.	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	926,60	505,25	468 164,65
33.	2521216716000d315x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	375,36	1 383,83	519 434,45
34.	2523156713811c200-30	Cot PE la 30 de grade d200 mm	buc	2,00	1 083,33	2 166,66
35.	2523156713811c200-45	Cot PE la 45 de grade d200 mm	buc	3,00	1 021,42	3 064,26
36.	2523156713811c200-90	Cot PE la 90 de grade d200 mm	buc	6,00	895,08	5 370,48
37.	2523156713811mufa200	Mufa PE d200 mm	buc	48,00	652,68	31 328,64
38.	2523156713811tr200/2	Trecere PE/OT d200/200 mm	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,41	17,08	24,08
40.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,00	250,00	250,00
41.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	375,00	375,00
42.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 416,67	1 416,67
43.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
44.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	1 416,67	1 416,67
45.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 416,67	1 416,67
46.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,84	1 300,00	1 092,00

47.	2664102101126	Var	kg	0,47	10,75	5,05
48.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,04	1 020,00	40,80
49.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	258,33	0,00
50.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,95	1 774,16	1 685,45
51.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	59,22	35,00	2 072,70
52.	2710503808003	Fir trasor	m	1 014,20	1,25	1 267,75
53.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,02	35,00	140,70
54.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	20,84	800,00	16 672,00
55.	2722103107000d 219x4,	Teava din otel D219x4,5 mm	m	2,01	935,40	1 880,15
56.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	20,70	75,00	1 552,50
57.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	40,44	16,67	674,12
58.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,20	35,00	7,00
59.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,80	51,67	93,01
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,12	51,67	6,20
61.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	4,56	69,07	314,96
62.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,16	69,07	11,05
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	11,68	35,00	408,80
64.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	50,00	35,00	1 750,00
65.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,65	69,07	597,46
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,06	69,07	4,14
67.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,28	69,07	19,34
68.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,00	20,00	40,00
69.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	50,00	100,00
70.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,00	5,00	10,00
71.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	13,00	26,00
72.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	5,00	10,00
73.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,00	2,00	4,00
74.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,34	31,67	10,77
75.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
76.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,01	100,00	1,00
77.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	4,56	258,33	1 177,98
78.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	114,00	3,70	421,80
79.	2913134509952d 200	Robinet polietilena D200 mm	buc	1,00	20 000,00	20 000,00
80.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	125,12	15,00	1 876,80
81.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	37,60	854,17	32 116,79
82.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,19	3,42	58,79
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	19,03	10,00	190,30
84.	4100126202818	Apa	m3	447,38	10,00	4 473,80
		Total materiale de constructii				1 332 699,4 8

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,12	80,00	2 169,60
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	22,42	400,00	8 968,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,69	95,00	730,55
4.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,11	85,00	9,35
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit	h-ut	3,87	75,00	290,25

		2,0 - 3,9 mc/min				
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,32	80,00	265,60
7.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,07	400,00	28,00
8.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,30	400,00	1 320,00
9.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	135,77	105,00	14 255,85
10.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	88,50	105,00	9 292,50
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,67	370,00	247,90
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,23	280,00	344,40
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,76	280,00	772,80
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,23	300,00	369,00
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	29,31	541,67	15 876,35
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,96	541,67	4 311,69
17.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	792,17	700,00	554 519,00
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,12	95,00	2 576,40
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	75,85	95,00	7 205,75
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	25,00	1,00
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,04	50,00	2,00
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	79,38	155,00	12 303,90
23.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,04	150,00	6,00
24.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	223,06	100,00	22 306,00
25.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,93	100,00	293,00
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,28	100,00	28,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,77	400,00	3 108,00
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	74,53	400,00	29 812,00
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,46	350,00	1 211,00
30.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	87,21	165,00	14 389,65
		Total utilaje de constructii				707 013,54

Total	lei	3 430 845,09
TVA	20,00 %	686 169,02

Total deviz:

4 117 014,11

Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Gazoduct de presiune medie (inelare)
com. Stauceni in directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			76,85
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 774,16	6,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	155,00	45,57
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			278,63
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	370,00	7,08
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,61
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	61,99
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			46,74
						46,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	84,97	46,74
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,62
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,62
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			516,48
						84,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	326,67	375,71
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,88
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			350,19
						5,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 010,00	331,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,03
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	35,00	0,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	280,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	280,00	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	300,00	2,75
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,44
						10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	2 155,00	202,63

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,03
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	280,00	3,20
		1.2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			2 014,77 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	541,67	2 014,77
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			254,05 254,05
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			36,54 36,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	84,97	36,54
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			74,93 73,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			590,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	541,67	590,64
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 736,57 749,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	95,00	987,09
		1.3. Tevi si armaturi				
14	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200	m			1 060,99 84,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700	84,97	22,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5300	84,97	45,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2722103107000d2 19x4,	Teava din otel D219x4.5 mm	m	1,0040	935,40	940,08
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	69,07	5,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	258,33	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	80,83	0,41
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,04	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	75,00	0,75
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	400,00	14,00
15	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din	m2			262,49

1	2	3	4	5	6	7
		banda PVC, izolatie fiind foarte intarita. Изоляция трубы Д219 мм				12,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,78
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	84,97	4,31
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	84,97	1,85
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	31,67	3,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,08	17,45
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	48,14	2,09
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	20,04	53,01
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	161,00	168,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	50,00	1,45
	2952270013000	Instalatie cu curature mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	150,00	4,35
16	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Trecere PE/OT d200/200 mm	buc			6 500,00 0,00
	2523156713811tr 200/2	Trecere PE/OT d200/200 mm	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
17	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m			578,23 12,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1474	84,97	12,53
	2521216710001d2 00x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	507,77
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	400,00	54,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,29
18	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 90 de grade d200 mm	buc			1 338,53 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811c2 00-90	Cot PE la 90 de grade d200 mm	buc	1,0000	895,08	895,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
19	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 45 de grade d200 mm	buc			1 464,87 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811c2 00-45	Cot PE la 45 de grade d200 mm	buc	1,0000	1 021,42	1 021,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
20	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 30 de grade d200 mm	buc			1 526,78 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811c2 00-30	Cot PE la 30 de grade d200 mm	buc	1,0000	1 083,33	1 083,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
21	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm	buc			1 096,13 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811m ufa200	Mufa PE d200 mm	buc	1,0000	652,68	652,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
22	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm (tuburi d315	buc			11 282,44 5 136,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	51,6700	84,97	4 390,40
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,7800	84,97	746,04
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,7800	700,00	6 146,00
23	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (tuburi d315 mm)	m			1 956,25 713,75
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	7,0000	84,97	594,79
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,4000	84,97	118,96
	4100126202818	Apa	m3	1,0500	10,00	10,50
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	63,0000	4,00	252,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,4000	700,00	980,00
24	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm (metoda inchisa in tuburi d315 mm)	m			633,19 36,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2850	84,97	24,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1474	84,97	12,52
	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	507,77
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1500	105,00	15,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	400,00	54,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,29
25	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (teava d200 mm)	buc			10 548,65 4 801,65
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	48,3000	84,97	4 104,05
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,2100	84,97	697,60
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,2100	700,00	5 747,00
26	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (teava d200 mm)	m			1 277,23 479,23
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	84,97	399,36
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	84,97	79,87
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	10,00	5,60
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	4,00	134,40
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	700,00	658,00
27	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m			566,67 24,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2850	84,97	24,22
	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	507,78
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1500	105,00	15,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,29
28	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=4 m, 17 buc) (metoda deschisa)	m			1 913,61 130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,25
	2521216716000d315x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,00
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,50
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	73,18

1	2	3	4	5	6	7
29	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=19,5 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m			1 993,01 165,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,27
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,21
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,51
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	73,23
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,78
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	20,97
30	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=5,5 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m			1 914,50 130,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,19
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,19
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,73
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,52
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,14
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	73,45
31	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=3 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m			1 913,54 130,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,14
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,00
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,50
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	73,33
32	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=4,5 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m			1 914,37 130,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,33
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,33
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,89
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,52
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,13
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	72,89
33	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=10 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m			1 913,64 130,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,26
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,00
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,50
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	73,20
34	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=12 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m			1 913,83 130,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,28
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	800,00	136,00
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,67	5,50
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	854,17	136,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	400,00	73,33
35	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=6 m, 1 buc)	m			1 562,33 130,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,28
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
36	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=12 m, 2 buc)	m			1 562,26 130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,25
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
37	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=19,5 m, 1 buc)	m			1 641,40 165,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,27
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,78
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	20,97
38	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=54 m, 1 buc)	m			1 641,39 165,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,25
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,79
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	21,00
39	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=49,5 m, 1 buc)	m			1 641,40 165,87
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,26
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,78
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	20,99
40	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=11 m, 2 buc)	m			1 562,30 130,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,27
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15

1	2	3	4	5	6	7
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
41	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=24,5 m, 1 buc)	m			1 641,42 165,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,27
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	20,98
42	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=23 m, 2 buc)	m			1 641,41 165,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	84,97	35,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	84,97	65,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	84,97	65,26
	2521216716000d3 15x28	Teava PE100 SDR11 d315x28.6 mm	m	1,0200	1 383,83	1 411,51
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,10
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	105,00	22,78
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	100,00	21,00
43	GD09C1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare	buc			1 300,45 137,65
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6200	84,97	137,65
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0410	326,67	13,43
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,4800	53,49	25,68
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	75,00	86,25
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	3,2900	35,00	115,15
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	51,67	5,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	19,20	3,46
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolitel	kg	11,9000	5,00	59,50
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	854,17	854,17
44	GC04F	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 200 mm	buc			9 954,04 7 624,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	73,2200	84,97	6 221,50
	7212030022700	Sudor	h-om	16,5100	84,97	1 402,85
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	35,00	7,00
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	100,00	1,00
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	50,00	100,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	13,00	26,00
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	5,00	10,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	69,07	597,46
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6400	80,83	51,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	7,00	3,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,9300	100,00	293,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,1000	400,00	1 240,00
45	GC03F	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm	1 km			132,08 121,91
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,4400	84,97	121,91
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1200	85,00	10,16
46	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm	buc			989,72 696,75
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	8,2000	84,97	696,75
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0800	69,07	5,53
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0800	258,33	20,67
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	2,0000	3,70	7,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	20,25	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0600	25,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3000	3,42	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,5300	165,00	252,45
		1.4. Fintina tehnologica				
47	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 993,62 819,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	84,97	573,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	84,97	245,60
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 300,00	260,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	300,00	36,43
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 020,00	9,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	326,67	87,89
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,75	1,20
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	31,67	2,56
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 700,00	36,67
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	400,00	740,00
48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			7 475,01 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-I1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-I1-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
49	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara-1buc)	t			44 249,40 7 222,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 602,80
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 532,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	730,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	356,80
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	69,07	386,80
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	40,0000	5,00	200,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	40,0000	20,00	800,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	40,0000	2,00	80,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	100,00	560,00
50	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			259,67 198,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	198,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	36,79	61,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	48,14	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	7,00	0,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			524,00 311,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	311,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,79	196,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	48,14	16,00
52	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm (L=300mm, 2 buc)	m			1 926,65 160,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	84,97	160,03
	2521216701000d2 73x8,	Teava din otel D273x8 mm	m	1,0200	1 217,42	1 237,72
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	31,67	183,68
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	53,49	8,02
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm,	m3	0,0010	7 700,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		l=1-1,70m				
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,25	3,03
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	20,04	36,07
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	161,00	161,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	7,00	2,10
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	400,00	133,33
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,67
53	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm	buc			1 096,13 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811m ufa200	Mufa PE d200 mm	buc	1,0000	652,68	652,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			53,81 17,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,87
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,87
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	51,67	0,53
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	69,07	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,42	0,03
		2. Lucrari de montare				
55	GD54G1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.	buc			2 192,26 271,90
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,2000	84,97	271,90
	2523156713811m ufa200	Mufa PE d200 mm	buc	2,0000	652,68	1 305,36
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,0000	105,00	315,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,0000	100,00	300,00
		3. Utilaj				
56	GD54G1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.	buc			20 000,00 0,00
	2913134509952d200	Robinet polietilena D200 mm	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00

APROBAT:


Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Gazoduct de presiune medie
(inelare) com. Stauceni in
directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Gazoduct de presiune medie din str. Salcamilor, str. Constructorilor, str.
Industrială, com. Stauceni.**

Valoarea de deviz 4 117 014,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Desfacerea si restabilirea invelisului asphaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	270,00	76,85 24,64	20 750,50 6 653,15
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	35,00	278,63 135,95	9 752,22 4 758,32
3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	45,50	46,74 46,74	2 126,80 2 126,80
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	45,50	26,62 0,00	1 211,00 0,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,32	516,48 84,14	9 461,90 1 541,36
6	DB19H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	134,00	350,19 5,95	46 925,17 797,02

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	134,00	220,44 10,20	29 539,17 1 366,32
		Total Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic Inklusiv salariu				119 766,76 17 242,97
		1.2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	7,88	2 014,77 0,00	15 876,35 0,00
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	42,42	254,05 254,05	10 776,75 10 776,75
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	82,32	36,54 36,54	3 007,94 3 007,94
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	82,32	74,93 73,93	6 167,85 6 085,55
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,30	590,64 0,00	4 311,69 0,00
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,30	1 736,57 749,48	12 676,97 5 471,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				52 817,55 25 341,46
		1.3. Tevi si armaturi				
14	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200	m	2,00	1 060,99 84,97	2 121,99 169,94
15	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Изоляция трубы Д219 мм	m2	1,38	262,49 12,93	362,24 17,85
16	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Trecere PE/OT d200/200 mm	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
17	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m	325,00	578,23 12,53	187 924,20 4 070,91
18	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 90 de grade d200 mm	buc	6,00	1 338,53 135,95	8 031,19 815,71
19	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 45 de grade d200 mm	buc	3,00	1 464,87 135,95	4 394,62 407,86
20	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 30 de grade d200 mm	buc	2,00	1 526,78 135,95	3 053,56 271,90
21	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm	buc	44,00	1 096,13 135,95	48 229,81 5 981,89

1	2	3	4	5	6	7
22	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm (tuburi d315 mm)	buc	6,00	11 282,44 5 136,44	67 694,62 30 818,62
23	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (tuburi d315 mm)	m	227,00	1 956,25 713,75	444 068,30 162 020,80
24	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm (metoda inchisa in tuburi d315 mm)	m	227,00	633,19 36,74	143 734,63 8 339,81
25	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (teava d200 mm)	buc	9,00	10 548,65 4 801,65	94 937,89 43 214,89
26	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (teava d200 mm)	m	370,00	1 277,23 479,23	472 575,40 177 315,40
27	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm	m	370,00	566,67 24,22	209 667,92 8 960,09
28	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=4 m, 17 buc) (metoda deschisa)	m	68,00	1 913,61 130,50	130 125,15 8 874,26
29	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=19,5 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m	19,50	1 993,01 165,89	38 863,65 3 234,81
30	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de	m	5,50	1 914,50 130,39	10 529,74 717,14

1	2	3	4	5	6	7
		315 mm (L=5,5 m, 1 buc) (metoda deschisa)				
31	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=3 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m	3,00	1 913,54 130,29	5 740,63 390,86
32	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=4,5 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m	4,50	1 914,37 130,67	8 614,67 588,00
33	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=10 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m	10,00	1 913,64 130,51	19 136,39 1 305,14
34	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=12 m, 1 buc) (metoda deschisa)	m	12,00	1 913,83 130,57	22 965,94 1 566,84
35	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=6 m, 1 buc)	m	6,00	1 562,33 130,57	9 373,96 783,42
36	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=12 m, 2 buc)	m	24,00	1 562,26 130,50	37 494,16 3 132,00
37	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=19,5 m, 1 buc)	m	19,50	1 641,40 165,89	32 007,29 3 234,81
38	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=54 m, 1 buc)	m	54,00	1 641,39 165,85	88 635,31 8 955,85
39	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=49,5 m, 1 buc)	m	49,50	1 641,40 165,87	81 249,23 8 210,65
40	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de	m	22,00	1 562,30 130,54	34 370,63 2 871,98

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=11 m, 2 buc)				
41	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=24,5 m, 1 buc)	m	24,50	1 641,42 165,88	40 214,83 4 064,12
42	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (L=23 m, 2 buc)	m	46,00	1 641,41 165,88	75 505,01 7 630,31
43	GD09C1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare	buc	18,00	1 300,45 137,65	23 408,10 2 477,73
44	GC04F	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 200 mm	buc	1,00	9 954,04 7 624,35	9 954,04 7 624,35
45	GC03F	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm	1 km	0,92	132,08 121,91	121,51 112,16
46	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm	buc	57,00	989,72 696,75	56 414,15 39 714,98
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				2 418 020,76 547 895,08
		1.4. Fintina tehnologica				
47	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,20	1 993,62 819,15	8 373,20 3 440,44
48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,00	7 475,01 0,00	7 475,01 0,00
49	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste,	t	0,05	44 249,40	2 212,47

1	2	3	4	5	6	7
		contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara-1buc)			7 222,60	361,13
50	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,03	259,67 198,33	7,79 5,95
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	524,00 311,67	15,72 9,35
52	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm (L=300mm, 2 buc)	m	0,60	1 926,65 160,03	1 155,99 96,02
53	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm	buc	2,00	1 096,13 135,95	2 192,26 271,90
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	11,68	53,81 17,90	628,48 209,03
		Total Fintina tehnologica Inclusiv salariu				22 060,92 4 393,82
		<i>Total</i>	lei			2 612 665,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			142 769,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			52 455,76
		<i>Total1</i>	100,00 +			2 807 891,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			407 144,25
		<i>Total2</i>	100,00 +			3 215 035,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			192 902,14
		<i>Total3</i>	100,00 +			3 407 937,74
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 407 937,74 594 873,33
		2. Lucrari de montare				
55	GD54G1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.	buc	1,00	2 192,26 271,90	2 192,26 271,90
		<i>Total</i>	lei			2 192,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			65,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			52,21
		<i>Total1</i>	100,00 +			2 309,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			206,64
		<i>Total2</i>	100,00 +			2 516,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			150,98
		<i>Total3</i>	100,00 +			2 667,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 667,35 271,90
		3. Utilaj				
56	GD54G1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena	buc	1,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			240,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 430 845,09
		TVA	20,00 %			686 169,02
		Total deviz:				4 117 014,11
		Inclusiv salariu				595 145,23

Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

