

Reparatia curenta a strazilor locale din satul Calinesti, r-nul Falesti

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sector Primaria - Nanu, L=670m, b=3.0 - 3.5m		
		1.1. Pk 00+00 - 2+00, b=3.5m		
1	RpDA07A k=2	Reprofilarea dubla a partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	730,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9490
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9490
		<i>Total</i>		
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,7300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1533
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2190
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8468
		<i>Total</i>		
3	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8cm	m3	58,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,0160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,7840
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	71,1312
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	11,8552
	1212121212121	Apa	m3	8,7600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4528
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,0672
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8760
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 00+00 - 2+00, b=3.5m		
		1.2. Pk 2+00 - 6+70, b=3.0m		
5	RpDA07A k=2	Reprofilarea dubla a partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	1 450,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8850
		<i>Total</i>		
6	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3045
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,4350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6820
		<i>Total</i>		
7	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8cm	m3	116,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,1600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	141,2880
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	23,5480
	1212121212121	Apa	m3	17,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8720
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	29,9280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7400
		<i>Total</i>		
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,3580

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,5130
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1880
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 2+00 - 6+70, b=3.0m		
		1.3. Drumuri laterale 5 buc x 70m2		
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	350,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4900
		<i>Total</i>		
10	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
11	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	42,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,4200
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	51,1560
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	8,5260
	1212121212121	Apa	m3	6,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,8360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6300
		<i>Total</i>		
12	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drumuri laterale 5 buc x 70m2		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Sector Primaria - Nanu, L=670m, b=3.0 - 3.5m		
		2. Sector Nanu - Vera Harab, L=460m, b=3.0m		
		2.1. Pk 0+00 - 1+40		
13	RpDA07A k=2	Reprofilarea dubla a partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	450,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5850
		Total		
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0945
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5220
		Total		
15	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8cm	m3	36,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,6400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	43,8480
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	7,3080
	1212121212121	Apa	m3	5,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5120
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,2880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5400
		Total		
16	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0560
		Total		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Pk 0+00 - 1+40		
		2.2. Pk 1+40 - 2+60		
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	360,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5040
		<i>Total</i>		
18	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0756
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4176
		<i>Total</i>		
19	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	44,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4400
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	53,5920
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	8,9320
	1212121212121	Apa	m3	6,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8480
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,3520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6600
		<i>Total</i>		
20	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pk 1+40 - 2+60		
		2.3. Pk 2+60 - 3+60		
21	RpDA07A k=2	Reprofilarea dubla a partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	300,0000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3480
		<i>Total</i>		
23	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8cm	m3	24,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,7600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,2400
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	29,2320
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	4,8720
	1212121212121	Apa	m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0080
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,1920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
24	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pk 2+60 - 3+60		
		2.4. Pk 3+60 - 4+60		
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7200
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,3600
	2952260003000	Excavator	h-ut	2,1888
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2304
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0576
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	7,2000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
26	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	300,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
27	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3480
		<i>Total</i>		
28	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	38,1000
	1212121212121	Apa	m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,5400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
29	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	18,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	21,9240
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,6540
	1212121212121	Apa	m3	2,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,6440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2700
		<i>Total</i>		
30	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 3+60 - 4+60		
		2.5. Drumuri laterale 2 buc x 70m2		
31	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	140,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1960
		<i>Total</i>		
32	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0294
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1624
		<i>Total</i>		
33	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	17,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6700
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	20,7060
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,4510
	1212121212121	Apa	m3	2,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7140
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,3860
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2550
		<i>Total</i>		
34	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drumuri laterale 2 buc x		

1	2	3	4	5
		70m2		
		Total		
		Total Sector Nanu - Vera Harab, L=460m, b=3.0m		
		3. Sector Curtea - Cocovan, L=1120m, b=3.0m		
		3.1. Pk 0+00 - 2+80		
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pk 2+15 - 2+80, supralargirea acostamentului 0.5m din ambele parti)	100 m3	0,6500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,1005
		Total		
36	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	104,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,6560
		Total		
37	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5700
		Total		
38	RpDA07A k=2	Reprofilarea dubla a partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	850,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1050
		Total		
39	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1785
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2550
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9860
		Total		
40	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu	m3	68,0000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	16,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,6800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	82,8240
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	13,8040
	1212121212121	Apa	m3	10,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,5440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0200
		<i>Total</i>		
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 0+00 - 2+80		
		3.2. Pk 2+80 - 4+20		
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3300
		<i>Total</i>		
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5544
		<i>Total</i>		
44	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0882
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4872
		<i>Total</i>		
45	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu	m3	42,0000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	53,3400
	1212121212121	Apa	m3	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,1560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100
		<i>Total</i>		
46	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	26,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	31,6680
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	5,2780
	1212121212121	Apa	m3	3,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0920
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,7080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
47	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0560
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pk 2+80 - 4+20		
		3.3. Pk 4+20 - 11+20		
48	RpDA07A k=2	Reprofilarea dubla a partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2 100,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7300
		<i>Total</i>		
49	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	2,1000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4410
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,6300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4360
		<i>Total</i>		
50	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8cm	m3	168,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,6800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	204,6240
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	34,1040
	1212121212121	Apa	m3	25,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	43,3440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5200
		<i>Total</i>		
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	7,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,5300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2800
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 4+20 - 11+20		
		Total		
		Total Sector Curtea - Cocovan, L=1120m, b=3.0m		
		4. Sector Laptaria - Vanea Leonache - Gorbulea		
		4.1. Podetul existent d=1.0m, L=5m		
52	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1317
		<i>Total</i>		
53	PI06A adaptat	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat (Teava d=1000mm), cu automacara sau macara pe	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		pneuri cu capacitatea de 9.9 tf		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100
		<i>Total</i>		
54	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,0696
		<i>Total</i>		
55	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1400
		<i>Total</i>		
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
57	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat Teava d=1000mm EXISTENTA, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100
		<i>Total</i>		
58	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Портальная стенка СТ-9, 2 шт) Alte materiale=1,0300	m3	2,4600

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9950
	2663102100000	Beton B20	m3	0,5321
	2666122800564	Portale (Timpene) ST-9	m3	2,5338
	2922140007000	Macara	h-ut	1,6236
		<i>Total</i>		
59	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Откосная стенка СТ-4, 4 шт) Alte materiale=1,0300	m3	3,9200
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7400
	2663102100000	Beton B20	m3	0,8479
	26661228005641	Aripi de acostament pentru podete circulare ST-4 dr/st	m3	4,0376
	2922140007000	Macara	h-ut	2,5872
		<i>Total</i>		
60	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,4000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3020
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0008
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0008
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0840
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0182
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1022
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2100
		<i>Total</i>		
61	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8300
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,5120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
		<i>Total</i>		
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500
		<i>Total</i>		
63	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		drumuri-terasam.		
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Podetul existent d=1.0m, L=5m		
		4.2. Drum de baza, dreapta L=210m, b=3.0m		
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea namolului Pk 0+00 - 0+54)	100 m3	0,8700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9575
		<i>Total</i>		
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	140,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,9600
		<i>Total</i>		
66	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II (Pk 1+10 - 1+70. Taierea si supralargirea acostamentului, 0,5m din ambele parti)	100 m3	0,4200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5456
		<i>Total</i>		
67	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3864
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,5628
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4872
		<i>Total</i>		
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint lutos)	100 m3	1,5000

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3750
		<i>Total</i>		
69	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	240,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,3600
		<i>Total</i>		
70	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pk 1+10 - 1+70. Ridicarea nivelului drumului)	100 m3	1,5000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,9800
		<i>Total</i>		
71	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	2,0100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7400
		<i>Total</i>		
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,6500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3465
		<i>Total</i>		
73	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1365
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7540
		<i>Total</i>		
74	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	78,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 -	m3	99,0600

1	2	3	4	5
		63mm		
	1212121212121	Apa	m3	3,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2760
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,0040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
75	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	39,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,8900
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	47,5020
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	7,9170
	1212121212121	Apa	m3	5,8500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6380
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,0620
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5850
		<i>Total</i>		
76	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,3940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0590
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Pk 0+00 - 00+60)	100 m3	0,3600
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,6800
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,0944
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1152
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0288
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,6000
		<i>Total</i>		
78	DI130	Consolidarea rigolei trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Rigola trapezoidala cu sectiunea 1,6/0,4m, h=0,4 m Pk 0+00 - 00+60) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	1,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	215,8200
	2663102100000	Beton B20	m3	20,8019
	23203226000401	Bitum	t	0,3535
	2873122000751	Piese forjate	kg	61,1820
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2039
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	14,5477
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3446

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
79	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0300 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-1,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	-53,4600
	2663102100000	Beton B20	m3	-6,7724
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,0664
	23203226000401	Bitum	t	-0,1328
		<i>Total</i>		
80	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	5,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,2500
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0200
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0750
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,0500
		<i>Total</i>		
81	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina > Plita traversare 1000x1450x100 mm	buc	5,0000
	26661228005111	Plita traversare 1000x1450x100 mm	buc	5,0350
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza, dreapta L=210m, b=3.0m		
		4.3. Drum lateral stinga, L=85m, b=3.0m		
82	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,2600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9386
		<i>Total</i>		
83	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0546
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0780
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3016
		<i>Total</i>		
84	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	32,0000

1	2	3	4	5
		sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	40,6400
	1212121212121	Apa	m3	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,9760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
85	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	16,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,1600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	19,4880
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,2480
	1212121212121	Apa	m3	2,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6720
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,1280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
86	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0715
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0340
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral stinga, L=85m, b=3.0m		
		<i>Total</i>		
		Total Sector Laptaria - Vanea Leonache - Gorbulea		
		5. Sector Iura Salari - Capul satului		
		5.1. Iura Salari - Gradini, L=100m, b=3.0m		
87	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Rigola trapezoidala cu sectiunea 1,6/0,4m, h=0,6 m	100 m3	0,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,8000

1	2	3	4	5
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,8240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0480
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,0000
		<i>Total</i>		
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Indreaptarea profilului drumului, crearea declivitatii)	100 m3	0,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6245
		<i>Total</i>		
89	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0945
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5220
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Iura Salari - Gradini, L=100m, b=3.0m		
		5.2. Pk 1+00 Podet de evacuare a apelor		
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (30m pina la intrare in podet)	100 m3	0,1800
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8400
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,5472
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0576
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0144
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,8000
		<i>Total</i>		
91	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	12,0000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	52,6800
		<i>Total</i>		
92	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1400
		<i>Total</i>		
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4750
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,8750
	4100126202818	Apa	m3	0,2500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0500
		<i>Total</i>		
94	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat Teava TS 60-25, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
95	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 Dinterior -600mm, L=10m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4000
	26661228005611	Tuburi cu mufa TS 60-25 D inter=600mm	m3	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	5,5440
		<i>Total</i>		
96	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portale (Timpane) ST-9, 2 mtr) Alte materiale=1,0300	m3	2,4600
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9950
	2663102100000	Beton B20	m3	0,5321
	2666122800564	Portale (Timpane) ST-9	m3	2,5338
	2922140007000	Macara	h-ut	1,6236
		<i>Total</i>		
97	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi de acostament pentru podete circulare ST-4 dr/st, 2 mtr) Alte materiale=1,0300	m3	1,9600
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3700
	2663102100000	Beton B20	m3	0,4239
	26661228005641	Aripi de acostament pentru podete circulare	m3	2,0188

1	2	3	4	5
		ST-4 dr/st		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,2936
		<i>Total</i>		
98	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
99	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		<i>Total</i>		
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3400
		<i>Total</i>		
101	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4000
		<i>Total</i>		
102	TsA19B	Saptatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (adaptarea santului existent pentru consolidare)	m3	4,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9900
		<i>Total</i>		
103	DI130	Consolidarea rigolei trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (5m la intrare in podet si 10	100m2	0,3300

1	2	3	4	5
		metri la iesire din podet) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,9550
	2663102100000	Beton B20	m3	5,2005
	23203226000401	Bitum	t	0,0884
	2873122000751	Piese forjate	kg	15,2955
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0510
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,6369
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8362
		<i>Total</i>		
104	PB02A	Pinteni N3, beton B20	m3	0,5200
	71230110200	Betonist	h-om	0,4940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6240
	26631021010001	Beton gata preparat marca B20	m3	0,5242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0520
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,1976
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 1+00 Podet de evacuare a apelor		
		5.3. Pk 3+26 Podet de evacuare a apelor		
105	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	12,0000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	52,6800
		<i>Total</i>		
106	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1400
		<i>Total</i>		
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4750
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,8750
	4100126202818	Apa	m3	0,2500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
108	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat Teava TS 60-25, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
109	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 Dinterior -600mm, L=10m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4000
	26661228005611	Tuburi cu mufa TS 60-25 D inter=600mm	m3	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	5,5440
		<i>Total</i>		
110	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portale (Timpane) ST-9, 2 mtr) Alte materiale=1,0300	m3	2,4600
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9950
	2663102100000	Beton B20	m3	0,5321
	2666122800564	Portale (Timpane) ST-9	m3	2,5338
	2922140007000	Macara	h-ut	1,6236
		<i>Total</i>		
111	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
112	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3400
		<i>Total</i>		
114	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4000
		<i>Total</i>		
115	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (adaptarea santului existent pentru consolidare)	m3	4,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9900
		<i>Total</i>		
116	DI130	Consolidarea rigolei trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (5m la intrare in podet si 10 metri la iesire din podet) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,3300
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,9550
	2663102100000	Beton B20	m3	5,2005
	23203226000401	Bitum	t	0,0884
	2873122000751	Piese forjate	kg	15,2955
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0510
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,6369
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8362
		<i>Total</i>		
117	PB02A	Pinteni N3, beton B20	m3	0,5200
	71230110200	Betonist	h-om	0,4940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6240
	26631021010001	Beton gata preparat marca B20	m3	0,5242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0520
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,1976
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 3+26 Podet de evacuare a apelor		
		5.4. Drum de baza, L=815m, b=4m		

1	2	3	4	5
118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Pk 1+00 - 4+45 stinga, Pk 6+90 - 8+20 stinga)	100 m3	2,8500
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,3000
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,6640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9120
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2280
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	28,5000
		<i>Total</i>		
119	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8500
		<i>Total</i>		
120	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 300,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,6200
		<i>Total</i>		
121	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	3,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6930
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,9900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8280
		<i>Total</i>		
122	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	396,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	95,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	201,9600
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	482,3280
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	80,3880
	1212121212121	Apa	m3	59,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,6320
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	102,1680
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,9400
		<i>Total</i>		
123	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin	100m2	8,2000

1	2	3	4	5
		taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,3480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2780
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3280
		<i>Total</i>		
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Adaptarea santului de pamint cu rigola existenta betonata)	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3000
		<i>Total</i>		
125	DI130	Consolidarea rigolei trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Rigola trapezoidala cu sectiunea 1,6/0,4m, h=0,4 m Pk 3+30 - 4+20 Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	1,9800
	9310060019930	Muncitor	h-om	323,7300
	2663102100000	Beton B20	m3	31,2028
	23203226000401	Bitum	t	0,5302
	2873122000751	Piese forjate	kg	91,7730
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3059
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	21,8216
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0169
		<i>Total</i>		
126	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0300 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-1,9800
	9310060019930	Muncitor	h-om	-80,1900
	2663102100000	Beton B20	m3	-10,1586
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,0996
	23203226000401	Bitum	t	-0,1992
		<i>Total</i>		
127	PB02A	Pinteni N3, beton B20	m3	1,7600
	71230110200	Betonist	h-om	1,6720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1120
	26631021010001	Beton gata preparat marca B20	m3	1,7741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1760
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,6688
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza, L=815m, b=4m		

1	2	3	4	5
		5.5. Drumuri laterale 3 buc x 70m2		
128	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	210,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2940
		<i>Total</i>		
129	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0441
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0630
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2436
		<i>Total</i>		
130	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	26,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2600
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	31,6680
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	5,2780
	1212121212121	Apa	m3	3,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0920
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,7080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
131	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drumuri laterale 3 buc x 70m2		
		Total		
		Total Sector Iura Salari - Capul satului		

Total

Asigurarrea sociala (VR) * 24 %
Total VR+Asigur
Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %
Total VR+Asigur+Cheltu+Benefi
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

Elaborator de devize: Mihail Cucos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROB:

Primarul satului Călinești: Ala Procopciuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.