

**Lucrari de reparatie birouri 108,  
211, 301, 304, 305, 307**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
reparatii**

Valoarea de deviz 718384.44 lei

Nr, crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b> <b>1.1. Cabinet 301</b> <b>1.1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54.00	352.21 130.90	19019.21 7068.60
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	5.30	9.54 6.54	50.59 34.69
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.30	21.28 8.33	112.78 44.15
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.30	116.36 91.03	616.72 482.49
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	5.30	116.33 92.22	616.54 488.79

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5.30	23.83 11.90	126.32 63.07
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12.00	11.47 5.95	137.64 71.40
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.30	42.38 32.73	224.60 173.44
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.30	26.78 17.85	141.91 94.61
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.30	5.21 1.78	27.61 9.46
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	5.30	57.38 32.73	304.11 173.44
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>21378.04 8704.14</b>
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	87.60	9.54 6.54	836.14 573.34
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87.60	21.28 8.33	1864.13 729.71
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87.60	97.81 72.59	8568.38 6358.88
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	87.60	121.95 71.40	10682.56 6254.64

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm				
16	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	24.00	11.47 5.95	275.28 142.80
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87.60	23.83 11.90	2087.86 1042.44
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.60	42.38 32.73	3712.19 2866.71
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.60	26.78 17.85	2345.58 1563.66
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87.60	5.21 1.78	456.40 156.37
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87.60	79.62 32.73	6974.71 2866.71
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	92.75 29.75	92.75 29.75
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>37895.97 22585.01</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30.40	15.65 14.88	475.91 452.20
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	55.30	60.26 54.74	3332.38 3027.12
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de	m2	55.30	131.13 13.92	7251.28 769.94

1	2	3	4	5	6	7
		grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)				
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.30	357.52 77.35	19770.78 4277.45
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>30830.34 8526.72</b>
		<b>1.1.4. Sistemul de incalzire</b>				
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.14 7.14	21.42 21.42
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	5.95 5.95	107.10 107.10
29	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	133.68 119.00	401.04 357.00
30	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00	38.32 16.66	689.76 299.88
		<b>Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1219.32 785.40</b>
		<b>1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.57 3.57	21.42 21.42
32	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	17.85 17.85	160.65 160.65
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	15.00	5.95 5.95	89.25 89.25

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	19.92 14.28	298.80 214.20
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	43.53 20.23	3482.40 1618.40
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	52.67 20.23	3160.12 1213.80
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	45.70 39.87	5940.35 5182.45
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2.00	81.72 16.07	163.43 32.13
39	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	83.24 18.45	499.45 110.67
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	570.13 65.45	5131.17 589.05
41	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	63.88 8.93	2299.75 321.30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>21246.80 9553.32</b>
		<b>1.1.6. Lucrari diverse</b>				
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20	74.38 74.38	89.25 89.25
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20	66.05 66.05	79.25 79.25
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20	321.22 0.00	385.47 0.00
		<b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>				<b>553.98 168.50</b>
		<b>Total Cabinet 301 Inklusiv salariu</b>				<b>113124.46 50323.09</b>
		<b>1.2. Cabinet 304</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	49.00	352.21 130.90	17258.17 6414.10
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2.60	9.54 6.54	24.82 17.02
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.60	21.28 8.33	55.33 21.66
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.60	116.36 91.03	302.54 236.69
49	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2.60	116.33 92.22	302.45 239.78

1	2	3	4	5	6	7
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.60	23.83 11.90	61.97 30.94
51	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00	11.47 5.95	68.82 35.70
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	42.38 32.73	110.18 85.08
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	26.78 17.85	69.62 46.41
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.60	5.21 1.78	13.55 4.64
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2.60	57.38 32.73	149.19 85.08
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>18416.63 7217.11</b>
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	81.40	9.54 6.54	776.96 532.76
57	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2.60	288.02 106.33	748.86 276.45
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84.00	21.28 8.33	1787.52 699.72
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84.00	97.81 72.59	8216.26 6097.56
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	84.00	121.95 71.40	10243.55 5997.60

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm				
61	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32.00	11.47 5.95	367.04 190.40
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84.00	23.83 11.90	2002.06 999.60
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84.00	42.38 32.73	3559.63 2748.90
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84.00	26.78 17.85	2249.18 1499.40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84.00	5.21 1.78	437.64 149.94
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	84.00	79.62 32.73	6688.08 2748.90
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	92.75 29.75	92.75 29.75
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>37169.54 21970.98</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28.40	15.65 14.88	444.60 422.45
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	49.60	60.26 54.74	2988.90 2715.10

1	2	3	4	5	6	7
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	49.60	131.13 13.92	6503.86 690.58
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	49.60	357.52 77.35	17732.92 3836.56
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>27670.28 7664.69</b>
		<b>1.2.4. Tamplarie</b>				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2	8.50	24.99 24.99	212.41 212.41
73	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2	8.50	1950.56 107.10	16579.78 910.35
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16792.20 1122.77</b>
		<b>1.2.5. Sistemul de incalzire</b>				
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.14 7.14	21.42 21.42
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	5.95 5.95	107.10 107.10
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	133.68 119.00	401.04 357.00
77	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1	buc	18.00	38.32 16.66	689.76 299.88

1	2	3	4	5	6	7
		1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
		<b>Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1219.32 785.40</b>
		<b>1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.57 3.57	21.42 21.42
79	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	17.85 17.85	160.65 160.65
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	5.95 5.95	89.25 89.25
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	19.92 14.28	298.80 214.20
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	43.53 20.23	3482.40 1618.40
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	52.67 20.23	3160.12 1213.80
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	45.70 39.87	5940.35 5182.45
85	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2.00	81.72 16.07	163.43 32.13

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
86	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	83.24 18.45	499.45 110.67
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	570.13 65.45	5131.17 589.05
88	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	63.88 8.93	2299.75 321.30
		<b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>21246.80 9553.32</b>
		<b>1.2.7. Lucrari diverse</b>				
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20	74.38 74.38	89.25 89.25
90	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20	66.05 66.05	79.25 79.25
91	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20	321.22 0.00	385.47 0.00
		<b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>				<b>553.98 168.50</b>
		<b>Total Cabinet 304 Inklusiv salariu</b>				<b>123068.75 48482.78</b>
		<b>1.3. Cabinet 305 1.3.1. Tavan</b>				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	48.00	352.21 130.90	16905.96 6283.20
		<b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>16905.96 6283.20</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2.60	24.99 24.99	64.97 64.97
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	38.00	14.88 14.88	565.25 565.25
95	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	77.80	9.54 6.54	742.60 509.20
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2.60	288.02 106.33	748.86 276.45
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80.40	21.28 8.33	1710.91 669.73
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80.40	97.81 72.59	7864.13 5836.24
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	80.40	121.95 71.40	9804.54 5740.56
100	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	27.00	11.47 5.95	309.69 160.65
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80.40	23.83 11.90	1916.25 956.76
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80.40	42.38 32.73	3407.08 2631.09
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	80.40	26.78 17.85	2152.79 1435.14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80.40	5.21 1.78	418.88 143.51
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	80.40	79.62 32.73	6401.45 2631.09
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	92.75 29.75	92.75 29.75
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>36200.16 21650.40</b>
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28.00	15.65 14.88	438.34 416.50
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48.30	30.13 27.37	1455.28 1321.97
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	48.30	131.13 13.92	6333.40 672.48
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	48.30	357.52 77.35	17268.13 3736.01
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>25495.16 6146.96</b>
		<b>1.3.4. Sistemul de incalzire</b>				
111	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.14 7.14	21.42 21.42

1	2	3	4	5	6	7
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	5.95 5.95	107.10 107.10
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	133.68 119.00	401.04 357.00
114	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00	38.32 16.66	689.76 299.88
		<b>Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>1219.32 785.40</b>
		<b>1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.57 3.57	21.42 21.42
116	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	17.85 17.85	160.65 160.65
117	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	5.95 5.95	89.25 89.25
118	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	19.92 14.28	298.80 214.20
119	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	43.53 20.23	3482.40 1618.40
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	60.00	52.67 20.23	3160.12 1213.80

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng				
121	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	45.70 39.87	5940.35 5182.45
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00	81.72 16.07	163.43 32.13
123	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	83.24 18.45	499.45 110.67
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	570.13 65.45	5131.17 589.05
125	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	63.88 8.93	2299.75 321.30
		<b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>21246.80 9553.32</b>
		<b>1.3.6. Lucrari diverse</b>				
126	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.00	74.38 74.38	74.38 74.38
127	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.00	66.05 66.05	66.05 66.05
128	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.00	321.23 0.00	321.23 0.00
		<b>Total Lucrari diverse</b>				<b>461.65 140.42</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Cabinet 305 Inclusiv salariu</b>				<b>101529.06 44559.69</b>
		<b>1.4. Cabinet 307 1.4.1. Tavan</b>				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54.00	352.21 130.90	19019.21 7068.60
130	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2.60	9.54 6.54	24.82 17.02
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.60	21.28 8.33	55.33 21.66
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.60	116.36 91.03	302.54 236.69
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2.60	116.33 92.22	302.45 239.78
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.60	23.83 11.90	61.97 30.94
135	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00	11.47 5.95	68.82 35.70
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	42.38 32.73	110.18 85.08
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	26.78 17.85	69.62 46.41

1	2	3	4	5	6	7
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.60	5.21 1.78	13.55 4.64
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2.60	57.38 32.73	149.19 85.08
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>20177.67 7871.61</b>
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	85.50	9.54 6.54	816.10 559.60
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85.50	21.28 8.33	1819.44 712.22
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85.50	97.81 72.59	8362.98 6206.44
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	85.50	121.95 71.40	10426.47 6104.70
144	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	29.00	11.47 5.95	332.63 172.55
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85.50	23.83 11.90	2037.81 1017.45
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85.50	42.38 32.73	3623.20 2797.99
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	85.50	26.78 17.85	2289.35 1526.17

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85.50	5.21 1.78	445.45 152.62
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	85.50	79.62 32.73	6807.51 2797.99
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	92.75 29.75	92.75 29.75
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>37053.68 22077.47</b>
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30.00	15.65 14.88	469.65 446.25
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55.30	30.13 27.37	1666.19 1513.56
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	55.30	131.13 13.92	7251.28 769.94
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.30	357.52 77.35	19770.78 4277.45
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>29157.89 7007.21</b>
		<b>1.4.4. Tamplarie</b>				
155	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2.65	24.99 24.99	66.22 66.22
156	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice	m2	2.65	2462.88 48.20	6526.64 127.72

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6592.87 193.94</b>
		<b>1.4.5. Sistemul de incalzire</b>				
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3.00	7.14 7.14	21.42 21.42
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18.00	5.95 5.95	107.10 107.10
159	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3.00	133.68 119.00	401.04 357.00
160	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18.00	38.32 16.66	689.76 299.88
		<b>Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1219.32 785.40</b>
		<b>1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.57 3.57	21.42 21.42

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00	17.85 17.85	160.65 160.65
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15.00	5.95 5.95	89.25 89.25
164	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15.00	19.92 14.28	298.80 214.20
165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80.00	43.53 20.23	3482.40 1618.40
166	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60.00	52.67 20.23	3160.12 1213.80
167	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130.00	45.70 39.87	5940.35 5182.45
168	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2.00	81.72 16.07	163.43 32.13
169	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.00	83.24 18.45	499.45 110.67
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00	570.13 65.45	5131.17 589.05

1	2	3	4	5	6	7
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36.00	63.88 8.93	2299.75 321.30
		<b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>21246.80 9553.32</b>
		<b>1.4.7. Lucrari diverse</b>				
172	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.20	74.38 74.38	89.25 89.25
173	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.20	66.05 66.05	79.25 79.25
174	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.20	321.22 0.00	385.47 0.00
		<b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>				<b>553.98 168.50</b>
		<b>Total Cabinet 307 Inklusiv salariu</b>				<b>116002.22 47657.46</b>
		<b>1.5. Cabinet 108</b>				
		<b>1.5.1. Tavan si pereti</b>				
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2	11.00	9.54 6.54	105.00 72.00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.00	5.21 1.78	57.31 19.64
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.00	42.38 32.73	466.14 359.98
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.00	26.78 17.85	294.54 196.35
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55.00	5.21 1.78	286.55 98.17
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	55.00	79.62 32.73	4379.10 1799.88

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
181	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10.00	25.62 7.14	256.17 71.40
182	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	4.00	80.49 49.38	321.96 197.54
183	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1.50	176.12 176.12	264.18 264.18
		<b>Total Tavan si pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6430.94 3079.13</b>
		<b>Total Cabinet 108 Inclusiv salariu</b>				<b>6430.94 3079.13</b>
		<b>1.6. Cabinet 211 1.6.1. Tavan</b>				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.20	5.21 1.78	100.03 34.27
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.20	42.38 32.73	813.63 628.32
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.20	26.78 17.85	514.10 342.72
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.20	5.21 1.78	100.03 34.27
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	19.20	57.38 32.73	1101.70 628.32
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2629.49 1667.90</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	45.00	20.56 19.04	925.20 856.80
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.00	5.21 1.78	234.45 80.33
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45.00	97.81 72.59	4401.57 3266.55
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45.00	42.38 32.73	1906.95 1472.63
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.00	5.21 1.78	234.45 80.33
194	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta)	m2	45.00	87.83 38.67	3952.13 1740.38
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	4.00	5.21 1.78	20.84 7.14
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - glafuri	m2	4.00	79.62 32.73	318.48 130.90
197	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	7.00	25.62 7.14	179.32 49.98
198	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2.70	80.49 49.38	217.32 133.34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12390.70 7818.36</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17.70	15.65 14.88	277.09 263.29

1	2	3	4	5	6	7
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18.40	30.13 27.37	554.39 503.61
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	18.40	131.13 13.92	2412.72 256.18
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.0m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18.40	375.70 77.35	6912.85 1423.24
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10157.06 2446.32</b>
		<b>1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	3.57 3.57	14.28 14.28
204	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2.00	81.72 16.07	163.43 32.13
205	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2.00	83.24 18.45	166.49 36.89
		<b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>344.20 83.30</b>
		<b>1.6.5. Lucrari diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
206	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0.50	74.38 74.38	37.19 37.19
207	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	0.50	66.05 66.05	33.02 33.02
208	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0.50	321.16 0.00	160.58 0.00
209	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1.20	176.12 176.12	211.34 211.34
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>442.17 281.55</b>
		<b>Total Cabinet 211 Inclusiv salariu</b>				<b>25963.62 12297.44</b>
		<i>Total</i>		100.00 +		486119.05
		<i>Contributii</i>		24.00 %		49535.90
		<i>Total:</i>		100.00 +		535654.95
		<i>Transport mat</i>		3.00 %		8130.86
		<i>Total:</i>		100.00 +		543785.81
		<i>Cheltueli de regie</i>		9.00 %		48940.72
		<i>Beneficiu deviz</i>		1.00 %		5927.17
		<i>Total:</i>		100.00 +		598653.70
		<i>TVA</i>		20.00 %		119730.74
		<b>Total deviz:</b>				<b>718384.44</b>

Antreprenor

S.R.L. VITAL SERVICEPRIM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Scoala Profesionala nr. 2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie birouri 108,  
211, 301, 304, 305, 307**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
reparatii

Valoarea de deviz 718384.44 lei

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	1.275	59.50	75.862
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0.68	59.50	40.46
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	629.24	59.50	37439.78
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.934	59.50	115.103
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8.64	59.50	514.08
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44.16	59.50	2627.52
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	53.095	59.50	3159.129
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9.292	59.50	552.898
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248.541	59.50	14788.19
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26.947	59.50	1603.376
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13.653	59.50	812.354
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	353.389	59.50	21026.645
13.	7122050013442	Tencuitor	h-om	903.99	59.50	53787.405
14.	7422010060100	Timplar	h-om	452.813	59.50	26942.344
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38.918	59.50	2315.621
16.	7122050013400	Zidar	h-om	79.88	59.50	4752.86
17.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	266.08	59.50	15831.76
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48.72	59.50	2898.84
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	287.653	59.50	17115.354
		<b>Total:</b>				<b>206399.58</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2653102100828	Amestec autinivelant	kg	3488.928	7.33	25573.84
2.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7707.345	2.89	22274.227
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81.96	19.50	1598.22
4.	4100126202818	Apa	m3	13.307	0.00	0.00
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8.851	0.00	0.00
6.	2462106109879	Aracet	kg	9.00	26.50	238.50
7.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52.20	25.00	1305.00
8.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	12.281	2.10	25.791
9.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7.20	12.00	86.40
10.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3.959	1.80	7.125
11.	2875274204050	Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	72.00	15.00	1080.00
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22.201	3.50	77.704
13.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4.20	32.00	134.40
14.	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	346.08	15.10	5225.808
15.	3130134817414	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	259.56	23.55	6112.638
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	446.434	9.10	4062.547

17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.416	9.10	12.887
18.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	186.453	18.00	3356.147
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.464	150.00	69.555
20.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0.36	110.00	39.60
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.45	10.00	4.50
22.	000000310	Clei uscat	kg	0.45	70.00	31.50
23.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	305.44	10.00	3054.40
24.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	136.00	5.00	680.00
25.	2875274400111	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	36.00	500.00	18000.00
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.723	28.50	20.591
27.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36.00	0.66	23.76
28.	2874136313300	Diblu din metal	buc	820.00	0.65	533.00
29.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	72.00	0.62	44.64
30.	2051142950700	Dibluri	buc	124.00	0.62	76.88
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7.839	0.90	7.055
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.823	38.50	31.686
33.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	147.00	6.55	962.85
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	36.00	6.55	235.80
35.	2030112935411	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare	m2	8.50	1840.00	15640.00
36.	2430116104160	Email alchidic	kg	3.689	115.00	424.235
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	2.65	0.00	0.00
38.	2811236306210*	Grila ventilatie 300x300mm	buc	4.00	63.00	252.00
39.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.823	75.00	61.725
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20.98	30.00	629.409
41.	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	144.42	30.00	4332.60
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44.72	10.00	447.20
43.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	106.14	10.00	1061.40
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	237.427	10.00	2374.27
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	382.80	7.44	2848.032
46.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10.10	58.40	589.84
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135.582	2.00	271.164
48.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.03	600.00	18.00
49.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	215.25	207.55	44675.137
50.	2320166200729	Parchetin	l	9.954	40.00	398.16
51.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1.35	30.00	40.50
52.	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	240.627	221.00	53178.677
53.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5.487	49.10	269.422
54.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	5.383	62.00	333.734
55.	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	144.935	45.00	6522.075
56.	2746167335101	Priza	buc	26.52	55.00	1458.60
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3.841	13.00	49.936
58.	2710703520285	Profil de suport	m	11.497	17.10	196.602
59.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	72.00	1.00	72.00
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.72	30.00	21.60
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.325	140.00	185.50

62.	1111000100048	Strat sintetic	m2	240.627	16.00	3850.04
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	52.00	0.44	22.88
64.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	72.00	0.44	31.68
65.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	67.468	0.30	20.24
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10.60	0.35	3.71
67.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	72.00	0.44	31.68
68.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	49.50	34.50	1707.75
69.	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	583.44	5.00	2917.20
70.	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K	buc	151.20	52.34	7913.808
71.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2.65	2310.00	6121.50
72.	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	11.88	48.40	574.992
73.	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	158.60	104.00	16494.40
<b>Total:</b>						<b>271028.749</b>

#### Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.214	740.00	1638.212
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10.404	52.00	541.008
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3.217	52.00	167.31
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.90	60.00	54.00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9.819	30.00	294.582
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26.82	30.00	804.585
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99.826	52.00	5190.931
<b>Total:</b>						<b>8690.628</b>

	<i>Total</i>	100.00 +	486119.05
	<i>Contributii</i>	24.00 %	49535.90
	<i>Total:</i>	100.00 +	535654.95
	<i>Transport mat</i>	3.00 %	8130.86
	<i>Total:</i>	100.00 +	543785.81
	<i>Cheltueli de regie</i>	9.00 %	48940.72
	<i>Beneficiu deviz</i>	1.00 %	5927.17
	<i>Total:</i>	100.00 +	598653.70
	<i>TVA</i>	20.00 %	119730.74
	<b>Total deviz:</b>		<b>718384.44</b>

**Antreprenor:** S.R.L. VITAL SERVICEPRIM

**Beneficiar:**

Scoala Profesionala nr. 2

(semnatura)

(semnatura)

Investitor  
ObiectScoala Profesionala nr. 2  
**Lucrari de reparatie birouri 108, 211, 301, 304, 305,  
307****Catalog de preturi unitare pentru obiectul  
reparatii  
(formular desfasurat)**

Nr	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total <hr/> incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari 1.1. Cabinet 301 1.1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			352.21 <hr/> 130.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	59.50	121.975
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.65	2.60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	207.55	217.928
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	52.00	0.78
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			9.54 <hr/> 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 <hr/> 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116.36 <hr/> 91.03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.50	91.035
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	30.00	0.585

1	2	3	4	5	6	7
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			116.33 <hr/> 92.22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	59.50	92.225
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	20.664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	52.00	1.04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	2.40
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.83 <hr/> 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 <hr/> 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 <hr/> 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 <hr/> 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 <hr/> 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			57.38 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	48.40	19.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.54 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97.81 72.59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.50	72.59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			121.95 71.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	59.50	71.40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	41.327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	52.00	8.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.90
16	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.83 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.62 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	104.00	41.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			92.75 29.75

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.50	27.965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2811236306210 *	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	63.00	63.00
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.65 <hr/> 14.88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.50	7.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.50	7.735
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	52.00	0.78
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) K=2.00	m2			60.26 <hr/> 54.74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.50	27.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.50	27.37
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	2.40
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	52.00	3.12
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			131.13 <hr/> 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.50	13.923
	2653102100828	Amestec autinivelant	kg	15.3000	7.33	112.71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			357.52 <hr/> 77.35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.50	68.425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	221.00	234.371
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	16.00	16.968
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0.6000	45.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	52.00	1.56
		<b>1.1.4. Sistemul de incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.50	7.14
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			5.95 5.95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	59.50	5.95
29	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			133.68 119.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	59.50	119.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	110.00	3.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	30.00	1.80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.66	1.98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
30	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.32 16.66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	59.50	16.66
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	15.00	15.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.62	0.62
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.44	0.44
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	1.00	1.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
		<b>1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.57 3.57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	59.50	3.57
32	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			17.85 17.85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	59.50	17.85
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5.95 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	59.50	5.95
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19.92 14.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	59.50	8.33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	600.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	60.00	0.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	52.00	1.04
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			43.53 <hr/> 20.23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.10	16.331
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	6.55	1.719
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			52.67 <hr/> 20.23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817414	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.55	25.469
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	6.55	1.719
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			45.70 <hr/> 39.87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	59.50	39.865
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	5.00	5.61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	10.00	0.22
38	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			81.72 <hr/> 16.07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	59.50	16.065
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	58.40	58.984
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
39	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			83.24 ----- 18.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	59.50	18.445
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	55.00	56.10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.44	0.88
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			570.13 ----- 65.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	59.50	65.45
	2875274400111	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	500.00	500.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.44	0.88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	2.00	0.16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	12.00	2.40
41	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			63.88 ----- 8.93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	59.50	8.925
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K	buc	1.0500	52.34	54.957
		<b>1.1.6. Lucrari diverse</b>				
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74.38 ----- 74.38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	59.50	14.875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	59.50	59.50
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66.05 ----- 66.05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	59.50	66.045
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			321.22 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	740.00	321.222
		<b>1.2. Cabinet 304</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 -	m2			352.21 ----- 130.90

1	2	3	4	5	6	7
		tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	59.50	121.975
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.65	2.60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	207.55	217.928
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	52.00	0.78
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			9.54 ----- 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 ----- 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116.36 ----- 91.03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.50	91.035
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	30.00	0.585
49	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			116.33 ----- 92.22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	59.50	92.225
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	20.663
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	52.00	1.04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	2.40
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.83 ----- 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
51	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.599
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			57.38 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	48.40	19.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.54 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
57	ÑF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea	m2			288.02 106.33

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	59.50	106.326
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	49.10	51.812
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	13.00	9.603
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	17.10	37.808
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1.0300	62.00	64.18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2.3500	2.10	4.96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.80	1.37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	9.10	2.478
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	30.00	2.638
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.90	1.357
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.30	3.892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	52.00	0.332
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	30.00	1.266
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 <hr/> 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97.81 <hr/> 72.59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.50	72.59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			121.95 <hr/> 71.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	59.50	71.40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	41.327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	52.00	8.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.90
61	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 <hr/> 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.83 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.62 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	104.00	41.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			92.75 29.75

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.50	27.965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2811236306210 *	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	63.00	63.00
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.65 <hr/> 14.88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.50	7.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.50	7.735
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	52.00	0.78
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) K=2.00	m2			60.26 <hr/> 54.74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.50	27.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.50	27.37
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	2.40
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	52.00	3.12
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			131.13 <hr/> 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.50	13.923
	2653102100828	Amestec autinivelant	kg	15.3000	7.33	112.71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.713
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			357.52 <hr/> 77.35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.50	68.425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	221.00	234.37
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	16.00	16.968
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0.6000	45.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	52.00	1.56
		<b>1.2.4. Tamplarie</b>				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2			24.99 <hr/> 24.99

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.50	12.495
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.50	12.495
73	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2			1950.56 <hr/> 107.10
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	59.50	87.465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	59.50	4.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	59.50	14.875
	2030112935411	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare	m2	1.0000	1840.00	1840.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	28.50	2.423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	52.00	1.04
		<b>1.2.5. Sistemul de incalzire</b>				
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.14 <hr/> 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.50	7.14
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			5.95 <hr/> 5.95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	59.50	5.95
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			133.68 <hr/> 119.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	59.50	119.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	110.00	3.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	30.00	1.80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.66	1.98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
77	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.32 <hr/> 16.66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	59.50	16.66
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	15.00	15.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.62	0.62
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.44	0.44
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	1.00	1.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
		<b>1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			3.57

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3.57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	59.50	3.57
79	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			17.85 ----- 17.85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	59.50	17.85
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5.95 ----- 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	59.50	5.95
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19.92 ----- 14.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	59.50	8.33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	600.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	60.00	0.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	52.00	1.04
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			43.53 ----- 20.23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.10	16.331
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	6.55	1.719
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			52.67 ----- 20.23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817414	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.55	25.469
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	6.55	1.719

1	2	3	4	5	6	7
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			45.70 <hr/> 39.87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	59.50	39.865
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	5.00	5.61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	10.00	0.22
85	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			81.72 <hr/> 16.07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	59.50	16.065
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	58.40	58.984
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
86	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			83.24 <hr/> 18.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	59.50	18.445
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	55.00	56.10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2.0000	0.44	0.88
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			570.13 <hr/> 65.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	59.50	65.45
	2875274400111	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	500.00	500.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.44	0.88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	2.00	0.16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	12.00	2.40
88	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			63.88 <hr/> 8.93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	59.50	8.925
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K	buc	1.0500	52.34	54.957
		<b>1.2.7. Lucrari diverse</b>				
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t			74.38

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				74.38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	59.50	14.875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	59.50	59.50
90	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66.05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	59.50	66.045
91	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			321.22
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	740.00	321.222
		<b>1.3. Cabinet 305</b> <b>1.3.1. Tavan</b>				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			352.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	59.50	121.975
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.65	2.60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	207.55	217.928
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	52.00	0.78
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2			24.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.50	12.495
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.50	12.495
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14.88
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	59.50	7.735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	59.50	7.14
95	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
96	ÑF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			288.02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	59.50	106.326
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	49.10	51.812

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	13.00	9.603
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	17.10	37.808
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1.0300	62.00	64.18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	2.10	4.96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.80	1.37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	9.10	2.478
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	30.00	2.638
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.90	1.357
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.30	3.892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	52.00	0.332
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	30.00	1.266
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97.81 72.59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.50	72.59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			121.95 71.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	59.50	71.40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	41.327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	52.00	8.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.90
100	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			23.83 11.90

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.62 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	104.00	41.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			92.75 29.75
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.50	27.965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2811236306210*	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	63.00	63.00
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.65 14.88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.50	7.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.50	7.735
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	52.00	0.78
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.13 27.37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.50	13.685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.50	13.685
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	52.00	1.56
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			131.13 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.50	13.923
	2653102100828	Amestec autinivelant	kg	15.3000	7.33	112.71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.713
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			357.52 77.35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.50	68.425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	221.00	234.37
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	16.00	16.968
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0.6000	45.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	52.00	1.56
		<b>1.3.4. Sistemul de incalzire</b>				
111	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.50	7.14
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			5.95 5.95

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	59.50	5.95
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			133.68 ----- 119.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	59.50	119.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	110.00	3.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	30.00	1.80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.66	1.98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
114	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.32 ----- 16.66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	59.50	16.66
	2875274204050	Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	15.00	15.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.62	0.62
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.44	0.44
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	1.00	1.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
		<b>1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.57 ----- 3.57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	59.50	3.57
116	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			17.85 ----- 17.85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	59.50	17.85
117	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5.95 ----- 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	59.50	5.95
118	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19.92 ----- 14.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	59.50	8.33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	600.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	60.00	0.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	52.00	1.04
119	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			43.53 ----- 20.23

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.10	16.331
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	6.55	1.719
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			52.67 <hr/> 20.23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817414	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.55	25.469
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	6.55	1.719
121	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			45.70 <hr/> 39.87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	59.50	39.865
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	5.00	5.61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	10.00	0.22
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			81.72 <hr/> 16.07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	59.50	16.065
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	58.40	58.984
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
123	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			83.24 <hr/> 18.45

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	59.50	18.445
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	55.00	56.10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.44	0.88
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			570.13 65.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	59.50	65.45
	2875274400111	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	500.00	500.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.44	0.88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	2.00	0.16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	12.00	2.40
125	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			63.88 8.93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	59.50	8.925
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K	buc	1.0500	52.34	54.957
		<b>1.3.6. Lucrari diverse</b>				
126	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74.38 74.38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	59.50	14.875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	59.50	59.50
127	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66.05 66.05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	59.50	66.045
128	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			321.23 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	740.00	321.234
		<b>1.4. Cabinet 307</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			352.21 130.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	59.50	121.975
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.65	2.60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	207.55	217.928
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	52.00	0.78

1	2	3	4	5	6	7
130	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2			9.54 ----- 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 ----- 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116.36 ----- 91.03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.50	91.035
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	30.00	0.585
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm K=5.00	m2			116.33 ----- 92.22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	59.50	92.225
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	20.663
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	52.00	1.04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	2.40
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.83 ----- 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
135	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 ----- 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			42.38 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.599
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			57.38 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	48.40	19.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9.54 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.28 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.50	8.33
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97.81 72.59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.50	72.59

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm Kmat, ut=10.00 Ksal=5.00	m2			121.95 <hr/> 71.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	59.50	71.40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.89	41.327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	52.00	8.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.90
144	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11.47 <hr/> 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.50	5.355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.50	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.83 <hr/> 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.50	11.90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.44	8.184
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 <hr/> 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 <hr/> 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052

1	2	3	4	5	6	7
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.62 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	104.00	41.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			92.75 29.75
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.50	27.965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2811236306210*	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1.0000	63.00	63.00
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.65 14.88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.50	7.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.50	7.735
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	52.00	0.78
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.13 27.37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.50	13.685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.50	13.685
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	52.00	1.56
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			131.13 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.50	13.923
	2653102100828	Amestec autinivelant	kg	15.3000	7.33	112.71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			357.52 <hr/> 77.35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.50	68.425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	221.00	234.371
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	16.00	16.968
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0.6000	45.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	52.00	1.56
		<b>1.4.4. Tamplarie</b>				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2			24.99 <hr/> 24.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.50	12.495
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.50	12.495
156	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2462.88 <hr/> 48.20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	59.50	43.435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	59.50	4.76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2310.00	2310.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.35	1.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	140.00	70.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	150.00	26.247
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	10.00	6.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	52.00	1.04
		<b>1.4.5. Sistemul de incalzire</b>				
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc			7.14 <hr/> 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.50	7.14

1	2	3	4	5	6	7
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc			5.95 <hr/> 5.95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	59.50	5.95
159	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc			133.68 <hr/> 119.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	59.50	119.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	110.00	3.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	30.00	1.80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.66	1.98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
160	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38.32 <hr/> 16.66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	59.50	16.66
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1.0000	15.00	15.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	32.00	1.60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.62	0.62
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.44	0.44
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	1.00	1.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
		<b>1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.57 <hr/> 3.57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	59.50	3.57
162	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			17.85 <hr/> 17.85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	59.50	17.85
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5.95 <hr/> 5.95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	59.50	5.95
164	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19.92 <hr/> 14.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	59.50	8.33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	600.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	60.00	0.90

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	52.00	1.04
165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			43.53 20.23
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3x1.5 mmp	m	1.0300	15.10	16.331
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0.2500	6.55	1.719
166	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05	m			52.67 20.23
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.3400	59.50	20.23
	3130134817414	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3x2.5 mmp	m	1.0300	23.55	25.469
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0.5000	10.00	5.25
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0.2500	6.55	1.719
167	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 20 mm - Gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			45.70 39.87
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.6700	59.50	39.865
	2661122803601	Tub flexibil gofra d.20	m	1.0200	5.00	5.61
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0.0200	10.00	0.22
168	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			81.72 16.07
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.2700	59.50	16.065
	1111000100024	Intrerupător manual	buc	1.0100	58.40	58.984
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
169	RpEE03A	Montarea prizelor construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă,	buc			83.24 18.45

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	59.50	18.445
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	55.00	56.10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.44	0.88
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc			570.13 65.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	59.50	65.45
	2875274400111	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	1.0000	500.00	500.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.44	0.88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	2.00	0.16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	12.00	2.40
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			63.88 8.93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	59.50	8.925
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K	buc	1.0500	52.34	54.957
		<b>1.4.7. Lucrari diverse</b>				
172	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74.38 74.38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	59.50	14.875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	59.50	59.50
173	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66.05 66.05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	59.50	66.045
174	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			321.22 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	740.00	321.222
		<b>1.5. Cabinet 108</b>				
		<b>1.5.1. Tavan si pereti</b>				
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2			9.54 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.50	6.545
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	10.00	3.00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21

1	2	3	4	5	6	7
						1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79.62 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	104.00	41.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
181	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			25.62 7.14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1200	59.50	7.14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.0090	75.00	0.675
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.0090	38.50	0.346
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1500	115.00	17.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	10.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	3.50	0.105
182	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m2			80.49

1	2	3	4	5	6	7
		email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer				49.38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8300	59.50	49.385
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.1000	75.00	7.50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	38.50	3.85
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	115.00	19.55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	10.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	3.50	0.105
183	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t			176.12 <hr/> 176.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.9600	59.50	176.12
		<b>1.6. Cabinet 211</b> <b>1.6.1. Tavan</b>				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 <hr/> 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 <hr/> 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.78 <hr/> 17.85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	59.50	11.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	18.00	8.874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 <hr/> 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			57.38 <hr/> 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	2430116103821	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	48.40	19.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			20.56 19.04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.50	19.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	30.00	0.90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	10.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	52.00	0.52
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97.81 72.59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.50	72.59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.89	20.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	52.00	4.108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42.38 32.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.50	26.775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.50	5.95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	9.10	9.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	52.00	0.052
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.21 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
194	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta)	m2			87.83 38.67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	59.50	38.675
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	34.50	37.95
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	70.00	0.70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2.00	0.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	26.50	5.30
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2			5.21 1.78

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.50	1.785
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	19.50	2.925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - glafuri	m2			79.62 32.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.50	32.725
	243011610380*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0.4000	104.00	41.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.50	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
197	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			25.62 7.14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1200	59.50	7.14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.0090	75.00	0.675
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.0090	38.50	0.346
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1500	115.00	17.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	10.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	3.50	0.105
198	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			80.49 49.38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8300	59.50	49.385
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0.1000	75.00	7.50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	38.50	3.85
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	115.00	19.55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	10.00	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	3.50	0.105
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.65 14.88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.50	7.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.50	7.735
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	52.00	0.78
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.13 27.37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.50	13.685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.50	13.685
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	52.00	1.56

1	2	3	4	5	6	7
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			131.13 <hr/> 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.50	13.923
	2653102100828	Amestec autinivelant	kg	15.3000	7.33	112.71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	52.00	0.52
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.0m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			375.70 <hr/> 77.35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.50	68.425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.50	8.925
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	1.0500	221.00	234.371
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	16.00	16.968
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1.0000	45.00	45.45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	52.00	1.56
		<b>1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>				
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.57 <hr/> 3.57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	59.50	3.57
204	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			81.72 <hr/> 16.07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	59.50	16.065
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	58.40	58.984
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.00	0.10
205	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			83.24 <hr/> 18.45

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	59.50	18.445
	2746167335101	Priza	buc	1.0200	55.00	56.10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.55	6.55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.00	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	3.50	0.018
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.62	1.24
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.44	0.88
		<b>1.6.5. Lucrari diverse</b>				
206	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74.38 ----- 74.38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	59.50	14.875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	59.50	59.50
207	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66.05 ----- 66.05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	59.50	66.045
208	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			321.16 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	740.00	321.16
209	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t			176.12 ----- 176.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.9600	59.50	176.12

**Antreprenor:** S.R.L. VITAL SERVICEPRIM

**Beneficiar:**

Scoala Profesionala nr. 2

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)