

Reconstructia perimetrului de paza al Penitenciarului nr.10, satul Goian

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9

Lucrari pregatitoare si de sistematizare

Valoarea de deviz 115 305,01 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea si demolarea				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	105,0000	353,36	37 103,03
2	TsC35C11 r afin 1.21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5- 0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние 11-20 м,)	100 m3	1,2700	1 907,25	2 422,21
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	252,0000	6,61	1 666,22
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории)	100 m3	1,2700	178,89	227,19
5	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu	100m2	5,5500	736,32	4 086,57

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini				
6	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,0000	70,53	705,29
7	TsG07F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	10,0000	242,89	2 428,86
		<i>Total</i>	lei			48 639,37
		Total Defrisarea si demolarea Inklusiv salariu				48 639,37 27 491,22
		2. Sistematizarea teritoriului				
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройством механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,3100	6 424,89	14 841,49
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	2,0000	959,00	1 918,00
10	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в	100 m3	2,4200	1 277,46	3 091,46

1	2	3	4	5	6	7
		автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)				
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	330,0000	6,61	2 181,96
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,4200	133,40	322,83
13	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3	2,4200	48,55	117,49
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	4,0000	17,88	71,50
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,0400	1 923,00	76,92
16	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoare, pentru	m3	0,4000	111,65	44,66

1	2	3	4	5	6	7
		completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic)				
		<i>Total</i>	lei			22 666,31
		Total Sistematizarea teritoriu Inclusiv salariu				22 666,31 5 230,15

		Total	lei	71 305,68	
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	7 853,13	
		Transportarea materialelor	7 %	10,27	
		Total		79 169,08	
		Cheltuiile de regie	14,5 %	11 479,51	
		Total		90 648,59	
		Beneficiu	6 %	5 438,92	
		Total		96 087,51	
		TVA	20 %	19 217,50	
		Total		115 305,01	
		Total deviz: Inclusiv salariu			115 305,01

Intocmit

SRL Eurostil Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administratia Nationala a
penitenciarelor , mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia perimetrului de
paza al Penitenciarului nr.10,
satul Goian**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Lucrari pregatitoare si de sistematizare

Valoarea de deviz 115 305,01 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
2.	7123010010200	Betonist	h-om	220,5000	57,66	12 714,03
3.	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,4000	57,66	311,36
4.	8141260100100	Fasonator	h-om	5,1000	57,66	294,06
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,5083	57,66	6 256,59
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	138,6000	57,66	7 991,68
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,7800	57,66	5 061,39
		Total manopera				32 721,37

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0366	305,00	11,16
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4000	24,00	9,60
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2500	24,00	126,00
		Total materiale de construcții				146,76

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	30,4500	453,14	13 798,11
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,7500	50,00	787,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7392	436,90	322,96
4.	2952260003000	Excavator	h-ut	7,0224	400,00	2 808,96
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1848	350,00	64,68
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,4800	350,00	1 918,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6720	350,00	585,20
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	30,4500	55,36	1 685,71
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3772	150,00	56,58
10.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	23,4365	235,26	5 513,67
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,1900	50,00	59,50
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,9000	450,00	405,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,5024	285,00	3 848,18
14.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	23,1000	285,00	6 583,50
		Total utilaje de construcții				38 437,55

Total	lei	71 305,68
Asigurarea sociala si medicala	24 %	7 853,13
Transportarea materialelor	7 %	10,27
Total		79 169,08
Cheltuiile de regie	14,5 %	11 479,51
Total		90 648,59
Beneficiu	6 %	5 438,92
Total		96 087,51
TVA	20 %	19 217,50
Total		115 305,01
Total deviz:		115 305,01

Intocmit

SRL Eurostil Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administratia Nationala a
penitenciarelor , mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia perimetrului de paza al
Penitenciarului nr.10, satul Goian****Investitor Administratia Nationala a
penitenciarelor , mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea si demolarea				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			353,36
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	453,14	131,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,36	16,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			37 103,03
2	TsC35C11 r afin 1.21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние 11-20 м,)	100 m3			1 907,25
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	235,26	1 907,25
		<i>Total</i>	lei			2 422,21
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			6,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	285,00	6,61
		<i>Total</i>	lei			1 666,22
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории)	100 m3			178,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	305,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	350,00	154,00
		<i>Total</i>	lei			227,19
5	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2			736,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	57,66	736,32
		<i>Total</i>	lei			4 086,57
6	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			70,53
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	57,66	24,22
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	50,00	5,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			705,29
7	TsG07F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			242,89
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	57,66	197,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0900	450,00	40,50
		<i>Total</i>	lei			2 428,86
		2. Sistematizarea teritoriului				
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 424,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	400,00	1 216,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	436,90	139,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	285,00	2 850,00
		<i>Total</i>	lei			14 841,49
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			959,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
		<i>Total</i>	lei			1 918,00
10	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 277,46
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	235,26	1 277,46
		<i>Total</i>	lei			3 091,46
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			6,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	285,00	6,61
		<i>Total</i>	lei			2 181,96
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			133,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	305,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,50
		<i>Total</i>	lei			322,83
13	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3			48,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	305,00	3,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	350,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			117,49
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			17,88

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
		<i>Total</i>	lei			71,50
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 923,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		<i>Total</i>	lei			76,92
16	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic)	m3			111,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	57,66	87,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			44,66

APROBAT:

Intocmit
SRL Eurostil Construct

Investitor
Administratia Nationala a penitenciarelor ,
mun. Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.