

**Reparatia fatadei cladirii  
destinate Centrului Social din or.  
Leova**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 669 963,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Fatada</b>						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	372,620	14,62 13,50	5 447,68 5 030,35
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,200	21,00 21,00	907,20 907,20
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	372,620	127,61 85,00	47 551,33 31 672,70
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	7,200	2 043,80 80,15	14 715,36 577,05
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 / Usa exterioara 2.4m x 1.2m=2.88m2	m2	2,880	2 043,79 80,14	5 886,11 230,80
6	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	36,000	1 881,97 40,83	67 750,75 1 469,70
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,800	51,29 37,50	17 634,41 12 892,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3	8,940	1 713,32 50,00	15 317,10 447,00
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3	m2	312,620	449,69 115,50	140 580,75 36 107,60
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, 135kg/m3	m2	49,020	293,30 146,15	14 377,37 7 164,30
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 100mm, 35kg/m3	m2	60,000	319,49 85,90	19 169,63 5 154,00
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	39,800	157,12 20,00	6 253,38 796,00
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,000	548,99 145,00	20 861,54 5 510,00
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=80mm	m	74,000	38,16 20,00	2 823,67 1 480,00
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	312,620	19,88 6,00	6 216,42 1 875,70
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,620	4,09 1,50	1 524,04 558,95
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	312,620	137,05 61,00	42 845,17 19 069,80
<b>Total Fatada</b>						<b>429 861,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>130 943,65</b>
<b>2. Pereu</b>						
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,390	1 739,74	678,50

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			441,03	172,00
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,790	697,87 49,50	5 436,42 385,60
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	106,600	91,56 15,00	9 760,72 1 599,00
21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	5,110	1 391,26 5,00	7 109,36 25,55
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	129,920	233,32 29,80	30 313,31 3 871,65

<b>Total Pereu</b>					<b>53 298,31</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 053,80</b>	

Cheltuieli directe	lei	483 160,22
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	32 879,39
Transportarea materialelor	3,00 %	10 214,65
Cheltuieli directe	100,00 +	526 254,26
Cheltuieli de regie	3,00 %	15 787,63
Total	100,00 +	542 041,89
Beneficiu	3,00 %	16 261,26
Total	100,00 +	558 303,15
TVA	20,00 %	111 660,63

**Total deviz:** **669 963,78**  
**Incluziv salariu** **136 997,45**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reparatia fatadei cladirii destinate Centrului Social din or. Leova

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,62 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,61 85,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			2 043,80 80,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	50,00	80,15
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 931,00	1 931,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	77,00	12,01
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	2,00	6,94
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,33	4,82
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	2,33	1,05
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,50	0,01
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 / Usa exterioara 2.4m x 1.2m=2.88m2	m2			2 043,79 80,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	50,00	80,14
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 931,00	1 931,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	77,00	12,00
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	2,00	6,94
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,33	4,82
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	2,33	1,05
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,50	0,01
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
6	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m <sup>2</sup> în două canaturi	m <sup>2</sup>			1 881,97 ----- 40,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,83
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m <sup>2</sup>	1,0000	1 815,00	1 815,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	251373662 1482	Banda izolantă	m	1,5400	2,00	3,08
	251373662 1483	Banda de barieră de vapori	m	1,6100	2,33	3,75
	251373662 1484	Banda hidroizolantă	m	0,5200	2,33	1,21
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartușe cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	77,00	8,93
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	12,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	295227100 4212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
7	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m <sup>2</sup>			51,29 ----- 37,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0003	5 750,00	1,72
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0001	5 750,00	0,57
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m <sup>3</sup>	0,0003	5 750,00	1,72
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m <sup>3</sup>	0,00012	5 750,00	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	31,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m <sup>2</sup> )	h-ut	4,5000	2,00	9,00
8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuiei și sape: mortar var- ciment M 100-T preparat cu malaxorul în șantier	m <sup>3</sup>			1 713,32 ----- 50,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,0000	2,65	996,40

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0737	Var hidratat	kg	28,0000	4,00	112,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1250	480,00	539,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,20
	295227000 4001	Malaxor	h-ut	0,3500	25,00	8,75
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3	m2			449,69 <hr/> 115,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,33	17,49
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,33	21,87
	268216261 1370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm, 135kg/m3	m2	1,0700	255,00	275,58
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,33	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,17
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, 135kg/m3	m2			293,30 <hr/> 146,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,33	17,49
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,33	21,87
	252130260	Placi ignifugate din vata minerala	m2	1,0700	75,00	81,05

1	2	3	4	5	6	7
	2909-30	termoiz. cladiri gr. 30mm, 135kg/m3*				
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,54
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	22,00	6,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,17
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 100mm, 35kg/m3	m2			<u>319,49</u> 85,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,33	17,49
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,33	17,49
	252130260 2907-100	Placi termoizolante, placi polistiren 100mm, 35kg/m3	m2	1,0700	168,00	181,56
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,33	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,51
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,00	0,14
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			<u>157,12</u> 20,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			548,99 145,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	359,00	369,85
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,33	19,24
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=80mm	m			38,16 20,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=80mm	m	1,0200	11,00	11,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	7,00	0,73
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,88 6,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			137,05 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	33,00	75,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
		<b>2. Pereu</b>				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 739,74 ----- 441,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,03
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 298,72
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			697,87 ----- 49,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,97
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			91,56 ----- 15,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,44
	266612280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	72,00	72,36

1	2	3	4	5	6	7
	0325	750 x 150 x 100 B 2				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3			1 391,26 5,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	266,0000	2,65	704,90
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	480,00	345,58
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	330,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,80
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0170	1,00	0,02
	295227000 3710	Centrale de beton semiautomatizata, productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	35,00	1,93
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			233,32 29,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,86
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,40
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,00	20,55
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparatia fatadei cladirii  
destinate Centrului Social din or.  
Leova**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 669 963,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	575,322	50,00	28 766,10
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,396	50,00	19 069,80
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,511	50,00	25,55
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	257,850	50,00	12 892,50
5.	7129020012800	Pavator	h-om	94,568	50,00	4 728,40
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,200	50,00	1 110,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	794,031	50,00	39 701,55
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,179	50,00	558,95
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,514	50,00	1 875,70
10.	7422010060100	Timplar	h-om	21,808	50,00	1 090,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,944	50,00	1 197,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,263	50,00	8 913,15
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	185,612	50,00	9 280,60
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	155,751	50,00	7 787,55
<b>Total manopera</b>						<b>136 997,45</b>

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,958	500,00	4 479,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,373	500,00	1 686,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,556	480,00	10 346,88
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,679	480,00	1 765,92
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,650	480,00	312,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,561	480,00	2 669,28
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,034	5 750,00	195,50
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,103	5 750,00	592,25
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,103	5 750,00	592,25
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	466,200	0,10	46,62
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,041	5 750,00	235,75
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	36,000	1 815,00	65 340,00
13.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,080	1 931,00	19 464,48
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	284,834	1,00	284,83
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	5,748	77,00	442,59

		imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,893	16,00	894,29
17.	24302261000001	Fuga	kg	16,503	27,00	445,58
18.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	129,737	33,00	4 281,32
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,770	7,00	54,39
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,195	4,50	122,38
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 703,426	4,33	7 375,84
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 068,682	4,33	8 957,40
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	168,872	4,33	731,22
24.	2513736621482	Banda izolanta	m	90,418	2,00	180,84
25.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	78,826	2,33	183,67
26.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	23,256	2,33	54,19
27.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren 100mm, 35kg/m3	m2	64,842	168,00	10 893,46
28.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 135kg/m3*	m2	52,976	75,00	3 973,20
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	476,859	9,00	4 291,73
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,732	2,65	288,14
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	207,872	2,65	550,86
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 273,950	2,65	19 275,97
33.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 359,260	2,65	3 602,04
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,470	2,65	2 709,55
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	250,320	4,00	1 001,28
36.	26531021008311	Tink	kg	719,026	33,00	23 727,86
37.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,869	152,00	20 044,09
38.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	107,133	72,00	7 713,58
39.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	39,148	359,00	14 054,13
40.	2682162611370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm, 135kg/m3	m2	337,848	255,00	86 151,24
41.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,33	0,00
42.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,800	135,00	5 373,00
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,031	31,00	31,96
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,200	0,50	79,60
45.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,111	0,50	0,06
46.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=80mm	m	79,254	11,00	871,79
47.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 285,652	1,00	3 285,65
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,598	60,00	155,88
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,301	20,00	506,02
50.	4100126202818	Apa	m3	2,106	20,00	42,12
51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,262	3,80	130,20
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>340 488,38</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,272	125,00	409,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 547,100	2,00	3 094,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,636	90,00	147,24
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,933	12,00	143,19
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,726	12,00	44,71
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	25,465	22,00	560,23
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,464	10,00	64,64
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,283	12,00	51,40
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,748	8,00	69,98
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,087	1,00	0,09
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,700	25,00	92,50

12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,774	35,00	97,09
13.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,281	35,00	9,84
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,981	25,00	74,52
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,418	25,00	10,45
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,200	7,00	155,40
17.	2952270004001	Malaxor	h-ut	3,129	25,00	78,22
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,052	125,00	506,50
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	1,876	12,00	22,51
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,268	10,00	42,68
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 674,39</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	483 160,22
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	32 879,39
Transportarea materialelor	3,00 %	10 214,65
Cheltuieli directe	100,00 +	526 254,26
Cheltuieli de regie	3,00 %	15 787,63
Total	100,00 +	542 041,89
Beneficiu	3,00 %	16 261,26
Total	100,00 +	558 303,15
TVA	20,00 %	111 660,63

**Total deviz:**

**669 963,78**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)