

**Servicii de reparatie curenta a  
holului et.III a cladirii  
administrative din Portului  
Giurgiulesti (Potrul Fluvial  
Ungheni)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari. Reparatii interioare</b>				
1	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	8,000		
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,500		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000		

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000		
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( Nota:demontari tavane suspendate )	m2	33,800		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,800		
		<b>Total Lucrari. Reparatii interioare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
10	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	25,000		
11	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile tip LED 600x600 p/u tavan Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu</b>				

		Total	lei			
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %			
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de reparatie curenta a  
holului et.III a cladirii  
administrative din Portului  
Giurgiulesti (Potrul Fluvial  
Ungheni)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,500		
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,400		
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,750		
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,700		
5.	7422010060100	Timplar	h-om	73,684		
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,070		
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,056		
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,068		
<b>Total manopera</b>						

**Materiale:**

1.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	27,038		
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,500		
3.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,146		
4.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,515		
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,000		
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,000		
7.	24302261000001	Fuga	kg	1,600		
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,220		
9.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,681		
10.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	34,400		
11.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,903		
12.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,904		
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,200		
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	499,800		
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,843		
16.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	25,600		
17.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,638		
18.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	8,120		
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,000		
20.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,309		
21.	2710703520285	Profil de suport	m	5,527		
22.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	35,490		

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
23.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	40,677		
24.	2874136313300	Diblu din metal	buc	135,200		
25.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,080		
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420		
27.	4100126202818	Apa	m3	0,102		
28.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,000		
<b>Total materiale de construcții</b>						

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,360		
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	6,118		
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,120		
4.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut.	0,640		
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut.	0,400		
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,119		
<b>Total utilaje de construcții</b>						

Total	lei
TVA (II3) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de reparatie curenta a holului  
et.III a cladirii administrative din Portului  
Giurgiulesti (Potrul Fluvial Ungheni)**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari. Reparatii interioare</b>				
1	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3100		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0150		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000		
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut.	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0450		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,0500		
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dihungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,0475		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0160		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( Nota:demontari tavane suspendate )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150		
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
10	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500		
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200		
11	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile tip LED 600x600 p/u tavan Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.