

CONTRACT № 25/01-16

“25” Ianuarie 2016

mun. Chișinău

SRL “ANGROPROD-GRUP” cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 19, înregistrat cu nr. 1011600032479, reprezentată de **director Curchi Lilia**, care activează în baza Statutului denumit în continuare “**Beneficiar**”, pe de o parte, și

SRL “CAPMANLUX”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Podul Înalt, nr.14/2, înregistrat cu nr. 1006600058857 reprezentată de **director Căpățînă Vasile**, care activează în baza Statutului, în continuare “**Antreprenor**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Subiectul Contractului

1.1. **Beneficiarul** însărcinează, iar **Antreprenorul** își ia obligația de a îndeplini în conformitate cu proiectul nr. 010017/2015-A și devizele de cheltuieli aprobate, care sunt parte componentă a prezentului contract, următoarele lucrări: **lucrări de amenajare la un depozit cu oficiu, cu regim de înălțime P+E din str. Maria Dragan, sec. Ciocana or. Chișinău.**

1.2. **Beneficiarul** transferă **Antreprenorului** în avans suma ce constituie 30 % din valoarea contractului, pentru procurarea materialelor necesare executării lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare din data semnării contractului.

1.3. **Antreprenorul** își asumă obligațiunea de a executa lucrările necesare, menționate în p.1.1, în termen de 60 zile lucrătoare din data considerată climateric favorabilă de a fi respectate condițiile tehnice ale procesului tehnologic, care va fi apreciată de comun acord cu **Beneficiarul**.

1.4. **Antreprenorul** va efectua următoarele lucrări menționate în p.1.1:

1. excavarea și încărcarea solului cu excavatorul în autocamioane – 4566 m³;
2. transportarea solului în depozit la distanța pînă la 10 km - 4566 m³;
3. lucrări la descărcarea solului în depozit - 4566 m³;
4. sistematizarea pe verticală a terenului cu autogreiderul la cota de proiect- 3350 m²;
5. scarificarea și compactarea albiei sub îmbrăcămintea rutieră – 4040 m²;
6. instalarea bordurei mari pe un strat din beton – 200 m.l.;
7. executarea stratului din piatră spartă (h = 25 cm) - 3990 m²;
8. strat de egalizare din amestec de ciment cu nisip (h = 60 mm) - 3990 m²;
9. montarea pavajului de beton (h = 6 cm) - 1980 m²;
10. montarea pavajului de beton (h = 10 cm) - 2010 m²;
11. tăierea rosturilor – 595 m.l.

2. Valoarea contractului

2.1. Valoarea contractului se determină în baza devizului de cheltuieli, care este parte integrantă a contractului și constituie: **1976952 (unu milion nouă sute șaptezeci și șase mii nouă sute cincizeci și doi) lei**, inclusiv TVA **329492 (trei sute douăzeci și nouă mii patru sute nouăzeci și doi) lei**.

2.2. Valoarea contractului stabilită în p.2.1. poate fi majorată de către **Beneficiar** din propria inițiativă cînd însărcinează **Antreprenorul** să execute lucrări suplimentare ce nu au fost parte a prezentului contract.

2.3. Orice altă lucrare nereflectată în documentația de devize, care este parte integrantă a contractului, dar care necesită a fi executată pentru finalizarea cu succes a obiectului construcției, este considerată omitere și risc al **Beneficiarului** și va fi realizată din contul lui.