

**Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr.1, str.Armeneasca
40, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 340 285,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	260,4000	10,60 10,60	2 760,24 2 760,24
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,0000	26,50 26,50	79,50 79,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,4000	24,27 15,90	6 319,91 4 140,36
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,0000	35,17 23,85	105,51 71,55
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	156,0000	7,95 7,95	1 240,20 1 240,20
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,0000	11,69 7,95	1 823,95 1 240,20
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	12,3000	221,02 206,70	2 718,56 2 542,41

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	12,3000	45,58 45,58	560,63 560,63
		<i>Total</i>	lei			15 608,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 032,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			56,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 711,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 284,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 693,13 12 635,09
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD(cyuu)				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	118,94 82,68	118,94 82,68
		<i>Total</i>	lei			118,94
		Total PD(cyuu) Inclusiv salariu				118,94 82,68
		2.2. PIII1				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	152,54 122,96	152,54 122,96
11		Pictograma pe panou	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	208,38 122,96	416,75 245,92
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,0000	118,95 82,68	2 498,00 1 736,28
		<i>Total</i>	lei			3 317,29
		Total PIII1				3 317,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 105,16
		2.3. PIII2				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	152,54 122,96	152,54 122,96
15		Pictograma pe panou	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	208,38 122,96	416,75 245,92
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,0000	118,95 82,68	1 308,47 909,48
		<i>Total</i>	lei			2 127,76
		Total PIII2 Inclusiv salariu				2 127,76 1 278,36
		2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,2500	401,01 357,22	4 110,37 3 661,50
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250,0000	23,25 0,00	5 812,50 0,00
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540,0000	14,58 0,00	7 873,20 0,00
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235,0000	14,58 0,00	3 426,30 0,00
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,4000	462,48 416,58	2 959,89 2 666,11
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	640,0000	22,50 0,00	14 400,00 0,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,3000	639,50 593,60	191,85 178,08

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²				
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	30,0000	60,00 0,00	1 800,00 0,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,5000	401,01 357,22	601,52 535,83
27		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	150,0000	10,83 0,00	1 624,50 0,00
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,5000	462,49 416,58	693,73 624,87
29		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	150,0000	23,25 0,00	3 487,50 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,1200	2 628,79 1 261,40	34 489,75 16 549,57
31		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 285,0000	3,99 0,00	5 127,15 0,00
32		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27,0000	4,77 0,00	128,79 0,00
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc	0,6100	14 513,72 11 713,00	8 853,37 7 144,93
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	5,0000	284,69 265,00	1 423,43 1 325,00
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa /	100 buc	0,0400	7 371,25 4 680,00	294,85 187,20

1	2	3	4	5	6	7
		CD LED 18				
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	1 862,60 1 706,60	186,26 170,66
37		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10,0000	18,00 0,00	180,00 0,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2200	1 896,14 1 738,41	417,15 382,45
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22,0000	35,00 0,00	770,00 0,00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	2 775,00 2 061,50	55,50 41,23
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2,0000	32,00 0,00	64,00 0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,7000	2 235,00 2 019,30	1 564,50 1 413,51
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68,0000	32,00 0,00	2 176,00 0,00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2,0000	28,00 0,00	56,00 0,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,7500	1 570,16 1 310,16	1 177,62 982,62
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	60,0000	9,35 0,00	561,00 0,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,0000	11,22 0,00	168,30 0,00
48		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	104,0000	14,65 0,00	1 523,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,0400	5 288,75 5 204,50	211,55 208,18
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,3500	984,43 879,80	344,55 307,93
51		Banda de otel 4x40mm	m	35,0000	15,00 0,00	525,00 0,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc	0,3000	517,87 439,37	155,36 131,81
53		Bara rotunda din otel φ20 mm	m	9,0000	165,20 0,00	1 486,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			108 921,89
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				108 921,89
		Inclusiv salariu				36 511,48
		<i>Total</i>	lei			114 485,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			9 594,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 402,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			96 127,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 356,62
		Total Lucrari de montare				235 966,97
		Inclusiv salariu				39 977,68
		3. Utilaj				
		3.1. PD(cym)				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
		Total PD(cym)				300,00
		Inclusiv salariu				
		3.2. PIII1				

1	2	3	4	5	6	7
55		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИЦРБ-4833 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	13,52 0,00	13,52 0,00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	9,0000	33,00 0,00	297,00 0,00
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	35,00 0,00	35,00 0,00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,0000	196,00 0,00	1 764,00 0,00
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	220,00 0,00	440,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 649,52
		Total PИI1				2 649,52
		Inclusiv salariu				
		3.3. PИI2				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИЦРБ-4833 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	13,52 0,00	13,52 0,00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	33,00 0,00	165,00 0,00
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	4,0000	196,00 0,00	784,00 0,00
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	220,00 0,00	440,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 502,52
		Total PИI2				1 502,52
		Inclusiv salariu				
		3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	46,0000	265,00 0,00	12 190,00 0,00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	15,0000	220,00 0,00	3 300,00 0,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	5,0000	650,00 0,00	3 250,00 0,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	4,0000	170,00 0,00	680,00 0,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	4,0000	186,00 0,00	744,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 164,00
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu				20 164,00
		<i>Total</i>	lei			24 616,04
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			295,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 911,43

		Total	lei			283 571,53
		TVA	20 %			56 714,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				340 285,84 52 612,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr.1, str.Armeneasca
40, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 340 285,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	754,2960	53,00	39 977,68
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,0400	53,00	744,12
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,4700	53,00	4 211,91
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,1500	53,00	325,95
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,5800	53,00	2 839,74
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,7600	53,00	1 736,28
7.	9312040019600	Sapator	h-om	52,3980	53,00	2 777,09
Total manopera						52 612,77

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0033	9 500,00	31,35
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0276	25 000,00	690,00
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019	10 000,00	19,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,0200	75,00	376,50
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0080	60,00	0,48
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0490	45,32	2,22
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,8710	35,20	382,64
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,5000	20,00	30,00
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,3852	20,00	47,70
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	220,9480	10,00	2 209,48
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2540	60,00	15,24
12.	1019852	Vopsea	kg	3,6650	36,52	133,85
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0150	11 000,00	165,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1560	350,00	54,60
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1317	350,00	46,09
16.	201	Pictograma pe panou	buc	2,0000	250,00	500,00
17.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0181	6 500,00	117,65
18.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0090	6 500,00	58,50
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 100,00	0,33
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	483,7500	2,35	1 136,81

21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6740	0,00	0,00
22.	5009030	Flanse	10 buc	13,1200	15,00	196,80
23.	5009031	Scoabe	10 buc	87,9040	5,00	439,52
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,2661	20,00	125,32
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,9600	20,00	319,20
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	583,5900	1,25	729,47
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,7000	1,25	282,13
28.	5009070	Racordari	10 buc	23,6160	25,00	590,40
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	37,0000	2,00	74,00
30.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73,2000	18,00	1 317,60
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0323	0,50	0,02
32.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	30,00	0,62
33.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	5,00	0,20
34.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9975	50,00	49,87
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,1390	50,00	56,95
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0410	2,00	0,08
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0610	20,00	1,22
38.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0800	25,00	2,00
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2340	52,00	12,17
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	5,6172	13,20	74,15
41.	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68,0000	32,00	2 176,00
42.	6001001	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2,0000	28,00	56,00
43.	6004x40	Banda de otel 4x40mm	m	35,0000	15,00	525,00
44.	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10,0000	18,00	180,00
45.	60088	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2,0000	32,00	64,00
46.	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22,0000	35,00	770,00
47.	600KM41237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,0000	11,22	168,30
48.	600ot20	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	9,0000	165,20	1 486,80
49.	600PV1ngd-LS1-1x10	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m	150,0000	23,25	3 487,50
50.	600PV1ngd-LS1-1x4	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m	150,0000	10,83	1 624,50
51.	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 285,0000	3,99	5 127,15
52.	600PVC25	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27,0000	4,77	128,79
53.	600U196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4	buc	104,0000	14,65	1 523,60
54.	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac КОН-1М-04	buc	60,0000	9,35	561,00
55.	600VVGng-LS0.66-1x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250,0000	23,25	5 812,50
56.	600VVGng-LS0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540,0000	14,58	7 873,20
57.	600VVGng-LS0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	640,0000	22,50	14 400,00
58.	600VVGng-LS0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	30,0000	60,00	1 800,00
59.	600VVGngFRLS-0.66-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235,0000	14,58	3 426,30

60.	700-AVDT32/C16/10 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	4,0000	220,00	880,00
61.	700-AVDT32/C16/30 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	13,0000	196,00	2 548,00
62.	700-BH32/2P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	4,0000	50,00	200,00
63.	700BA47-100/3/C25A	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,0000	300,00	300,00
64.	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	14,0000	33,00	462,00
65.	700BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	35,00	35,00
66.	700BAP	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	5,0000	650,00	3 250,00
67.	700CCA1001	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	4,0000	186,00	744,00
68.	700CD-LED-18	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18	buc	4,0000	170,00	680,00
69.	700OPL/R-ECOLED-300	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	15,0000	220,00	3 300,00
70.	700OPL/R-ECOLED-600	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	46,0000	265,00	12 190,00
71.	700SRV-48z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIIPB-48z3 YXJ13, IP31	buc	2,0000	13,52	27,04
Total materiale de construcții						86 095,84

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,6380	45,00	343,71
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5260	220,00	1 215,72
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,2820	100,00	328,20
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	63,5008	220,00	13 970,18
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,8000	180,00	144,00
Total utilaje de construcții						16 001,81

Total	lei	283 571,53
TVA	20 %	56 714,31

Total deviz:

340 285,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr.1, str.Armenasca 40,
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,00	10,60
		<i>Total</i>	lei			2 760,24
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			26,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			79,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,35	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	220,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			6 319,91
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			35,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,35	5,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 100,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	220,00	4,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			105,51
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
		<i>Total</i>	lei			1 240,20
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,35	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	220,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 823,95

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			221,02 206,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	53,00	26,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	53,00	180,20
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	6 500,00	9,57
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	6 500,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			2 718,56
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3			45,58 45,58
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	53,00	45,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			560,63
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD(cym)				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			118,94 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,32	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,20	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,52	1,31
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,62
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	13,20	0,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			118,94
		2.2. PIII1				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			152,54 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	75,00	22,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,20	5,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			152,54
11		Pictograma pe panou	buc			250,00 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			208,38 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,32	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,20	13,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,52	1,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,62
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	52,00	0,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	13,20	0,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	180,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			416,75
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			118,95 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,32	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,20	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,52	1,31
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,63
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	13,20	0,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			2 498,00
		2.3. ПИИ2				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			152,54 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	75,00	22,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,20	5,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,52	1,10
		<i>Total</i>	lei			152,54
15		Pictograma pe panou	buc			250,00 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			208,38 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,32	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,20	13,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,52	1,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,62
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	52,00	0,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	13,20	0,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	180,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			416,75
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			118,95 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,32	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,20	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,52	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,63
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	13,20	0,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 308,47
		2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			401,01 ----- 357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,52	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	13,20	2,11
		<i>Total</i>	lei			4 110,37
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m			23,25 ----- 0,00
	600VVGng-LS0.66-1x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	1,0000	23,25	23,25
		<i>Total</i>	lei			5 812,50
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m			14,58 ----- 0,00
	600VVGng-LS0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	14,58	14,58
		<i>Total</i>	lei			7 873,20
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m			14,58 ----- 0,00
	600VVGngFRLS-0.66-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	14,58	14,58
		<i>Total</i>	lei			3 426,30
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			462,48 ----- 416,58
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,00	416,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,52	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	13,20	4,22
		<i>Total</i>	lei			2 959,89
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m			22,50 ----- 0,00
	600VVGng-LS0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			14 400,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			639,50 ----- 593,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	53,00	593,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,52	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,23
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	13,20	4,23
		<i>Total</i>	lei			191,85
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m			60,00
						0,00
	600VVGng-LS0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			401,01
						357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,52	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	13,20	2,11
		<i>Total</i>	lei			601,52
27		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m			10,83
						0,00
	600PV1ngd-LS1-1x4	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	1,0000	10,83	10,83
		<i>Total</i>	lei			1 624,50
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			462,49
						416,58
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,00	416,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,52	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	13,20	4,23
		<i>Total</i>	lei			693,73
29		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m			23,25
						0,00
	600PV1ngd-LS1-1x10	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	1,0000	23,25	23,25
		<i>Total</i>	lei			3 487,50
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 628,79
						1 261,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	220,00	1 064,80
		<i>Total</i>	lei			34 489,75
31		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			3,99
						0,00
	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	3,99	3,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 127,15
32		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m			4,77
	600PVC25	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	1,0000	4,77	4,77
		<i>Total</i>	lei			128,79
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc			14 513,72
	1	Muncitor	h-om	221,0000	53,00	11 713,00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	75,00	157,51
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,20	366,08
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,52	109,56
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	18,00	2 160,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,50	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	20,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	13,20	5,54
		<i>Total</i>	lei			8 853,37
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			284,69
	1	Muncitor	h-om	5,0000	53,00	265,00
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0,00002	9 500,00	0,19
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	60,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	25,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	100,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			1 423,43
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / CD LED 18	100 buc			7 371,25
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,00	4 680,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	20,00	40,75
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	13,20	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
		<i>Total</i>	lei			294,85
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 862,60
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,00	1 706,60
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0,00315	9 500,00	28,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
		<i>Total</i>	lei			186,26
37		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			18,00
	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 896,14
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,00	1 738,41
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0,00315	9 500,00	30,23
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
		<i>Total</i>	lei			417,15
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			35,00
	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			770,00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 775,00
						<u>2 061,50</u>
	1	Muncitor	h-om	38,9000	53,00	2 061,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	20,00	41,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	30,00	31,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	13,20	1,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	100,00	640,00
		<i>Total</i>	lei			55,50
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			32,00
						<u>0,00</u>
	60088	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			64,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 235,00
						<u>2 019,30</u>
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,00	2 019,30
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	9 500,00	29,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,20	52,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	13,20	5,54
		<i>Total</i>	lei			1 564,50
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc			32,00
						<u>0,00</u>
	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			2 176,00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc			28,00
						<u>0,00</u>
	6001001	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	1,0000	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			56,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 570,16
						<u>1 310,16</u>
	1	Muncitor	h-om	24,7200	53,00	1 310,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	20,00	40,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	11 000,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			1 177,62
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			9,35
						<u>0,00</u>
	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	9,35	9,35
		<i>Total</i>	lei			561,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			11,22
						<u>0,00</u>
	600KM41237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,0000	11,22	11,22
		<i>Total</i>	lei			168,30
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc			14,65
						<u>0,00</u>
	600U196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14	buc	1,0000	14,65	14,65
		<i>Total</i>	lei			1 523,60
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete /	100 buc			5 288,75

1	2	3	4	5	6	7
		CCA1001				5 204,50
	1	Muncitor	h-om	98,2000	53,00	5 204,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	13,20	2,75
		Total	lei			211,55
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			984,43
						879,80
	1	Muncitor	h-om	16,6000	53,00	879,80
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	10 000,00	37,14
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,49
		Total	lei			344,55
51		Banda de otel 4x40mm	m			15,00
						0,00
	6004x40	Banda de otel 4x40mm	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			525,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc			517,87
						439,37
	1	Muncitor	h-om	8,2900	53,00	439,37
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	20,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	75,00	58,50
		Total	lei			155,36
53		Bara rotunda din otel φ20 mm	m			165,20
						0,00
	600ot20	Bara rotunda din otel φ20 mm	m	1,0000	165,20	165,20
		Total	lei			1 486,80
		3. Utilaj				
		3.1. PD(сум)				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc			300,00
						0,00
	700BA47-100/3/C25A	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
		3.2. ПИЦ1				
55		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ШПБ-48з3 УХЛ3, IP31	buc			13,52
						0,00
	700SRV-48z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ШПБ-48з3 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	13,52	13,52
		Total	lei			13,52
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			50,00
						0,00
	700-BH32/2P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			100,00
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			33,00
						0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
		Total	lei			297,00

1	2	3	4	5	6	7
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			35,00 0,00
	700BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			196,00 0,00
	700-AVDT32/C16/30 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	196,00	196,00
		<i>Total</i>	lei			1 764,00
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			220,00 0,00
	700-AVDT32/C16/10 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			440,00
		3.3. ПИЦ2				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-4833 УХЛ3, IP31	buc			13,52 0,00
	700SRV-48z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-4833 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	13,52	13,52
		<i>Total</i>	lei			13,52
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			50,00 0,00
	700-BH32/2P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			33,00 0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			165,00
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			196,00 0,00
	700-AVDT32/C16/30 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	196,00	196,00
		<i>Total</i>	lei			784,00
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			220,00 0,00
	700-AVDT32/C16/10 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			440,00
		3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc			265,00 0,00
	700OPL/R-ECOLED-600	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	1,0000	265,00	265,00
		<i>Total</i>	lei			12 190,00

1	2	3	4	5	6	7
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc			220,00 0,00
	700OPL/R-ECOLED-300	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			650,00 0,00
	700BAP	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			3 250,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc			170,00 0,00
	700CD-LED-18	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18	buc	1,0000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			680,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			186,00 0,00
	700CCA1001	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	1,0000	186,00	186,00
		<i>Total</i>	lei			744,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.