

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. **Denumirea beneficiarului:** Direcția Situații Excepționale mun.Bălți
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Direcția Situații Excepționale mun.Bălți
3. **Obiectul achiziției:** Alimentare cu energie electrica " Unitatea de salvatori si pompieri " in orasul Falesti str. Mihai Eminescu, nr. 69

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Alimentarea cu energie electrica		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00
3	08-05-21	Stalp CB10,5	buc	2,00
4	05.04.2020	Nod de fixare stalpi N/F 230x230	buc	1,00
5	33-02-013-6	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 0,3 t	t	0,026
6	20005	Traversa TM 8-10-CP	buc	1,00
7	20006	Traversa TM 7.1-10-CP	buc	1,00
8	08-05-32	Izolator de intindere (Polimer)	buc	3,00
9	26	Ureche Y1-7-16	buc	3,00
10	000555	Clema de intindere НБ-60/5,6-16K	buc	3,00
11	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,00
12	21	Constructie pentru separator Cut-Out	buc	1,00
13	000444	Separator Cut-Out	buc	3,00
14	05.03.20201	Fuzibil separator 20A	buc	3,00
15	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,00
16	05.02.2020	Constructie pentru OIII-10	buc	1,00
17	005	Detensionator OIII-10	buc	3,00
18	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,034
19	08-05-22	Sip3 1x70	m	36,00

1	2	3	4	5
20	08-05-49	Papuci de cablu	buc	15,00
21	33-04-027-1	Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii	buc	1,00
22	08-05-29	Constructie metalica pentru transformator	buc	1,00
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,105
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,50
25	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	2,00
26	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	0,80
27	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0064
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,08
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,80
		1.2. Lucrari de montare		
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe pilon, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
31	000112	Dulap de evidenta BZUM-TF 380 V (63A)	buc	1,00
32	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	7,00
33	2165151	Cablu AVVG 4x25	m	7,00
34	08-04-04-2020	Tub gofrat (metalarucav) D=50mm	m	7,00
35	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	3,00
36	14-15-64	BH32/3P (63A)	buc	1,00
37	14-15-521478	BA47-29/3P/B40	buc	1,00

1	2	3	4	5
38	08-16-2017	Limitator de supratensiune ОПС-1 (3P)	buc	1,00
39	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,11
40	08-02-147-14	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg	100 m	0,73
41	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 16 mmp	m	4,00
42	Pret de piata	Cablu AVVG 5x16	m	90,00
43	Pret de piata	Tub gofrat dublu strat D= 50mm2	m	4,00
44	Pret de piata	Banda de avertizare	m	11,00
45	Pret de piata	Nisip	m3	0,90
46	Caramida	Caramida	m2	4,40
47	5451	Jgheab metalic neperforat 50x50x3000 mm	buc	25,00
48	5452	Capac pentru jgheab metalic neperforat 50x50x3000 mm	buc	25,00
49	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
50	05.08.2020	Contor Electronic trifazat (utilajul beneficiarului)	buc	1,00
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,80
52	08-20-2017	Cerc D=16mm, L=3m	buc	8,00
53	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,45
54	08-14-2020	Cerc D=10mm	m	45,00
55	08-05-44	Banda INOX F2007	m	10,00
56	08-05-45	Clama pentru banda INOX NC20	buc	10,00
57	19	Clama de conexiune PS-2-1	buc	6,00
58	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,00
59	00265525	Transformator 40 kVA 10kV-0.4kV (utilajul beneficiarului)	buc	1,00