

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la edificiul IMSP CS Leova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate Leova or. Leova str. Ștefan cel Mare, 63

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demolarea partii superioare a canalelor de ventilatie din caramida(400mm)	m3	1,870
	7122050013400	Zidar	h-om	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demolarea accesului pe acoperis,din caramida	m3	0,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,14
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / Demontarea ingradirii metalice a parapetului	kg	130,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,07
		<i>Total</i>		
5	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	4,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1,38
		<i>Total</i>		
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,07
		<i>Total</i>		
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,84
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		2. Centuri monolite		
8	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din chermazit	m2	153,880
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,98
	4100126202818	Apa	m3	9,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	18,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	23,08
		<i>Total</i>		
9	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	124,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,28
		<i>Total</i>		
10	RpCU07A	Matarea golurilor, cu solutie chimica FIS V-300 sau analog, dupa instalatii sau consolidari (doar manopera)	buc	124,000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,68

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,92
		<i>Total</i>		
11		Solutie chimica FIS V-300 sau nalog (1 tub)	buc	1,000
	58052023010	Solutie chimica FIS V-300	buc	1,00
		<i>Total</i>		
12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	104,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	88,74
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,52
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,32
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,13
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,57
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10
	2320187315789	Decofrol	kg	12,53
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,09
		<i>Total</i>		
13	RpCD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	296,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,91
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	304,34
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,97
	2010237318750	Distantieri	buc	44,54
		<i>Total</i>		
14	RpCD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 295,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	94,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,85
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 327,52
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	12,95
	2010237318750	Distantieri	buc	194,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,33
		<i>Total</i>		
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	18,860
	7123010010200	Betonist	h-om	91,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,49
	2663102100012	Beton cl.C12/15	m3	19,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,91

1	2	3	4	5
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,32
	2922140007000	Macara	h-ut	5,28
		<i>Total</i>		
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,200
	7122050013400	Zidar	h-om	16,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,28
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	15,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,36
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,52
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52
	2922140007000	Macara	h-ut	1,92
		<i>Total</i>		
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	90,300
	7136080025001	Montator	h-om	18,96
	2811236309900	Confectii metalice	kg	94,85
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,82
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,90
		<i>Total</i>		
18	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%, material demontat anterior	m3	6,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,63
	2873122005400M	Granulit pentru betoane (material demontat anterior)	m3	6,86
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,85
		<i>Total</i>		
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	49,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,08
	4100126202818	Apa	m3	0,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	643,76
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Centuri monolite				
		3. Schelet din lemn		
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	26,200

1	2	3	4	5
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	530,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,95
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	196,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,26
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	24,37
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	3,14
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	89,08
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	78,86
	23203226000361	Gudron	kg	67,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	78,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	37,99
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,93
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,65
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,03
		<i>Total</i>		
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,490
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	314,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,92
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	2,32
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,87
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,03
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	104,33
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	63,47
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	48,98
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	550,62
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,17
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	6,38
		<i>Total</i>		
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Gratar 50x50(h) si Grinzisoare 50x25(h) (10,74 m3)	m2	1 217,9 00
	71240100107001	Dulgher	h-om	274,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,25
	201010290349518	Scinduri de rasinoase	m3	10,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	146,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,54
		<i>Total</i>		
23	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	51,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	105,45
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	504,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	259,26
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,41

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,19
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	32,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		

Total

Total Schelet din lemn

4. Streasina				
25	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude:Pervaz de rasinoase; Cosum:Rigle de rasinoase-0,0037 m3/m2; se modifica : Scinduri geluite si faltuite in Tabla profilata PP-20, consum - 1,05m2/m2, k=0,5 la manopera	m2	149,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	275,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,37
	60019	Tabla profilata PP-20	m2	156,55
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,47
		<i>Total</i>		

Total

Total Streasina

5. Lucarne				
5.1. Lucarne Lu1				
26	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,42
		<i>Total</i>		
27	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tije de ancorare	buc	11,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,20
	287413631330027	Tije de ancorare	buc	11,00
		<i>Total</i>		
28	RpCU07A	Matarea golurilor, cu solutie chimica FIS V-300 sau analog, dupa instalatii sau consolidari (doar manopera)	buc	11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
29		Solutie chimica FIS V-300 sau nalog (1 tub)	buc	1,000
	58052023010	Solutie chimica FIS V-300	buc	1,00
		<i>Total</i>		
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 32,0700 kg/m ³	m ³	0,441
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,99
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,31
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m ³	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,41
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m ³	0,05
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,14
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,33
	23203226000361	Gudron	kg	1,14
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,32
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	0,64
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,07
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,15
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m ³	0,441
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,90
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	4,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
32	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla profilata PP-20	m ²	7,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78
	271040364200012	Tabla profilata PP-20	m ²	9,42
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,91
	2874125886734	Nituri POP	buc	40,95
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	40,95
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
33	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu	m ²	3,000

1	2	3	4	5
		suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Element hidroizolant din tabla		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	271040364200032	Element hidroizolant din tabla	m2	3,62
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,89
	2874125886734	Nituri POP	buc	15,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	15,75
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC F1 1520x1600x1420 - 2 buc	m2	2,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucarne Lu1				
		5.2. Lucarne Lu2		
35	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,68
		<i>Total</i>		
36	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tije de ancorare	buc	44,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,80
	287413631330027	Tije de ancorare	buc	44,00
		<i>Total</i>		
37	RpCU07A	Matarea golurilor, cu solutie chimica FIS V-300 sau analog, dupa instalatii sau consolidari (doar manopera)	buc	44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,52
		<i>Total</i>		
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate	m3	1,953

1	2	3	4	5
		masa 1,8 kg (Поковки) - 26,6411 kg/m ³		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	39,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,39
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	14,65
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m ³	0,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m ³	1,82
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m ³	0,23
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	52,03
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,88
	23203226000361	Gudron	kg	5,04
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,86
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	2,83
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,29
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,64
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,45
		<i>Total</i>		
39	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m ³	1,953
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	19,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
40	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla profilata PP-20	m ²	26,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64
	271040364200012	Tabla profilata PP-20	m ²	31,88
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	16,63
	2874125886734	Nituri POP	buc	138,60
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	138,60
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58
		<i>Total</i>		
41	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Element hidroizolant din tabla	m ²	13,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32
	271040364200032	Element hidroizolant din tabla	m ²	15,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,32

1	2	3	4	5
	2874125886734	Nituri POP	buc	69,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	69,30
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
		<i>Total</i>		
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC F2 2300x2510x970 - 4 buc	m2	4,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	17,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucarne Lu2				
		5.3. Lucarne Lu3		
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 33,3701 kg/m3	m3	0,635
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	12,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,76
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,59
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,08
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	21,19
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,91
	23203226000361	Gudron	kg	1,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,92
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,10
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,21
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
44	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,635
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,30
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	6,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
45	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Element hidroizolant din tabla	m2	7,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	271040364200032	Element hidroizolant din tabla	m2	9,06
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,72
	2874125886734	Nituri POP	buc	39,38
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	39,38
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC F3 1800x1370x810 - 10 buc	m2	5,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	20,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucarne Lu3				
		5.4. Lucarne Lu4		
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 29,5930 kg/m3	m3	0,172
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,29
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,16
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II	m3	0,02
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,09
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,52
	23203226000361	Gudron	kg	0,44
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,52
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,25
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,03
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,	h-ut	0,06

1	2	3	4	5
		бензопила)		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
48	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,172
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,35
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,69
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,87
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
49	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla profilata PP-20	m2	4,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46
	271040364200012	Tabla profilata PP-20	m2	5,55
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	24,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	24,15
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucarne Lu4				
Total				
Total Lucarne				
		6. Invelitoare		
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv Placa antivint (125,7ml);Element de coama (112,9 ml);Endova (136,1 ml)	m2	1 217,9 00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 096,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	304,48
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 470,61
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	639,40
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 509,1 6
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	127,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	51,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	63,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,90
		<i>Total</i>		
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ125	m	86,100

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,83
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 125	m	93,12
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,16
	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,74
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,87
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,74
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,74
	2874115837745	Suruburi	buc	886,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,72
		<i>Total</i>		
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 87	m	378,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,30
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 87	m	404,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	192,78
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	96,39
	2413217300010	Cleme	buc	192,78
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	96,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	96,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	96,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,67
		<i>Total</i>		
53	CK26B	Retinator de zapada ,l=2000 (aplicativ)	m	84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	26,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,72
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	336,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
		<i>Total</i>		
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Bariera acoperisului	kg	361,250
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,61
	7212030022700	Sudor	h-om	3,61
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	361,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,22
		<i>Total</i>		
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,361
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,63
	24301161000002	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	4,33
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	2,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,54

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Invelitoare				
		7. Canale de ventilatie CV1-CV6 (plansa 20)		
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 026,6 70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	195,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,27
	7212030022700	Sudor	h-om	10,27
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 026,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,40
		<i>Total</i>		
57	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,027
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,48
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,32
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,86
	2320166200676	White spirit	kg	3,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,54
		<i>Total</i>		
58	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	75,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	246,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,75
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,65
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,60
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	128,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 809,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,02
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	542,70
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 809,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 809,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
59	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.50mm cu folie pentru	m2	89,800

1	2	3	4	5
		izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	47,59
	26821626113711	Placi vata minerala pentru izolatii generale 125kg/m2, 50mm	m2	91,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	20,20
		<i>Total</i>		
60	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip OSB 10mm	m2	89,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,98
	20201329205273	Placi OSB 10mm	m2	94,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,69
		<i>Total</i>		
61	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica (consum tabla 1,1m2/m2), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	51,680
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,58
	27104036422998	Tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	59,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,63
	2873147300863	Agrafe	kg	13,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
		<i>Total</i>		
62	CE05B1	Umbrela din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica (consum tabla 1,1m2/m2), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate din tabla zincata cu acoperire polimerica de 0,5 mm grosime	m2	7,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
	27104036422998	Tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	8,32
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,23
	2873147300863	Agrafe	kg	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
63	RpIC08E	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 200x5 mm (aplicativ) / Teava de ventilare TV1, TV2 (se exclude: tabla neagra, curbe sudate) k=0.5 la manopera	m	10,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,25
	27221033000200	Teava neagra pentru instalatii 200x5mm	m	10,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,39
	3110320002303	Generator sudura 1-14 kw	h-ut	32,03
		<i>Total</i>		
64	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	6,470

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,57
	2430226101260	Grund minium	kg	0,65
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,16
	2320116200573	Benzina auto	l	0,65
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,65
	16.80	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
65	RpCU16A	Capac la canalele de ventilare (TV1, TV2)	buc	3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,85
	27104036017305	Tabla zincata de 0,5 mm	kg	18,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,18
	2734113805280	Sirma de otel	kg	0,08
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Canale de ventilatie CV1-CV6 (plansa 20)				
8. Termoizolarea pardoselii podului				
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Protectie antivapori Roofmaster Silver N70 sau analog	m2	925,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	185,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 095,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 433,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,25
		<i>Total</i>		
67	RpCE15C	Strat termoizolant din produse de vata minerala, la acoperisuri, executat cu saltele din vata minerala gr.150mm, dens. 135 kg/m3, 0,038 W/mK, 25 kPa, cl.antiinc. A, in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale	m2	925,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,00
	268216261130150	Saltele din vata minerala gr.150mm, dens. 135 kg/m3, 0,038 W/mK, 25 kPa, cl.antiinc. A	m2	1 000,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,40
		<i>Total</i>		
68	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Strat hidroizolant Roofmaster Silver D70 sau analog	m2	925,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	185,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 095,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 433,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,25

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
69	CG02B1	Podet din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri 40mm batute pe rigle de rasinoase 50x100mm (aplicativ, consum cherestea 0,04 m3/m2, consum rigle de rasinoase 0,0076 m3/m2)	m2	27,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	25,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,08
	2710912611607	Zgura	kg	18,97
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,21
	2414147327483	Lignolineum	kg	2,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,81
		<i>Total</i>		

Total

Total Termoizolarea pardoselii podului

Total
Asigurarea sociala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total cu Cr
Beneficiu de deviz
Total cu Bd
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-01-015-1	Paratrasnet de ventilie, tensiune 35 kV	set	2,000
	1	Muncitor	h-om	25,800
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,078
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,018
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	29,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,800
	1019852	Vopsea	kg	2,400
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,620
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560
		<i>Total</i>		
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi / Catarg	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	6,820
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200
	1019852	Vopsea	kg	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,660
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
3		Catarg otel zincat L=4m	buc	2,000
	600724	Catarg otel zincat L=4m	buc	2,000
		<i>Total</i>		
4		Штатив под молниеприемник для плоской кровли	buc	2,000
	54042023023	Штатив под молниеприемник для плоской кровли	buc	2,000
		<i>Total</i>		
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	0,680
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
6		Контрольное соединение	buc	2,000
	54042023024	Контрольное соединение	buc	2,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
7	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm ²	100 m	1,400
	1	Muncitor	h-om	29,820
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,820
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,480
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,480
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,182
	1019852	Vopsea	kg	3,220
	5009031	Scoabe	10 buc	2,100
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	18,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,704
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,350
		<i>Total</i>		
8	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,504
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,274
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,016
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,051
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,460
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,099
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,051
		<i>Total</i>		
9		Защитный экран для токоотвода	m.l.	4,000
	54052023028	Защитный экран для токоотвода	m	4,000
		<i>Total</i>		
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (consum 0,246 tn/100m)	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	9,500
	10116135	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,123
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,565
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5m (consum 0,1232 tn/10buc)	10 buc	0,600
	1	Muncitor	h-om	4,974
	10116135	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,468
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,084
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,524
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Transportul materialelor				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
12		Активный молниеприемник dT=60mc tip Pulsar 60 sau analog	buc	2,000
	65052023039	Активный молниеприемник dT=30mc tip Pulsar 30	buc	2,000
		<i>Total</i>		
13		Счетчик ударов молнии	buc	2,000
	65052023040	Счетчик ударов молнии	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Şef IMSP
Centrul de Sănătate Leova**

Cernouţan Vladimir