

**Reconstructia acoperisului
existent al liceului teoretic
OLYMP din s. Costesti raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 682 630,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare-betonare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 457,00	26,59 26,35	38 744,54 38 394,86
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	210,00	5,24 5,12	1 101,24 1 076,04
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (amestec de lut cu paie)	m2	886,00	11,96 10,98	10 596,56 9 728,28
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	11,70	546,11 543,51	6 389,49 6 359,07
5	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	135,00	64,64 36,60	8 725,73 4 941,00
6	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton A-III in elemente din beton armat preturnate existente pentru prinderea centurii monolite Pi-2-285 buc, Pi-2a=205 buc (vezi proiectul de executie pl.SAC-7)	kg	420,00	12,00 2,56	5 040,84 1 076,04
7	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, si montate in centura	kg	847,30	13,18 3,62	11 164,36 3 070,11
8	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm inclusiv, si montate in centura	kg	1 776,00	12,15 2,60	21 581,24 4 615,11

1	2	3	4	5	6	7
9	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d-12 clasa A-III, tevi pentru prinderea acoperisului, inglobate partial in beton, montate in centura din beton monolit, Pi-1=300 buc (vezi proiect plansa SAC-7)	kg	114,60	20,04 7,69	2 297,00 880,82
10	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B-15	m3	41,00	1 286,56 36,60	52 748,96 1 500,60
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,40	11,49 0,00	188,43 0,00
Total Lucrari de demolare-betonare						158 578,39
Inclusiv salariu						71 641,93
		2. Constructia acoperisului				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	46,33	5 109,75 881,69	236 734,90 40 848,88
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	7,00	1 061,47 241,67	7 430,29 1 691,69
14		Piese metalice, prinderea sarpantei	buc	400,00	1,20 0,00	480,00 0,00
15		Bulon din otel zincat, 12x150 mm	buc	534,00	8,00 0,00	4 272,00 0,00
16		Bulon din otel zincat, 12x90 mm	buc	240,00	6,00 0,00	1 440,00 0,00
17		Bulon din otel zincat, 12x200 mm	buc	452,00	12,00 0,00	5 424,00 0,00
18		Piulita atoblocare M-12- zincata	buc	2 542,00	0,60 0,00	1 525,20 0,00
19		Saiba marita din otel zincat M-12	buc	2 542,00	0,80 0,00	2 033,60 0,00
20	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	259,00	19,70 13,18	5 101,26 3 412,58
21	CI17B	Placare lucarnelor si stresinei cu lambriu de brad 120x12 mm , montate	m2	260,00	242,02	62 925,20

1	2	3	4	5	6	7
		prin prindere cu cuie, clasa B			91,50	23 790,00
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	350,70	53,88 36,60	18 895,72 12 835,62
23	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asteria+sipci-14.2 mc+ 0.5 mc= 14,7 mc)	m2	1 660,00	40,65 10,80	67 477,02 17 923,02
24	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	14,70	20,15 6,22	296,23 91,46
25	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	16,66	494,59 115,66	8 239,85 1 926,83
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate, densitatea nu mai mica de 80g/mp	m2	1 660,00	16,50 9,15	27 391,00 15 189,00
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gros.0,45 mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (se exclude materiale: Tabla pana protejata anticorosiv, grosimea de 0,5 mm; Coame metalica pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticorosiv)	m2	1 660,00	157,14 42,09	260 852,40 69 869,40
28		Coame metalica pentru placi tip tigla, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros. 0,50 mm	m	162,00	65,00 0,00	10 530,00 0,00
29		Doliile interioare si exterioare, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros. 0,50mm	m	42,00	45,00 0,00	1 890,00 0,00
30		Bordura fronton (Vetrovic) , executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros. 0,50mm	m	50,00	48,00 0,00	2 400,00 0,00
31		Pazie/lacrimar (Capelinik) , executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros. 0,50mm	m	252,00	47,90 0,00	12 070,80 0,00
32		Racord perete , executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros. 0,50mm	m	67,00	47,00 0,00	3 149,00 0,00
33	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, gros. 0,5mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/mp	m	243,00	69,56 14,64	16 903,08 3 557,52
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon,	m2	8,50	983,14	8 356,73

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m			65,88	559,98
Total Constructia acoperisului						765 818,28
Inclusiv salariu						191 695,99
		3. Sistema de scurgere				
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	234,00	155,99 10,98	36 500,84 2 569,32
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	170,00	157,32 12,81	26 744,40 2 177,70
Total Sistema de scurgere						63 245,24
Inclusiv salariu						4 747,02
		4. Constructii metalica				
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	867,30	20,34 7,69	17 643,17 6 666,07
38	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 185,77	18,51 5,86	21 951,73 6 943,87
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, grund anticorosiv, vopsea culoare RAL 8017	t	2,06	691,60 235,70	1 424,70 485,55
Total Constructii metalica						41 019,61
Inclusiv salariu						14 095,49
		5. Termoizolarea podului				
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	920,00	136,26 6,22	125 357,36 5 724,24
41	RpCD08C	Montarea plaselor sudate VR 200x200x4 mm	kg	920,00	14,45 1,32	13 291,98 1 212,19
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	920,00	53,21 25,62	48 953,20 23 570,40

1	2	3	4	5	6	7
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate, densitatea nu mai mica de 80 g/mp	m2	260,00	16,50 9,15	4 290,16 2 379,00
Total Termoizolarea podului						191 892,69
Inclusiv salariu						32 885,83
Cheltuieli directe			lei		1 220 554,22	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		70 889,91	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		17 791,91	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		1 309 236,04	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 5 %			5,00 %		65 461,80	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		1 374 697,84	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		27 493,96	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		1 402 191,80	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		280 438,36	

Total deviz: **1 682 630,16**
Inclusiv salariu **315 066,25**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)