

**Eliminarea temporara a unei
alunecari de teren pe drum L402
in s. Vinatori, rn. Nisporeni**

Formular **Nr.7**
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de consolidare

Valoarea de deviz 219 463,013 lei cu TVA

Intocmit in prețuri curente 23.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de tersament				
1	TsC03G1	(Debleu: Y=1,9t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m ³	8,25	910,00 0,00	7 507,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	1 567,50	10,745 0,00	16 842,70 0,00
3	TsC03G1	(Din rezerva: Y=1,9t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m ³	6,87	910,00 0,00	6 251,70 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru executarea terasamentului)	t	1 305,30	13,405 0,00	17 497,55 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m ³	15,12	180,036 32,291	2 722,138 488,238
6	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5x2=1,0 km, teren categoria III	100 m ³	15,12	109,196 0,00	1 651,05 0,00
7	DI96	(Numai compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	6,87	178,799 0,00	1 228,35 0,00
8	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,	m ³	68,70	41,60 0,00	2 857,92 0,00