

**Resistematizarea incaperilor  
imobilului cu Nr. cadastral  
0100214.137.01 in vederea  
reamplasarii utilajului de  
Roentgen a IMSP INN "Diomid  
Gherman" din str.Korolenco,2  
mun Chisinau (Obiect Nr. 1066)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Priza de pamint (marca EEF.SU)**

Valoarea de deviz 12 207,94 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	12,200	66,50 66,50	811,30 811,30
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3	12,200	15,50 15,50	189,10 189,10
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	12,200	39,95 37,50	487,34 457,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)				
		<b>Total Lucrari de terasamente pentru prize de pamint Inklusiv salariu</b>				<b>1 487,74 1 457,90</b>
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 487,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			349,90
		<i>Total</i>	100,00 +			1 837,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			0,60
		<i>Total</i>	100,00 +			1 838,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			128,67
		<i>Total</i>	100,00 +			1 966,91
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			59,01
		<i>Total</i>	100,00 +			2 025,92
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>2 025,92 1 457,90</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
4	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,005	29 378,00 3 110,00	146,89 15,55
5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Cilindru din otel zincat D20 mm, 1buc=5m) (exclue Otel 16mm)	10 buc	0,800	862,34 414,50	689,87 331,60
6	Pret	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	40,000	23,60 0,00	944,00 0,00
7	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m	0,610	3 981,57 830,00	2 428,76 506,30
8	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m	0,090	4 715,89 1 065,00	424,43 95,85
9	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Banda din otel zincat	100 m	0,500	3 527,26 950,00	1 763,63 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		4x25mm)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 397,58
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			341,83
		<i>Total</i>	100,00 +			6 739,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			88,18
		<i>Total</i>	100,00 +			6 827,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 082,47
		<i>Total</i>	100,00 +			7 910,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			237,30
		<i>Total</i>	100,00 +			8 147,36
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>8 147,36 1 424,30</b>

		Cheltuieli directe	lei			10 173,28
		Total	100,00 +			10 173,28
		TVA	20,00 %			2 034,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>12 207,94 2 882,20</b>

Intocmit

"Elicell Invest" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor  
imobilului cu Nr. cadastral  
0100214.137.01 in vederea  
reamplasarii utilajului de  
Roentgen a IMSP INN "Diomid  
Gherman" din str.Korolenco,2  
mun Chisinau (Obiect Nr. 1066)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Priza de pamint (marca EEF.SU)**

**Valoarea de deviz 12 207,94 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	28,486	50,00	1 424,30
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,464	50,00	73,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,694	50,00	1 384,70
		<b>Total manopera</b>				<b>2 882,20</b>

**Materiale:**

1.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,001	2 780,00	2,78
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	15 560,00	31,12
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	15 000,00	60,00
4.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,586	66,67	105,73
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,135	34,70	4,68
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,838	4,50	21,77
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,004	76,00	0,30
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,838	10,20	49,35
9.	10193732	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Banda din otel zincat 4x40mm)	t	0,091	21 000,00	1 911,00
10.	10193733	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Banda din otel zincat 4x25mm)	t	0,041	22 000,00	902,00
11.	1019852	Vopsea	kg	1,207	98,98	119,47
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	22 000,00	110,00
13.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,001	315,00	0,32
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,220	24,46	29,84
15.	435456	Cilindru din otel zincat D20 mm,	m	5,000	22,20	111,00
16.	46556y	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	40,000	23,60	944,00
17.	5009031	Scoabe	10 buc	0,885	21,30	18,85
18.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	7,906	2,10	16,60
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>4 438,81</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,372	655,80	243,96
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,998	25,50	152,95
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,372	450,00	167,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>564,31</b>

Cheltuieli directe	lei	10 173,28
Total	100,00 +	10 173,28
TVA	20,00 %	2 034,66

**Total deviz:****12 207,94**

Intocmit

"Elicell Invest" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor imobilului  
cu Nr. cadastral 0100214.137.01 in vederea  
reamplasarii utilajului de Roentgen a IMSP INN  
"Diomid Gherman" din str.Korolenco,2 mun  
Chisinau (Obiect Nr. 1066)**

**Investitor Institutul Neurologie si  
Neurochirurgie**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			66,50 66,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	50,00	60,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	50,00	6,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			39,95 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
4	08-01-087-3	Constructii metalice	t			29 378,00 3 110,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	50,00	3 110,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 780,00	556,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	66,67	280,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	34,70	936,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	76,00	60,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	315,00	64,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	655,80	1 180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	25,50	382,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	810,00
5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Cilindru din otel zincat D20 mm, 1buc=5m) (exclde Otel 16mm)	10 buc			862,34 414,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	50,00	414,50
	435456	Cilindru din otel zincat D20 mm,	m	6,2500	22,20	138,75
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 000,00	37,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	66,67	52,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1400	655,80	91,81

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,50	64,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
6	Pret	Cilindru din otel zincat D20 mm	m			23,60
						0,00
	46556y	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	1,0000	23,60	23,60
7	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m			3 981,57
						830,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	50,00	830,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	15 000,00	49,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,67	60,00
	10193732	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Banda din otel zincat 4x40mm)	t	0,1300	21 000,00	2 719,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	655,80	144,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,50	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	450,00	98,85
8	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)	100 m			4 715,89
						1 065,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1 065,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 560,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	66,67	86,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,20	83,67
	10193732	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Banda din otel zincat 4x40mm)	t	0,1300	21 000,00	2 800,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	98,98	227,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	21,30	32,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,10	28,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	655,80	160,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,50	85,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	450,00	110,00
9	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Banda din otel zincat 4x25mm)	100 m			3 527,26
						950,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	50,00	950,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 560,00	62,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	66,67	36,66
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,20	83,64
	10193733	Otel fisie necalmat 40x4 mm (Banda din otel zincat 4x25mm)	t	0,0810	22 000,00	1 804,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	98,98	197,96
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	21,30	31,94
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,10	28,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	655,80	124,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,50	85,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Elicell Invest" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.