

Primaria Nemteni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Reparatia cailor de acces spre cimitir str. Gardul Tarinei

Valoarea de deviz 1 211 287,04 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	13,75	94,66 31,94	1 301,63 439,15
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21	1 182,24 0,00	248,27 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	21,00	23,83 0,00	500,35 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	230,75 44,70	46,15 8,94
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				2 096,40 448,09
		2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat)	m	5,50	64,99 36,91	357,46 202,98
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,75	103,78 0,00	1 427,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,38	<u>1 724,57</u> 0,00	<u>2 379,90</u> 0,00
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				4 164,37 202,98
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m)				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242.02.25:2021, H=0.1m)	m3	137,50	<u>1 018,91</u> 102,13	<u>140 099,80</u> 14 042,60
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t	0,82	<u>12 311,37</u> 0,00	<u>10 095,32</u> 0,00
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 conform CPA.02.25:2021 de exclus nisipul bitumat si otel	m2	1 375,00	<u>237,96</u> 7,66	<u>327 191,73</u> 10 531,95
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t	0,41	<u>12 310,61</u> 0,00	<u>5 047,35</u> 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 CPA02.25:2021	m2	1 375,00	<u>199,32</u> 6,38	<u>274 058,13</u> 8 776,62
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m) Inclusiv salariu				756 492,33 33 351,17
		4. Amenajarea acceselor laterale (4buc) (10x5x1-1buc + 10x4-2buc + 7x3-1buc)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,50	<u>104,54</u> 0,00	<u>156,81</u> 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,15	<u>1 740,27</u>	<u>261,04</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA 30, 8-31.5mm SM SR EN 13242+AI h=0.1m	m3	15,00	<u>1 012,66</u> 76,60	<u>15 189,86</u> 1 148,94
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.6l/m2	t	0,09	<u>12 020,44</u> 0,00	<u>1 081,84</u> 0,00
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 conform CPA.02.25:2021 de exclus nisipul bitumat si otel	m2	150,00	<u>237,96</u> 7,66	<u>35 694,50</u> 1 148,94
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t	0,04	<u>12 015,25</u> 0,00	<u>480,61</u> 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 CPA02.25:2021	m2	150,00	<u>199,36</u> 6,38	<u>29 904,71</u> 957,45
		Total Amenajarea acceselor laterale (4buc) (10x5x1-1buc + 10x4-2buc + 7x3-1buc) Inklusiv salariu				82 769,37 3 255,33
		5. Consolidarea acostamentelor				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta conform LA30 8-31.5 de 10 cm	m2	280,00	<u>82,03</u> 4,05	<u>22 968,10</u> 1 133,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 968,10 1 133,62
		6. Siguranta rutiera				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Latimea 150mm)	m2	42,00	<u>133,72</u> 60,00	<u>5 616,31</u> 2 520,00

1	2	3	4	5	6	7
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	794,35 139,15	3 177,40 556,60
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	4,00	709,54 56,17	2 838,16 224,68
		Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu				11 631,87 3 301,28

	Total	lei	880 122,44
	Fondul social	24,00 %	10 006,19
	Total	100,00 +	890 128,63
	Cheltuieli de regie	8,00 %	71 210,29
	Total	100,00 +	961 338,92
	Beneficiu de deviz	5,00 %	48 066,95
	Total	100,00 +	1 009 405,87
	TVA	20,00 %	201 881,17
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 211 287,04 41 692,47

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Nemteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Nemteni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Reparatia cailor de acces spre cimitir str. Gardul Tarinei

Valoarea de deviz 1 211 287,04 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,91	127,66	371,49
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88	127,66	112,34
3.	7129020012800	Pavator	h-om	122,44	127,66	15 630,69
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	167,75	127,66	21 414,96
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,78	127,66	482,55
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,95	127,66	2 546,82
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,88	127,66	1 133,62
Total manopera						41 692,47

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	179,95	1 863,52	335 340,42
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	143,35	1 963,52	281 470,59
3.	14111222016486	Piatra sparta LA30 8-31.5 mm	m3	17,07	559,58	9 552,03
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	35,28	559,58	19 741,98
5.	14111222016728	Piatra sparta LA30 8-31.5 mm	m3	192,91	559,58	107 948,58
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	0,00	0,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,34	1,00	35,34
8.	23203226000401	Bitum	t	1,39	12 000,00	16 680,00
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	30,66	70,83	2 171,65
10.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	14,70	40,74	598,88
11.	25132066211650	Microbile reflectorizante	kg	4,79	32,50	155,68
12.	26151073261015	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial D=700MM B1 2.1 cedeaza trecerea	buc	4,00	641,67	2 566,68
13.	2663102100000	Beton	m3	0,40	1 552,00	620,80
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,02	350,00	7,00
15.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,00	500,00	2 000,00
16.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,00	1,50	12,00
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	1,50	24,00
18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,00	0,45	3,60
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,16	0,00	0,00
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,08	0,00	0,00
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,45	7,20
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,81	50,28	1 951,37
Total materiale de construcții						780 887,80

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,02	84,21	170,10
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,41	61,28	25,12
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,51	784,07	8 240,57
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,28	364,86	6 669,64
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,50	364,86	20 979,45
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,08	350,48	1 079,48
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,82	364,86	664,04
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	18,15	847,31	15 378,68

		term. 92 cp				
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,47	528,23	248,27
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,43	465,15	1 130,32
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08	465,15	37,21
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,62	84,21	136,42
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,82	465,15	846,58
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,64	781,79	500,35
15.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,93	365,38	1 435,94
Total utilaje de constructii						57 542,17

Total	lei	880 122,44
Fondul social	24,00 %	10 006,19
Total	100,00 +	890 128,63
Cheltuieli de regie	8,00 %	71 210,29
Total	100,00 +	961 338,92
Beneficiu de deviz	5,00 %	48 066,95
Total	100,00 +	1 009 405,87
TVA	20,00 %	201 881,17

Total deviz:

**1 211 287,
04**

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Nemteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Primaria Nemteni, r-nul Hincesti

Investitor Primaria Nemteni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			94,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	127,66	31,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	784,07	62,73

1	2	3	4	5	6	7
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 182,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	528,23	1 182,24
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			23,83 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	781,79	23,83
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			230,75 44,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	127,66	44,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	465,15	186,05
		2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat)	m			64,99 36,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	127,66	36,91
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	350,00	1,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	50,28	2,01
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	84,21	24,80
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			103,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	784,07	103,78
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 724,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,86	433,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	465,15	738,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	465,15	552,79
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m)				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242.02.25:2021, H=0.1m)	m3			1 018,91 102,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	127,66	102,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	1,00	0,26
	14111222016486	Piatra sparta LA30 8-31.5 mm	m3	0,1020	559,58	57,06
	14111222016728	Piatra sparta LA30 8-31.5 mm	m3	1,2700	559,58	710,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	50,28	12,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	784,07	32,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	364,86	94,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	365,38	9,14
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t			12 311,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 292,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	61,28	18,68
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 conform CPA.02.25:2021 de exclus nisipul bitumat si otel	m2			237,96 7,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,66
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 863,52	219,90

1	2	3	4	5	6	7
	0	BAD 22.4				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	364,86	2,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	364,86	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	847,31	5,59
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t			12 310,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 292,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	61,28	17,93
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 CPA02.25:2021	m2			199,32 6,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,38
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 963,52	184,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	364,86	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	364,86	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	847,31	4,49
		4. Amenajarea acceselor laterale (4buc) (10x5x1-1buc + 10x4-2buc + 7x3-1buc)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	784,07	104,54
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 740,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,86	437,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	465,15	744,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	465,15	558,20
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA 30, 8-31.5mm SM SR EN 13242+AI h=0.1m	m3			1 012,66 76,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,60
	14111222016486	Piatra sparta LA30 8-31.5 mm	m3	0,2030	559,58	113,78
	14111222016728	Piatra sparta LA30 8-31.5 mm	m3	1,2190	559,58	682,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	784,07	32,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	364,86	94,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	365,38	5,36
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.6l/m2	t			12 020,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	61,28	20,44
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 conform CPA.02.25:2021 de exclus nisipul bitumat si otel	m2			237,96 7,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,66
	1111000100013110	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 863,52	219,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	364,86	2,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	364,86	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	847,31	5,59
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			12 015,25

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 000,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	61,28	15,25
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 CPA02.25:2021	m2			199,36 6,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,38
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 963,52	184,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	364,86	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	364,86	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	847,31	4,52
		5. Consolidarea acostamentelor				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta conform LA30 8-31.5 de 10 cm	m2			82,03 4,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	127,66	4,05
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	559,58	70,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	50,28	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	784,07	2,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	365,38	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,48	3,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	364,86	0,17
		6. Siguranta rutiera				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Latimea 150mm)	m2			133,72 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	127,66	48,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	127,66	11,49
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,83	51,71
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,74	14,26
	25132066211650	Microbile reflectorizante	kg	0,1140	32,50	3,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	84,21	4,05
22	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			794,35 139,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	127,66	42,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	127,66	97,02
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 552,00	155,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	500,00	500,00
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc			709,54 56,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	127,66	28,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	127,66	28,09
	26151073261015	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial D=700MM B1 2.1 cedeaza trecerea	buc	1,0000	641,67	641,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit
SA "Drumuri Ialoveni"

Investitor
Primaria Nemteni

L.S.

L.S.